СОГЛАСОВАНО
ГУ «Аппарат акима села Толеп»
Бейнеуского района Мангистауской области
Сейилханову А.С.
«_____» _____ 2023г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

«Капитальный ремонт подъездной дороги в селе Толеп в Бейнеуском районе, Мангыстауский области».

ул. Подъездная автомобильная дорога к поселку Толеп, протяженностью - 4,493км, шириной проезжей части 6.0 м.				
№ п/п	Основные виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Подготовительные работы				
1	Восстановление оси дороги и разбивка земполотна дороги .Уровень ответственности II (нормальный) технологический несложный	км	4,493	
Земляные работы на ПК35+52-ПК38+04				
1	Профильный объём насыпи	$м^3$	869,01	
2	Профильный объём выемки	$м^3$	871,05	
4	Разработка грунта выемки II группы экскаватором с ёмкостью ковша V= 0,65 $м^3$ с погрузкой в автосамосвалы грузоподьёмностью 10 т и транспортировкой в пределах ремонтируемой трассы	$м^3$	897,36	
5	Разравнивание грунта 2 группы бульдозером мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 10 м	$м^3$	871,05	
6	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах 2 группы	$м^2$	3349,78	
7	Уплотнение грунта пневмокатком 25 т. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	869,01	Учтён только объём насыпи
8	Полив водой уплотняемого грунта 10% от объёма насыпи	$м^3$	86,90	
Земляные работы на откосах				
1	Профильный объём насыпи	$м^3$	3456,00	С объема вычтены объемы на ПК35+52-ПК38+04
2	Профильный объём выемки	$м^3$	3461,00	С объема вычтены объемы на ПК35+52-ПК38+05
4	Разработка грунта выемки II группы экскаватором с ёмкостью ковша V= 0,65 $м^3$ с погрузкой в автосамосвалы грузоподьёмностью 10 т и транспортировкой в пределах ремонтируемой трассы	$м^3$	3461,00	
5	Разравнивание грунта 2 группы бульдозером мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 10 м	$м^3$	3456,00	
6	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах 2 группы	$м^2$	27122,71	С объема вычтены объемы на ПК35+52-ПК38+05
7	Уплотнение грунта пневмокатком 25 т. за 6 проходов по одному следу	$м^3$	3456,00	Учтён только объём насыпи
8	Полив водой уплотняемого грунта 10% от объёма насыпи	$м^3$	345,60	
Дорожная одежда (В объеме включены примыкание, пересченение, закругление)				
1	Выравнивающий слой из смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С5 - 40 мм (для оснований) ГОСТ 25607-2009	$м^3$	1982,44	
2	Розлив вяжущих материалов на основе жидкого битума БНД 100/130, расход 0,9 кг/$м^2$	тн	27,58	
3	Основание из щебень чёрный для оснований, уложенный по способу заклинки толщиной 8см (СТ РК 1215-2003)	$м^2$	30646,76	
		$м^3$	2505,68	
4	Розлив вяжущих материалов на основе жидкого битума БНД 100/130, расход 0,3 кг/м2	тн	8,38	
5	Устройство верхнего слойя покрытия – мелкозернистый асфальтобетон горячей укладки плотный, из щебёночной (гравийной) смеси типа Б марка II, марка битум БНД/БН-70/100 (СП РК 3.03-104-2014 толщиной Н= 6,0 см	$м^2$	27940,62	
		$м^3$	1676,44	
		тн	4023,45	

6	Устройство укрепительных обочин шириной В=1.5 м из песчано-гравийная смесь (природный)., толщиной Н=6,0 см	$м^3$	784,89	
Мероприятия по зашите водовода на ПК39+74				
1	Железобетонная плита ПАГ 14	шт	4,00	
2	Основание из смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С5 - 40 мм (для оснований) ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	$м^3$	8,50	
Освещение и электрическая часть				
1	Установка уличного освещения односторонний ПК00+00-ПК44+93	шт	150	см. раздел ЭС и АС
Обустройство улицы и организация движения				
Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью				
1	Щитки металлические размером А900 (0,1; 1.16.1, 2.4) типоразмер II	шт.	11	
2	Щитки металлические размером В700 (2.1, 5.16.1; 5.16.2) типоразмер II	шт.	16	
3	Щитки металлические размером D700 (3.13; 3.20; 3.24, 3.27) типоразмер II	шт.	10	
4	Щитки металлические размером 700×350 (7.1.1) типоразмер II	шт.	4	
5	Щитки металлические размером 1160х500 (1.31.3) типоразмер I	шт.	6	
6	Опоры металлические СКМ1.30	шт.	12	Серия 3. 503. 9 - 80. Опоры дорожных знаков. выпуск 0
7	Опоры металлические СКМ1.35	шт.	31	Серия 3. 503. 9 - 80. Опоры дорожных знаков. выпуск 1
8	Опоры металлические СКМ2.35	шт.	2	Серия 3. 503. 9 - 80. Опоры дорожных знаков. выпуск 2
9	Бетон кл С12/15, W4, F100	$м^3$	4,77	смотреть раздел АС
10	Щебень, пропитанный битумом до полного насыщения	$м^3$	0,36	смотреть раздел АС
Устройство горизонтальной дорожной разметки				
1	Сплошная 1.1	м	331,96	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2014
2	Пунктирная 1.5 (редкие штрихи, соотношение 1:3)	м	3411,00	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2014
3	Пунктирная 1.6 (частые штрихи, соотношение 3:1)	м	555,97	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2014
4	Пунктирная 1.7 (соотношение 0,5:0,5)	м	178,96	t=0.15м
5	Сплошная 1.14.1(ширина дорожки 2,5 м)	$м^2$	6,00	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2014