Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработка ПСД на строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» Индерского района Атырауской области

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе 2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области" находится в регионе - Атырауская область Индерский район.
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,7%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
Коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. 2 квартал - 1,0368
коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. 3 квартал - 1,0557
коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. 4 квартал - 1,075
Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г. в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А. А.**

SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г.

Цена региона Атырауская область Индерский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 103 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ „Индерий районный отдел строительства"

Руководитель отдела: Д. Ермеков

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **70 089,472** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **7 509,586** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			3 318,000	3 318,000
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			713,649	713,649
		Итого по части I			4 031,649	4 031,649
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области	21 846,242	28 167,233		50 013,475
		Итого по главе 2	21 846,242	28 167,233		50 013,475

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	21 846,242	28 167,233		50 013,475
		сметная з/плата				4 874,676
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,985
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	1 463,698			1 463,698
		Итого по главе 8	1 463,698			1 463,698
		Итого по главам 1-8	23 309,940	28 167,233		51 477,173
		Сметная прибыль (5)%	1 165,497			1 165,497
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 544,315			1 544,315
		Итого по части II	26 019,753	28 167,233		54 186,986
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (54186,986*0,46%)			249,260	249,260
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (26019,753+28167,233*0,2)*2,90%			917,943	917,943
		Итого по части III			1 167,203	1 167,203
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	**26 019,753**	**28 167,233**	**5 198,852**	**59 385,838**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. (Проектирование)			4 031,649	4 031,649
		2024 г. 2 квартал - 18%	4 683,555	5 070,102	210,097	9 963,754
		2024 г. 3 квартал - 54%	14 050,666	15 210,306	630,290	29 891,262
		2024 г. 4 квартал - 28%	7 285,531	7 886,825	326,817	15 499,173
		В текущих и прогнозных ценах	**27 521,145**	**29 792,539**	**5 266,202**	**62 579,886**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. (Проектирование)			4 031,649	4 031,649
		2024 г. 2 квартал - 18% (Кпер = 1,036800000)	4 855,910	5 256,682	217,828	10 330,420
		2024 г. 3 квартал - 54% (Кпер = 1,055700000)	14 833,289	16 057,520	665,397	31 556,206
		2024 г. 4 квартал - 28% (Кпер = 1,075000000)	7 831,946	8 478,337	351,328	16 661,611
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			**7 509,586**	**7 509,586**

		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2024 г. (Проектирование) 12%			483,798	483,798
		2024 г. 2 квартал - 12%			1 239,650	1 239,650
		2024 г. 3 квартал - 12%			3 786,745	3 786,745
		2024 г. 4 квартал - 12%			1 999,393	1 999,393
		Всего по сводному сметному расчету	**27 521,145**	**29 792,539**	**12 775,788**	**70 089,472**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. (Проектирование)			4 515,447	4 515,447
		2024 г. 2 квартал	4 855,910	5 256,682	1 457,479	11 570,071
		2024 г. 3 квартал	14 833,289	16 057,520	4 452,141	35 342,950
		2024 г. 4 квартал	7 831,946	8 478,337	2 350,721	18 661,004

Директор _____ Биманов А. А.

Главный инженер проекта _____ Жапбас А. К.

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области

(наименование объекта)

Сметная стоимость	50013,475	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,985	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	4874,676	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Строительство открытого музея	21 846,242	28 167,233		50 013,475	1,985	4 874,676	
		Итого по разделу:	**21 846,242**	**28 167,233**		**50 013,475**	**1,985**	**4 874,676**	
		Всего:	**21 846,242**	**28 167,233**	**0,000**	**50 013,475**	**1,985**	**4 874,676**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Заказ 103 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	**Наименование: Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области**
	Регион: Атырауская область Индерский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,160621762 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,160621762 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. 2 квартал - 18% (Кпер=1,0368)
	2024 г. 3 квартал - 54% (Кпер=1,0557)
	2024 г. 4 квартал - 28% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01	**Наименование: Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области Директор . Главный инженер проекта .**
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Строительство открытого музея РП №69-16/11/2023-ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Планировка территории	
	1 Подраздел без наименования
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка плодородного грунта) 175**

Заказ 103 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
2	6101-0104-0113 175
3	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство корыта под покрытие) 472,5
4	6101-0104-0114 472,5
Раздел №2 Покрытие площадки диким камнем	
	1 Подраздел без наименования
5	7101-0403-0501 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм, однослойных, толщина 12 см 1693,4
	Ресурс заменен 211-201-0708->211-201-0606
	Ресурс заменен 211-201-0707->211-201-0604
	Ресурс заменен 211-201-0706->211-201-0602
6	7101-0401-0101 101,604
7	6113-0301-0101 1693,4
	Ресурс исключен 255-102-0603
8	211-701-0105 67,74
Раздел №3 МАФ	
	1 Подраздел без наименования
9	8601-0303-0201 2
10	8601-0302-0302 2
11	8601-0306-0503 Вазон, модель: CROWN 22
	Ресурс исключен 519-889-2240
12	590-000-0001 (кпл) Вазон CROWN 1 шт 22 165000
13	590-000-0002 (кпл) Изготовление входной группы. Доставка, монтаж 1 ед 1 6916000
14	590-000-0003 (кпл) Ротонды из фибробетона, ступени из гранита. Доставка, монтаж 1 ед 2 11045440
Раздел №4 Ограждение территории	
	1 Подраздел без наименования
15	6101-0205-0102 0,09 (Коб = 63)
16	6101-0206-0102 0,048 (Коб = 63)
17	6101-0108-0102 0,02 (Коб = 63)
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0601
18	6103-0101-0101 0,05 (Коб = 63)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0608 (ОР снят)
19	6103-0701-0807 0,00121 (Коб = 63)
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1003 (ОР снят)
20	6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки 0,0173 (Коб = 63)
21	214-205-0103 0,0173 (Коб = 63)
22	6105-0101-0105 Кладка столба из бутовых камней, без облицовки 0,09 (Коб = 63)
	Ресурс заменен 211-701-0100->211-701-0105 (ОР снят)
	212-401-0101 (ОР снят)
	212-401-0202 (ОР снят)

Заказ 103 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	212-401-0102 (ОР снят)
23	**6104-0601-0501 1 (Коб = 63)**
	261-101-0361 (ОР снят)
24	**222-105-0103 Панель парапетов с наружной отделкой 0,024 (Коб = 63)**
25	**6106-0304-0101 Монтаж ограждения 2,21378**
26	**1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 2,21378**
27	**214-210-0202 1,39186**
28	**214-210-0201 0,48054**
29	**214-210-0101 0,34138**
30	**6111-0501-0205 89,2**
31	**6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 89,2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**

Наименование стройки: Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области

Заказ 103

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство открытого музея

Основание: РП №69-16/11/2023-ГП

Сметная стоимость	**50013,475**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4874,677**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,985**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**50 013 475**
		Раздел 1. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**126 490**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**126 490**
1	**6101-0104-0105** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка плодородного грунта)**	**м3**	**175**	**92**	**16 100**
2	**6101-0104-0113** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**175**	**80**	**14 000**
3	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство корыта под покрытие)**	**м3**	**472,5**	**114**	**53 865**
4	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**472,5**	**90**	**42 525**

Заказ 103 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Покрытие площадки диким камнем, ИТОГО:	тенге			**16 332 786**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 332 786**
5	**7101-0403-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм, однослойных, толщина 12 см**	**м2**	**1693,4**	**3000**	**5 080 200**
6	**7101-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**101,604**	**20044**	**2 036 551**
7	**6113-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**1693,4**	**4660**	**7 891 244**
8	**211-701-0105**	**Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**67,74**	**19557**	**1 324 791**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**28 392 895**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**28 392 895**
9	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2**	**23545**	**47 090**
10	**8601-0302-0302**	**Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**2**	**111355**	**222 710**
11	**8601-0306-0503**	**Вазон, модель: CROWN**	**шт.**	**22**	**133**	**2 926**
12	**590-000-0001 (кпл)**	**Вазон CROWN**	**1 шт**	**22**	**142165,18**	**3 127 634**
13	**590-000-0002 (кпл)**	**Изготовление входной группы. Доставка, монтаж**	**1 ед**	**1**	**5958875**	**5 958 875**
14	**590-000-0003 (кпл)**	**Ротонды из фибробетона, ступени из гранита. Доставка, монтаж**	**1 ед**	**2**	**9516830**	**19 033 660**
		Раздел 4. Ограждение территории, ИТОГО:	тенге			**5 161 305**

Заказ 103 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 161 305**
15	**6101-0205-0102 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**5,67**	**11791**	**66 855**
16	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**3,024**	**3906**	**11 812**
17	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,26**	**27629**	**34 813**
18	**6103-0101-0101 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3**	**м3**	**3,15**	**74756**	**235 481**
19	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,07623**	**2242077**	**170 914**
20	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Монтаж опорной стойки**	**т**	**1,0899**	**74507**	**81 205**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,0899	0	0
21	**214-205-0103 Коб=63**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**1,0899**	**366943**	**399 931**
22	**6105-0101-0105 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Кладка столба из бутовых камней, без облицовки**	**м3**	**5,67**	**59951**	**339 922**
23	**6104-0601-0501 Кклим = 1,08 Коб =63**	**Установка плит парапета, масса до 0,5 т**	**шт.**	**63**	**5003**	**315 189**
24	**222-105-0103 Коб=63**	**Панель парапетов с наружной отделкой**	**1 м3**	**1,512**	**376178**	**568 781**

Заказ 103 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	**6106-0304-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж ограждения**	**т**	**2,21378**	**256124**	**567 002**
		неучтенные ресурсы				
25.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	2,21378	0	0
26	**1109-0701-0119 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**2,21378**	**712799**	**1 577 980**
27	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**1,39186**	**324284**	**451 358**
28	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,48054**	**338265**	**162 550**
29	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,34138**	**346485**	**118 283**
30	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**89,2**	**262**	**23 370**
31	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**89,2**	**402**	**35 858**

Составил Данько Г.Е.

Проверил Жапбас А.К.

Наименование стройки: Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Строительство открытого музея

Основание: РП №69-16/11/2023-ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1830		
2		Средневзвешенный разряд работы		7		
		Итого ФОТ				**8 788 398**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	12,4626492	15487	193 009
					3829	47 719
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	7,91901576	20518	162 482
					3829	30 322
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,894726	64	57

Заказ 103 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,2449856	202	453
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,186537	13623	84 279
					2681	16 586
6	314-101-0401	Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью от 10 до 25 т	маш.-ч	0,796068	14379	11 447
					3829	3 048
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,488406348	12694	6 200
					3829	1 870
8	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,157798238	22582	3 563
					4576	722
9	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,1954412	13196	15 775
					3829	4 577
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	11,643597288	10802	125 774
					3204	37 306
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,1182374	12825	14 341
					3204	3 583
12	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	1,03584096	12863	13 324
					3204	3 319
13	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	2,056158864	34	70

Заказ 103 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0278304	38	1
15	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	20,370318048	392	7 985
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	31,5654624	12185 3204	384 625 101 136
17	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	2,743308	9426 2681	25 858 7 355
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10,231148328	11490 2681	117 556 27 430
19	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	44,0758152	648	28 561
20	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,625968	8275 2681	5 180 1 678
21	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	20,643618096	545	11 251
22	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	70,05285432	306	21 436
23	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,932444136	311	290

Заказ 103 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,044250912	96	868
25	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	21,7635768	15698	341 645
					3829	83 333
26	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	15,7282992	16283	256 104
					3829	60 224
27	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7,769048256	19671	152 825
					3829	29 748
28	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,183708	1090	200
29	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,84586088	12200	95 720
					2681	21 035
30	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	19,0202688	89	1 693
31	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,15846538	8197	91 466
					2681	29 916
32	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,1954412	9163	10 954
					2681	3 205
33	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,008341216	5951	11 952
					2681	5 384
34	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,323326536	55	183
35	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	40,235184	42	1 690
36	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,71726472	20	14

Заказ 103 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,251936	18	23
38	398-888-8213	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	492	984
					115	230
39	398-888-8230	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2		
40	398-888-8684	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	22		
		Итого по машинам и механизмам		**416,713200686**		**2 199 839**
						519 725

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,449	16213	23 493
2	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	16,934	16097	272 587
3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	38,44018	15981	614 313
4	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	204,9014	14369	2 944 228
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	209,1349	15405	3 221 723
6	211-701-0105	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	73,5801	19557	1 439 006
7	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,213	43519	139 827
8	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4536	32866	14 908
9	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,6804	34523	23 489
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8064	38987	31 439

Заказ 103 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,9639	41462	39 965
12	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,006409139	566143	3 628
13	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,0899	366943	399 931
14	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,2803604	2146	2 748
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34138	346485	118 283
16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48054	338265	162 550
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,39186	324284	451 358
18	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,061778816	10602	655
19	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00340279	120707	411
20	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02142	122966	2 634
21	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008505	64705	55
22	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,034024252	954056	32 461
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7827368	861	674
24	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,29108	2284	21 221
25	217-603-0104	Вода техническая	м3	56,6520915	36	2 039
26	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,9140116	480	5 239
27	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,6575808	251	667

Заказ 103 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,01915	2667	5 385
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,48195	7006	3 377
30	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000330368	1352536	447
31	222-105-0103	Панель парапетов с наружной отделкой	м3	1,512	376178	568 781
32	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07623	1179654	89 925
33	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00766328	1122582	8 603
34	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,3608	264	359
35	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,268	239	542
36	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009052141	733984	6 644
37	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0024976	675666	1 688
38	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001982208	991185	1 965
39	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,016056	884809	14 206
40	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	63		
41	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
42	261-102-0322	Конструкции стальные	т	3,30368		
43	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001338	380806	510
44	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04759627	272284	12 960
45	298-888-8213	Материалы УСН 8601	шт.	2	85864	171 728
46	298-888-8230	Материалы УСН 8601	шт.	2	13	26
47	298-888-8684	Материалы УСН 8601	шт.	22	133	2 926

Итого по материалам **10 859 602**

Заказ 103 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Инженерное оборудование				
1	519-889-2282	Оборудование УСН 8601	шт.	2	23532	47 064
		Итого по инженерному оборудованию				**47 064**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	590-000-0001	Вазон CROWN	шт	22	142165,18	3 127 634
2	590-000-0002	Изготовление входной группы. Доставка, монтаж	ед	1	5958875	5 958 875
3	590-000-0003	Ротонды из фибробетона, ступени из гранита. Доставка, монтаж	ед	2	9516830	19 033 660
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**28 120 169**