ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №20013489, от 15.09.2020 г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Рабочий проект

Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2024 год.

Форма 2

Заказчик ГУ " Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 816202,39 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 87450,256 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"22" июня 2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство линий электропередачи	283070,022	388451,944	--	671521,966
		Всего по главе	**283070,022**	**388451,944**	**--**	**671521,966**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	7-1	Благоустройство	9470,984	--	--	9470,984
		Всего по главе	**9470,984**	**--**	**--**	**9470,984**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**292541,006**	**388451,944**	**--**	**680992,95**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	3042,426	--	--	3042,426
		Всего по главе	**3042,426**	**--**	**--**	**3042,426**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**295583,432**	**388451,944**	**--**	**684035,376**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	2660,251	--	--	2660,251
		Всего по главе	**2660,251**	**--**	**--**	**2660,251**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**298243,683**	**388451,944**	**--**	**686695,627**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5964,874	--	--	5964,874
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**304208,557**	**388451,944**	**--**	**692660,501**
6		в том числе на 2023 год - 85 %	258577,273	330184,152	--	588761,426
7		в том числе на 2024 год - 15 %	45631,284	58267,792	--	103899,075
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 85 %, К=1,0450539	270227,188	345060,236	--	615287,424
9		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	73834,491	73834,491
10		Итого в текущих ценах на 2023 год	270227,188	345060,236	73834,491	689121,915

11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 15 %, К=1,0920666	49832,401	63632,309	--	113464,71
12		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	13615,765	13615,765
13		Итого в текущих ценах на 2024 год	49832,401	63632,309	13615,765	127080,475
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	87450,256	87450,256
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**320059,589**	**408692,545**	**87450,256**	**816202,39**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			28	Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Объект			2-1	Строительство линий электропередачи
Смета			2-1-1	Строительство линий электропередачи
Документ	1	2	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	Распределитный пункт РП-100кВ
Документ	2	15	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	Архитектурно-строительные решения
Документ	3	17	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-4	Электроснабжение
Документ	4	27	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	Благоустройство
Смета			7-1-4	Благоустройство
Документ	5	40	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Шифр стройки 28
Наименование объекта - Строительство линий электропередачи
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительство линий электропередачи
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	261413,015	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5498,176	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кабельно-проводниковая продукция										
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	13,481		213014,01	120282,27	2871642	1621525	4757	2297314	5582472
		НР - 80%; СП - 8%				92378,88	39664,51	1245360	534717		413516	
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012**	км	13,481		543046,00	--	7320803	--	7320803	--	7906467
		СП - 8%				--	--	--	--		585664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10192445	1621525	7325560	2297314	13488939
								1245360	534717	--	999180	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10192445				
		Материалы	Тенге					4757				
		Всего заработная плата	Тенге						1780077			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7320803				
		Накладные расходы	Тенге					2297314				
		Сметная прибыль	Тенге					999180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13488939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									990
		Сметная заработная плата	Тенге						1780077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13488939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									990

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1780077			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование на напряжение выше 1000 В										
3	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка ограничители**	комплект	12		8976,33	948,02	107716	11376	3757	86173	209400
		НР - 80%; СП - 8%				7715,28	437,18	92583	5246		15511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	1,2	2266,00				2719		
3.2	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	1,2	461,00				553		
4	261-101-0375 РСНБ РК 2022	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12		35000,00	--	420000	--	420000	--	453600
		СП - 8%				--	--	--	--		33600	
5	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разрядники. Установка вручную**	комплект	4		8976,33	948,02	35905	3792	1252	28724	69800
		НР - 80%; СП - 8%				7715,28	437,18	30861	1749		5170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,4	2266,00				906		
5.2	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,4	461,00				184		
6	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разрядники. Установка вручную**	комплект	4		8976,33	948,02	35905	3792	1252	28724	69800
		НР - 80%; СП - 8%				7715,28	437,18	30861	1749		5170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,4	2266,00				906		
6.2	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,4	461,00				184		
7	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	4		122243,00	--	488972	--		--	488972
						--	--	--	--	488972	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1088498	18960	426261	143621	1291572
								154305	8744	488972	59451	
	Стоимость оборудования		Тенге					488972				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					488972				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					599526				
	Материалы		Тенге					6260				
	Всего заработная плата		Тенге						163049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					420000				
		Накладные расходы	Тенге					143621				
		Сметная прибыль	Тенге					59451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					802598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						163049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1291570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						163049			
		РАЗДЕЛ 3. Железобетонные элементы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	72		14658,16	5543,60	1055388	399139	89803	844310	2051674
		НР - 80%, СП - 8%				7867,31	2572,33	566446	185208		151976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	7,2	2266,00				16315		
8.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	864	59,00				50976		
8.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	28,8	605,00				17424		
9	225-204-0308 РСНБ РК 2022	и железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	72		66699,00	--	4802328	--	4802328	--	5186514
		СП - 8%				--	--	--	--		384186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5857716	399139	4892131	844310	7238188
								566446	185208	--	536162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5857716				
	Материалы		Тенге					89802				
	Всего заработная плата		Тенге						751654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4802328				
		Накладные расходы	Тенге					844310				
		Сметная прибыль	Тенге					536162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7238188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	Тенге						751654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7238188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	Тенге						751654			
		РАЗДЕЛ 4. Стальные конструкции										
10	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21		1385,00	--	29085	--	29085	--	31412
		СП - 8%				--	--	--	--		2327	
11	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	32		1385,00	--	44320	--	44320	--	47866
		СП - 8%				--	--	--	--		3546	
12	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-69, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11		1385,00	--	15235	--	15235	--	16454
		СП - 8%				--	--	--	--		1219	
13	252-207-0530 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		17088,00	--	68352	--	68352	--	73820
		СП - 8%				--	--	--	--		5468	
14	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		29369,00	--	117476	--	117476	--	126874
		СП - 8%				--	--	--	--		9398	
15	252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		29096,00	--	116384	--	116384	--	125695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9311	
16	252-207-0533 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-68, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	81	32418,00	--	2625858	--	2625858	--	2835927
		СП - 8%			--	--	--	--		210069	
17	252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-72, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	39	29096,00	--	1134744	--	1134744	--	1225524
		СП - 8%			--	--	--	--		90780	
18	252-207-0533 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-93, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	32418,00	--	518688	--	518688	--	560183
		СП - 8%			--	--	--	--		41495	
19	252-207-0533 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-93, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	32418,00	--	259344	--	259344	--	280092
		СП - 8%			--	--	--	--		20748	
20	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	141	1662,00	--	234342	--	234342	--	253089
		СП - 8%			--	--	--	--		18747	
21	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1108,00	--	4432	--	4432	--	4787
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
22	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая	шт.	12	1645,00	--	19740	--	19740	--	21319
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5188000	--	5188000	--	5603042
							--	--	--	415042	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5188000				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5188000				
		Сметная прибыль	Тенге				415042				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5603042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5603042				
РАЗДЕЛ 5. Линейная арматура											
23	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	480	952,00	--	456960	--	456960	--	493517
		СП - 8%			--	--	--	--		36557	
24	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
25	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,4	647,00	--	13199	--	13199	--	14255
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
26	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	62,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
27	252-108-0504 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник SDП0.2 ГОСТ 30531-97	шт.	48	7800,00	--	374400	--	374400	--	404352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29952	
28	252-108-0504 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник SDI10.3 ГОСТ 30531-97	шт.	210	7800,00	--	1638000	--	1638000	--	1769040
		СП - 8%			--	--	--	--		131040	
29	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	240	13904,00	--	3336960	--	3336960	--	3603917
		СП - 8%			--	--	--	--		266957	
30	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	108	14295,00	--	1543860	--	1543860	--	1667369
		СП - 8%			--	--	--	--		123509	
31	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	36	1590,00	--	57240	--	57240	--	61819
		СП - 8%			--	--	--	--		4579	
32	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	85	1060,00	--	90100	--	90100	--	97308
		СП - 8%			--	--	--	--		7208	
33	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	5695,00	--	273360	--	273360	--	295229
		СП - 8%			--	--	--	--		21869	
34	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	15992,00	--	1727136	--	1727136	--	1865307
		СП - 8%			--	--	--	--		138171	
35	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	433,00	--	15588	--	15588	--	16835
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
36	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	933,00	--	100764	--	100764	--	108825
		СП - 8%			--	--	--	--		8061	
		Заземление									
37	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	477	3770,90	115,75	1798719	55212	1112799	454109	2433053
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	37,90	630708	18078		180225	
38	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола	м	530	791,04	69,13	419251	36639	232442	108120	569559
		НР - 72%; СП - 8%			283,34	26,05	150170	13807		42188	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,27	1201,97	28,12	103694	2425	65478	96435	216139
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	35791	342		16010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 207,048	295,00				61079		
40	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13658,00	--	54632	--	54632	--	59003
		СП - 8%			--	--	--	--		4371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	243-903-3408 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H4-L12B, напряжение 20 кВ	шт.	4	147749,00	--	590996	--	590996	--	638276
		СП - 8%			--	--	--	--		47280	
		Стандартные изделия									
42	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт М8 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29,00	--	696	--	696	--	752
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
43	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000069	2273701,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
44	261-107-0206 РСНБ РК 2022	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,048	96003,00	--	4608	--	4608	--	4977
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
45	1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,458	213014,01	120282,27	97560	55089	161	78048	189657
		НР - 80%; СП - 8%			92378,88	39664,51	42310	18166		14049	
46	243-101-0207 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6	км	0,458	4603065,00	--	2108204	--	2108204	--	2276860
		СП - 8%			--	--	--	--		168656	
47	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,23	35333,81	22331,74	8127	5136	--	1824	10747
		НР - 61%; СП - 8%			13002,07	6393,45	2990	1470		796	
48	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	230	40,00	--	9200	--	9200	--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
49	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1164,57	1,92	23291	38	40	22826	49806
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	23213	13		3689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012 0,00024	165506,00				40		
50	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые с раструбо SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	20	1784,00	--	35680	--	35680	--	38534
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
51	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	33,894	9393,00	--	318366	--	318366	--	343835
		СП - 8%			--	--	--	--		25469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 4000, 6300 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	2	887476,71	230930,41	1774953	461861	99943	873467	2860294
		НР - 72%; СП - 8%			606574,40	91270,03	1213149	182540		211874	
53	Прайс	Трансформатор силовой ТМН-6300/35кВ 2шт	коплект.	2	69942462,62	--	139884925	--		--	139884925
					--	--	--	--	139884925	--	
53.1		Отпускная цена -			69113105,36				138226210,72		
53.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%	829357,26				1658714,52		
54	1308-0101-2526 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования	подстанция	3	93987,97	22685,10	281964	68056	3265	151663	468317
		НР - 72%; СП - 8%			70214,40	9351,86	210643	28056		34690	
55	Прайс	Вакумный выключателя 35 кВ 2шт (Выключатель элегазовый 35 кВ типа ВГБЭ-35-12,5/630,Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами,Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1, Шкаф зажимов ЯЗВ-120,Шкаф АС-3)	коплект.	3	13613096,00	--	40839288	--		--	40839288
					--	--	--	--	40839288	--	
55.1		Отпускная цена -			13451675,89				40355027,67		
55.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%	161420,11				484260,33		
56	Прайс	КРН IV 10кВ У1 с вакуумным выкл ВВ АЕ 1250А, РЗиА БЗП АЕ, со счетиком А 1805-RL-P4G-DW4.ТСН ОСМ1-1.6коплект.		1	23603316,04	--	23603316	--		--	23603316
					--	--	--	--	23603316	--	
56.1		Отпускная цена -			23323434,82				23323434,82		
56.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%	279881,22				279881,22		
57	1308-0103-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	87	1145,38	171,76	99648	14943	1559	59865	172274
		НР - 72%; СП - 8%			955,70	144,61	83146	12581		12761	
58	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,087	294500,00	--	25622	--	25622	--	27672
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
59	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	21	890,88	12,56	18708	263	2062	11796	32945
		НР - 72%; СП - 8%			780,16	5,21	16383	109		2440	
60	252-206-0702 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2	шт.	3	932,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
61	252-206-0702 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2	шт.	18	932,00	--	16776	--	16776	--	18118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
62	243-907-0308 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная оцинкованная марки СП800	шт.	3	3224,00	--	9672	--	9672	--	10446
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
63	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	14980,94	2593,86	4494	778	3327	4180	9368
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	389	331		694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	1,15 0,345	9633,00				3323		
65	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3	14905,04	2593,86	4472	778	3305	4159	9321
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	389	331		690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15 0,345	9567,00				3301		
66	1133-0108-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	0,76	74652,11	47502,64	56736	36102	--	45388	110294
		НР - 80%; СП - 8%			27149,47	20056,46	20634	15243		8170	
67	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	68826,00	--	275304	--	275304	--	297328
		СП - 8%			--	--	--	--		22024	
68	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	789,01	24,77	23670	743	13860	6528	32614
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	9,00	9067	270		2416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				222126578	738063	14622003	1918408	225622382
							2438982	291337	204327529	1577395	
	Стоимость оборудования		Тенге				201904674				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2422856				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				204327530				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4425040				
	Материалы		Тенге				1465929				
	Всего заработная плата		Тенге					2573167			
		Накладные расходы	Тенге				1667372				
		Сметная прибыль	Тенге				487390				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6579802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378
		Сметная заработная плата	Тенге					2573167			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13350718				
	Материалы		Тенге					72270				
	Всего заработная плата		Тенге						133926			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13083762				
		Накладные расходы	Тенге					228210				
		Сметная прибыль	Тенге					1086316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14665244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						133926			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					23291				
	Материалы		Тенге					40				
	Всего заработная плата		Тенге						23226			
		Накладные расходы	Тенге					22826				
		Сметная прибыль	Тенге					3689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					49806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						23226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					225622382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1462
		Сметная заработная плата	Тенге						2730319			
		РАЗДЕЛ 6. ПБ35-4.1										
69	**1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**3**		**14658,16**	**5543,60**	**43974**	**16631**	**3741**	**35180**	**85486**
		НР - 80%; СП - 8%				7867,31	2572,33	23602	7717		6332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,3**	**2266,00**				**680**		
69.2	**261-404-0537**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**12**	**36**	**59,00**				**2124**		
69.3	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**1,2**	**605,00**				**726**		
70	**225-204-0401 РСНБ РК 2022**	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3**	**шт.**	**3**		**528670,00**	**--**	**1586010**	**--**	**1586010**	**--**	**1712891**
		СП - 8%				--	--	--	--		126881	
71	**252-207-0566 РСНБ РК 2022**	**Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**		**48676,00**	**--**	**292056**	**--**	**292056**	**--**	**315420**
		СП - 8%				--	--	--	--		23364	
72	**252-207-0568 РСНБ РК 2022**	**Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**		**49137,00**	**--**	**294822**	**--**	**294822**	**--**	**318408**
		СП - 8%				--	--	--	--		23586	
73	**252-207-0582 РСНБ РК 2022**	**Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**		**67154,00**	**--**	**402924**	**--**	**402924**	**--**	**435158**
		СП - 8%				--	--	--	--		32234	
74	**252-207-2009 РСНБ РК 2022**	**Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**		**4894,00**	**--**	**29364**	**--**	**29364**	**--**	**31713**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	
75	252-207-2010 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	5079,00	--	15237	--	15237	--	16456
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
76	252-207-2011 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	5171,00	--	31026	--	31026	--	33508
		СП - 8%			--	--	--	--		2482	
77	252-207-2013 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8127,00	--	24381	--	24381	--	26331
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
78	252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3419,00	--	20514	--	20514	--	22155
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
79	252-207-3807 РСНБ РК 2022	Лестница на опору оцинкованная типа Л 250, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	7575,00	--	45450	--	45450	--	49086
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
80	252-207-3808 РСНБ РК 2022	Лестница на опору оцинкованная типа Л 251, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	24480,00	--	146880	--	146880	--	158630
		СП - 8%			--	--	--	--		11750	
81	252-207-0257 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	9	3601,00	--	32409	--	32409	--	35002
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
82	252-207-0255 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	3417,00	--	10251	--	10251	--	11071
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
83	252-207-0259 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	3786,00	--	22716	--	22716	--	24533
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
84	252-207-0261 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	3324,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
85	252-207-0258 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	3693,00	--	22158	--	22158	--	23931
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
86	252-207-0262 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	3416,00	--	20496	--	20496	--	22136
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
87	252-207-0263 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	9	3509,00	--	31581	--	31581	--	34107
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	252-207-0264 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	3601,00	--	21606	--	21606	--	23334
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
89	252-201-0503 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А	шт.	36	1787,00	--	64332	--	64332	--	69479
		СП - 8%			--	--	--	--		5147	
90	252-201-0705 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-12-2 монтажное	шт.	18	2286,00	--	41148	--	41148	--	44440
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
91	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16	шт.	18	1009,00	--	18162	--	18162	--	19615
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
92	252-202-0148 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1	шт.	18	17528,00	--	315504	--	315504	--	340744
		СП - 8%			--	--	--	--		25240	
93	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	72	3340,00	--	240480	--	240480	--	259718
		СП - 8%			--	--	--	--		19238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3783453	16631	3743220	35180	4124122
							23602	7717	--	305489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3783453				
	Материалы		Тенге				3742				
	Всего заработная плата		Тенге					31319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3739479				
		Накладные расходы	Тенге				35180				
		Сметная прибыль	Тенге				305489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4124122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					31319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4124122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					31319			
		РАЗДЕЛ 7. ПУСБ35-4.1									
94	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	14658,16	5543,60	58633	22174	4990	46906	113982
		НР - 80%; СП - 8%			7867,31	2572,33	31469	10289		8443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,4	2266,00				906		
94.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12 48	59,00				2832		
94.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 1,6	605,00				968		
95	225-204-0401 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3	шт.	4	528670,00	--	2114680	--	2114680	--	2283854
		СП - 8%			--	--	--	--		169174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	252-207-0562 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29002,00	--	58004	--	58004	--	62644
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
97	252-207-0563 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29002,00	--	58004	--	58004	--	62644
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
98	252-207-0564 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29002,00	--	58004	--	58004	--	62644
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
99	252-207-0566 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	48676,00	--	97352	--	97352	--	105140
		СП - 8%			--	--	--	--		7788	
100	252-207-0567 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	49137,00	--	98274	--	98274	--	106136
		СП - 8%			--	--	--	--		7862	
101	252-207-0568 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	49137,00	--	98274	--	98274	--	106136
		СП - 8%			--	--	--	--		7862	
102	252-207-3605 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	177076,00	--	354152	--	354152	--	382484
		СП - 8%			--	--	--	--		28332	
103	252-207-3608 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	155593,00	--	311186	--	311186	--	336081
		СП - 8%			--	--	--	--		24895	
104	252-207-3611 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	129263,00	--	258526	--	258526	--	279208
		СП - 8%			--	--	--	--		20682	
105	252-207-2009 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	4894,00	--	68516	--	68516	--	73997
		СП - 8%			--	--	--	--		5481	
106	252-207-2010 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	5079,00	--	40632	--	40632	--	43883
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	
107	252-207-2011 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5171,00	--	10342	--	10342	--	11169
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
108	252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3419,00	--	13676	--	13676	--	14770
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3698255	22174	3644612	46906	4044772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							31469	**10289**	--	**299611**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3698255**				
	Материалы		Тенге				**4989**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41758**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3639622**				
		Накладные расходы	Тенге				**46906**				
		Сметная прибыль	Тенге				**299611**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4044772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41758**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4044772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41758**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**261413015**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4460164**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2816492**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1038012**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39841783**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**204816502**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5285739**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4192330**	

Составил АУБАКИРОВА

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Шифр стройки 28
Наименование объекта - Строительство линий электропередачи
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Распределитный пункт РП-100кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: 4460164

Сметная стоимость	84820,263	тыс.тенге
Сметная заработная плата	159,133	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,084	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2526 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования**	подстанция	2		93987,97	22685,10	187976	45370	2177	101109	312212
		НР - 72%; СП - 8%				70214,40	9351,86	140429	18704		23127	
2	Прайс	**РУ-10кВ состоящий из 16-ти камер КСО-2-10 (Ввод-2шт).Линия-6шт,ТН-2шт,СВ-1шт,СР-1шт,ТСН-1шт переходная камера-2шт,с вакуумными и выключателями ВВ-АЕ 630А и РЗиА БЗП АЕ, на ТН с трансформаторами напряжения 3х3 НОЛП-10кВ**	коплект.	1		82534651,21	–	82534651	–		–	82534651
						–	–	–	–	82534651	–	
2.1		*Отпускная цена -*				*81555979,46*				*81555979,46*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*978671,75*				*978671,75*		
3	Прайс	**ШСН с комплектующими и производства.**		1		1973400,00	–	1973400	–		–	1973400
						–	–	–	–	1973400	–	
3.1		*Отпускная цена -*				*1950000,00*				*1950000,00*		
3.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*23400,00*				*23400,00*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									84820263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					140429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						45370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						18704			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2177**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**84508051**		
		- Накладные расходы	Тенге							**101109**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23127**	

Составил АУБАКИРОВА