АЛМАС СЕМСЕР
060005 г.Атырау, пр.Азатты, 74В, тел +7(7122)763776; БИН 050440011533;
Web: www.almas-semser.kz, E-mail: almas_semser@yahoo.com, admin@almas-semser.kz;
Сертифицирован на соответствие требованиям стандартов СТ РК ISO 9001-2016(ISO 9001:2015),
СТ РК ISO 14001-2016(ISO 14001:2015), СТ РК OHSAS 18001-2008(OHSAS 18001:2007)

Сметный расчет стоимости недвижимого имущества,
находящегося по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, ул. Х. Хамидолла 47

Сметный расчет произведен ТОО «Алмас Семсер» на основании ГЛ №0068234 от 08.08.2009г., по результатам заключения технического обследования здания Отдела занятости и социальных программ, выполненного ТОО «Алмас Семсер»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"

Исполнитель: ТОО «Алмас Семсер»

Атырау 2024г.

Форма 1

Заказчик Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 29 938,486 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3 207,695 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"28" мая 2024г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Здание Отдела занятости и социальных программ" по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, ул. Х. Хамидолла 47

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	"Здание Отдела занятости и социальных программ" по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, ул. Х. Хамидолла 47	26 730,791	--	--	26 730,791
		Всего по главе	**26 730,791**	**--**	**--**	**26 730,791**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**3 207,695**	**3 207,695**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**26 730,791**	**--**	**3 207,695**	**29 938,486**

Руководитель организации _____

"Алмас Семсер"

Форма 4

Наименование стройки - Ремонтные работы здания, подвергшегося последствиям паводков

Шифр стройки 1

Наименование объекта - "Здание Отдела занятости и социальных программ" по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, ул. Х. Хамидолла 47

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-восстановительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**26730,791**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	18823,308	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,089	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26730791**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18324632
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9169360*
		машины и механизмы	тенге			1412981
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*498675*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6993178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 089		
		1 Этаж, каб №18				
1	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.***	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**26,3**	**1 410**	**37083**

		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 355	35636
		в том числе оплата труда рабочих			669	17595
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,36806	3 805	35645
1.2		машины и механизмы			55	1447
		в том числе оплата труда машинистов			20	526
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2397508	6 080	1458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2397508*	*2 244*	*538*
2	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**26,3**	**7 194**	**189202**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 359	140942
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	69564
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,99981	4 547	140956
2.2		машины и механизмы			1 835	48261
		в том числе оплата труда машинистов			589	15491
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,501804	6 080	3051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,501804*	*2 244*	*1126*
2.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,352576	8 275	44293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,352576*	*2 681*	*14350*
2.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,705152	86	921
3	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м³**	**2,63**	**62 032**	**163144**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			41 414	108919
		в том числе оплата труда рабочих			20 491	53891
3.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	21,87108	4 980	108918
3.2		машины и механизмы			20 618	54226
		в том числе оплата труда машинистов			6 544	17211
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	6,419304	8 275	53120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,419304*	*2 681*	*17210*

4.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,838608	86	1104
4	**1201-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м³ грунта**	**5**	**19 896**	**99480**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			19 479	97395
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	48070
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,596	3 805	97393
4.2		машины и механизмы			2	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	8 197	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00108*	*2 681*	*3*
4.3		материалы, изделия и конструкции			415	2075
4.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0235	82 757	1945
4.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,15	861	129
5	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**6,4**	**9 866**	**63142**
6	**1111-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**1,315**	**36 421**	**47894**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			15 876	20877
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	10492
6.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,095625	4 097	20877
6.2		машины и механизмы			6 314	8303
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	2521
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,153855	11 490	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,153855*	*2 681*	*412*
6.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,78637	8 275	6507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,78637*	*2 681*	*2108*
6.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,589835	18	29
6.3		материалы, изделия и конструкции			14 231	18714
6.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,38135	11 874	4528

6.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,11835	11 705	1385
6.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,315	9 730	12795
6.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,19725	36	7
7	**1111-0101-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,63**	**69 751**	**183445**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			17 934	47166
		в том числе оплата труда рабочих			9 013	23704
7.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,512562	4 097	47167
7.2		машины и механизмы			18	47
7.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,64112	29	48
7.3		материалы, изделия и конструкции			51 799	136232
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,8153	9 939	8103
7.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,6826	42 533	114099
7.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00263	82 757	218
7.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	5,26	2 619	13776
7.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,9205	36	33
8	**1106-0301-0410** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**т**	**0,072325**	**482 764**	**34916**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			68 766	4974
		в том числе оплата труда рабочих			34 232	2476
8.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0420007	4 773	4973
8.2		машины и механизмы			5 177	374
		в том числе оплата труда машинистов			1 623	117
8.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0156222	12 694	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0156222*	*3 829*	*60*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0214805	8 197	176

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0214805*	*2 681*	*58*
8.3		материалы, изделия и конструкции			408 821	29568
8.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,020251	943	19
8.3.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,072325	408 557	29549
9	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**26,3**	**2 640**	**69432**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1 653	43474
		в том числе оплата труда рабочих			830	21829
9.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,19854	3 881	43462
9.2		машины и механизмы			103	2709
		в том числе оплата труда машинистов			37	973
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,434213	6 080	2640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,434213*	*2 244*	*974*
9.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,101033	29	90
9.3		материалы, изделия и конструкции			884	23249
9.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,53652	43 275	23218
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,9205	36	33
10	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25 К=10***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 70мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**26,3**	**2 585**	**67986**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			203	5339
		в том числе оплата труда рабочих			108	2840
10.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,38338	3 881	5369
10.2		машины и механизмы			175	4602
		в том числе оплата труда машинистов			61	1604
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,71799	6 080	4365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,71799*	*2 244*	*1611*
10.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,93208	29	230

10.3		материалы, изделия и конструкции			2 207	58045
10.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,3413	43 275	58045
11	**1111-0101-3408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**26,3**	**7 586**	**199512**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 440	37872
		в том числе оплата труда рабочих			724	19041
11.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,8637	4 816	37872
11.2		машины и механизмы			220	5786
		в том числе оплата труда машинистов			69	1815
11.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,032538	20	21
11.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,270101	6 080	1642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,270101*	*2 244*	*606*
11.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,184626	12 694	2344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184626*	*3 829*	*707*
11.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,184626	8 197	1513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184626*	*2 681*	*495*
11.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,7095	155	265
11.3		материалы, изделия и конструкции			5 926	155854
11.3.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	27,352	5 609	153417
11.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	26,826	91	2441
12	**1111-0101-4003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м плинтусов**	**20**	**612**	**12240**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			411	8220
		в том числе оплата труда рабочих			207	4140
12.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,594	5 164	8231
12.2		машины и механизмы			7	140
		в том числе оплата труда машинистов			2	40
12.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3458	20	7

12.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	6 080	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0078*	*2 244*	*18*
12.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5226	23	12
12.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0104	8 197	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104*	*2 681*	*28*
12.3		материалы, изделия и конструкции			194	3880
12.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	20,2	179	3616
12.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,22	1 186	261
13	**1109-0306-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32, ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5***	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**$м^2$**	**9,6**	**11 427**	**109699**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			11 001	105610
		в том числе оплата труда рабочих			5 476	52570
13.1.1	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,5376	5 697	105609
13.2		машины и механизмы			271	2602
		в том числе оплата труда машинистов			70	672
13.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,1860864	130	414
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1596672	12 694	2027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1596672*	*3 829*	*611*
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0203213	8 197	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0203213*	*2 681*	*54*
13.3		материалы, изделия и конструкции			155	1487
13.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0096	10 602	102
13.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00096	1 122 582	1078
13.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00192	120 707	232
13.3.4	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000552	1 352 536	75

14	**1109-0306-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25*	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м²**	**9,6**	**21 880**	**210048**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			21 085	202416
		в том числе оплата труда рабочих			10 496	100762
14.1.1	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,53152	5 697	202423
14.2		машины и механизмы			485	4656
		в том числе оплата труда машинистов			124	1190
14.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,68944	130	740
14.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,28512	12 694	3619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28512*	*3 829*	*1092*
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036288	8 197	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036288*	*2 681*	*97*
14.3		материалы, изделия и конструкции			310	2976
14.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0192	10 602	204
14.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00192	1 122 582	2155
14.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00384	120 707	464
14.3.4	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001104	1 352 536	149
15	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м²**	**9,6**	**109 410**	**1050336**
		1 Этаж, каб №5				
16	**1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.*	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**м²**	**26,3**	**1 410**	**37083**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 355	35636
		в том числе оплата труда рабочих			669	17595

16.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,36806	3 805	35645
16.2		машины и механизмы			55	1447
		в том числе оплата труда машинистов			20	526
16.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2397508	6 080	1458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2397508*	*2 244*	*538*
17	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытий**	**м²**	**26,3**	**7 194**	**189202**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			5 359	140942
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	69564
17.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,99981	4 547	140956
17.2		машины и механизмы			1 835	48261
		в том числе оплата труда машинистов			589	15491
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,501804	6 080	3051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,501804*	*2 244*	*1126*
17.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,352576	8 275	44293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,352576*	*2 681*	*14350*
17.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,705152	86	921
18	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Основания бетонные под полы на грунтах. Разборка**	**м³**	**2,63**	**62 032**	**163144**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			41 414	108919
		в том числе оплата труда рабочих			20 491	53891
18.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	21,87108	4 980	108918
18.2		машины и механизмы			20 618	54226
		в том числе оплата труда машинистов			6 544	17211
18.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	6,419304	8 275	53120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,419304*	*2 681*	*17210*
18.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,838608	86	1104
19	**1201-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м³ грунта**	**5**	**19 896**	**99480**

		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			19 479	97395
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	48070
19.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,596	3 805	97393
19.2		машины и механизмы			2	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
19.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	8 197	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00108*	*2 681*	*3*
19.3		материалы, изделия и конструкции			415	2075
19.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0235	82 757	1945
19.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,15	861	129
20	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**6,4**	**9 866**	**63142**
21	**1111-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,315**	**36 421**	**47894**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			15 876	20877
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	10492
21.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,095625	4 097	20877
21.2		машины и механизмы			6 314	8303
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	2521
21.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,153855	11 490	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,153855*	*2 681*	*412*
21.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,78637	8 275	6507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,78637*	*2 681*	*2108*
21.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,589835	18	29
21.3		материалы, изделия и конструкции			14 231	18714
21.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,38135	11 874	4528
21.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,11835	11 705	1385
21.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,315	9 730	12795

21.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,19725	36	7
22	**1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**2,63**	**69 751**	**183445**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			17 934	47166
		в том числе оплата труда рабочих			9 013	23704
22.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,512562	4 097	47167
22.2		машины и механизмы			18	47
22.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,64112	29	48
22.3		материалы, изделия и конструкции			51 799	136232
22.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,8153	9 939	8103
22.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,6826	42 533	114099
22.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00263	82 757	218
22.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	5,26	2 619	13776
22.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,9205	36	33
23	**1106-0301-0410** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**т**	**0,072325**	**482 764**	**34916**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			68 766	4974
		в том числе оплата труда рабочих			34 232	2476
23.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0420007	4 773	4973
23.2		машины и механизмы			5 177	374
		в том числе оплата труда машинистов			1 623	117
23.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0156222	12 694	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0156222*	*3 829*	*60*
23.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0214805	8 197	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0214805*	*2 681*	*58*
23.3		материалы, изделия и конструкции			408 821	29568
23.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,020251	943	19

23.3.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,072325	408 557	29549
24	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² стяжки**	**26,3**	**2 640**	**69432**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			1 653	43474
		в том числе оплата труда рабочих			830	21829
24.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,19854	3 881	43462
24.2		машины и механизмы			103	2709
		в том числе оплата труда машинистов			37	973
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,434213	6 080	2640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,434213*	*2 244*	*974*
24.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,101033	29	90
24.3		материалы, изделия и конструкции			884	23249
24.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,53652	43 275	23218
24.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,9205	36	33
25	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25 К=10***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 70мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² стяжки**	**26,3**	**2 585**	**67986**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			203	5339
		в том числе оплата труда рабочих			108	2840
25.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,38338	3 881	5369
25.2		машины и механизмы			175	4602
		в том числе оплата труда машинистов			61	1604
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,71799	6 080	4365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,71799*	*2 244*	*1611*
25.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,93208	29	230
25.3		материалы, изделия и конструкции			2 207	58045
25.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,3413	43 275	58045

26	**1111-0101-3408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² покрытия**	**26,3**	**7 586**	**199512**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 440	37872
		в том числе оплата труда рабочих			724	19041
26.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,8637	4 816	37872
26.2		машины и механизмы			220	5786
		в том числе оплата труда машинистов			69	1815
26.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,032538	20	21
26.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,270101	6 080	1642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,270101*	*2 244*	*606*
26.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,184626	12 694	2344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184626*	*3 829*	*707*
26.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,184626	8 197	1513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184626*	*2 681*	*495*
26.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,7095	155	265
26.3		материалы, изделия и конструкции			5 926	155854
26.3.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	27,352	5 609	153417
26.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м²	26,826	91	2441
27	**1111-0101-4003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м плинтусов**	**20**	**612**	**12240**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			411	8220
		в том числе оплата труда рабочих			207	4140
27.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,594	5 164	8231
27.2		машины и механизмы			7	140
		в том числе оплата труда машинистов			2	40
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3458	20	7
27.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	6 080	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0078*	*2 244*	*18*

27.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5226	23	12
27.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0104	8 197	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104*	*2 681*	*28*
27.3		материалы, изделия и конструкции			194	3880
27.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	20,2	179	3616
27.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,22	1 186	261
		1 Этаж, каб №17				
28	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.***	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**22,5**	**1 410**	**31725**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 355	30488
		в том числе оплата труда рабочих			669	15053
28.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,0145	3 805	30495
28.2		машины и механизмы			55	1238
		в том числе оплата труда машинистов			20	450
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,20511	6 080	1247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20511*	*2 244*	*460*
29	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**22,5**	**7 194**	**161865**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			5 359	120578
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	59513
29.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	26,52075	4 547	120590
29.2		машины и механизмы			1 835	41287
		в том числе оплата труда машинистов			589	13252
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4293	6 080	2610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4293*	*2 244*	*963*
29.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,5792	8 275	37893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5792*	*2 681*	*12277*
29.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,1584	86	788
30	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**2,25**	**62 032**	**139572**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			41 414	93182

		в том числе оплата труда рабочих			20 491	46105
30.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18,711	4 980	93181
30.2		машины и механизмы			20 618	46390
		в том числе оплата труда машинистов			6 544	14724
30.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,4918	8 275	45445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,4918*	*2 681*	*14724*
30.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,9836	86	945
31	**1201-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м³ грунта**	**4,5**	**19 896**	**89532**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			19 479	87656
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	43263
31.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	23,0364	3 805	87654
31.2		машины и механизмы			2	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
31.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000972	8 197	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000972*	*2 681*	*3*
31.3		материалы, изделия и конструкции			415	1866
31.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,02115	82 757	1750
31.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,135	861	116
32	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**5,76**	**9 866**	**56828**
33	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**1,125**	**36 421**	**40974**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			15 876	17860
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	8976
33.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,359375	4 097	17860
33.2		машины и механизмы			6 314	7104
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	2157

33.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,131625	11 490	1512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,131625*	*2 681*	*353*
33.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,67275	8 275	5567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,67275*	*2 681*	*1804*
33.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,360125	18	24
33.3		материалы, изделия и конструкции			14 231	16009
33.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,32625	11 874	3874
33.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,10125	11 705	1185
33.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,125	9 730	10946
33.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,16875	36	6
34	**1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**2,25**	**69 751**	**156940**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			17 934	40352
		в том числе оплата труда рабочих			9 013	20279
34.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,84915	4 097	40352
34.2		машины и механизмы			18	41
34.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,404	29	41
34.3		материалы, изделия и конструкции			51 799	116547
34.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,6975	9 939	6932
34.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,295	42 533	97613
34.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00225	82 757	186
34.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,5	2 619	11786
34.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,7875	36	28
35	**1106-0301-0410** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28.*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**т**	**0,061875**	**482 764**	**29871**
		из них:				

35.1		затраты на труд рабочих			68 766	4255
		в том числе оплата труда рабочих			34 232	2118
35.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8914455	4 773	4255
35.2		машины и механизмы			5 177	320
		в том числе оплата труда машинистов			1 623	100
35.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013365	12 694	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013365*	*3 829*	*51*
35.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0183769	8 197	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0183769*	*2 681*	*49*
35.3		материалы, изделия и конструкции			408 821	25296
35.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,017325	943	16
35.3.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,061875	408 557	25279
36	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² стяжки**	**22,5**	**2 640**	**59400**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 653	37192
		в том числе оплата труда рабочих			830	18675
36.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,5805	3 881	37182
36.2		машины и механизмы			103	2318
		в том числе оплата труда машинистов			37	833
36.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,371475	6 080	2259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,371475*	*2 244*	*834*
36.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,652975	29	77
36.3		материалы, изделия и конструкции			884	19889
36.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,459	43 275	19863
36.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,7875	36	28
37	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25 К=16***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² стяжки**	**22,5**	**4 136**	**93060**

		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			325	7313
		в том числе оплата труда рабочих			172	3870
37.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,8945	3 881	7353
37.2		машины и механизмы			280	6300
		в том числе оплата труда машинистов			98	2205
37.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9828	6 080	5975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9828*	*2 244*	*2205*
37.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,8576	29	315
37.3		материалы, изделия и конструкции			3 531	79447
37.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,836	43 275	79453
38	**1111-0101-3408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**22,5**	**7 586**	**170685**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 440	32400
		в том числе оплата труда рабочих			724	16290
38.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,7275	4 816	32400
38.2		машины и механизмы			220	4951
		в том числе оплата труда машинистов			69	1553
38.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,88335	20	18
38.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,231075	6 080	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,231075*	*2 244*	*519*
38.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,15795	12 694	2005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15795*	*3 829*	*605*
38.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15795	8 197	1295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15795*	*2 681*	*423*
38.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,4625	155	227
38.3		материалы, изделия и конструкции			5 926	133334
38.3.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	23,4	5 609	131251
38.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	22,95	91	2088

39	**1111-0101-4003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м плинтусов**	**17**	**612**	**10404**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			411	6987
		в том числе оплата труда рабочих			207	3519
39.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3549	5 164	6997
39.2		машины и механизмы			7	119
		в том числе оплата труда машинистов			2	34
39.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,29393	20	6
39.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00663	6 080	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00663*	*2 244*	*15*
39.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,44421	23	10
39.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00884	8 197	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00884*	*2 681*	*24*
39.3		материалы, изделия и конструкции			194	3298
39.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	17,17	179	3073
39.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,187	1 186	222
		1 Этаж, каб №16				
40	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.***	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**16,4**	**1 410**	**23124**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1 355	22222
		в том числе оплата труда рабочих			669	10972
40.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,84168	3 805	22228
40.2		машины и механизмы			55	902
		в том числе оплата труда машинистов			20	328
40.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1495024	6 080	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1495024*	*2 244*	*335*
41	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**16,4**	**7 194**	**117982**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			5 359	87888
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	43378

41.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,33068	4 547	87897
41.2		машины и механизмы			1 835	30094
		в том числе оплата труда машинистов			589	9660
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,312912	6 080	1903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,312912*	*2 244*	*702*
41.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	3,337728	8 275	27620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,337728*	*2 681*	*8948*
41.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,675456	86	574
42	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м³**	**1,64**	**62 032**	**101732**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			41 414	67919
		в том числе оплата труда рабочих			20 491	33605
42.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	13,63824	4 980	67918
42.2		машины и механизмы			20 618	33813
		в том числе оплата труда машинистов			6 544	10732
42.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	4,002912	8 275	33124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,002912*	*2 681*	*10732*
42.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,005824	86	689
43	**1201-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м³ грунта**	**3,5**	**19 896**	**69636**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			19 479	68176
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	33649
43.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,9172	3 805	68175
43.2		машины и механизмы			2	8
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
43.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8 197	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000756*	*2 681*	*2*
43.3		материалы, изделия и конструкции			415	1451

43.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01645	82 757	1361
43.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,105	861	90
44	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**4,48**	**9 866**	**44200**
45	**1111-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,82**	**36 421**	**29865**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			15 876	13018
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	6543
45.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,1775	4 097	13018
45.2		машины и механизмы			6 314	5178
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	1572
45.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,09594	11 490	1102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09594*	*2 681*	*257*
45.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,49036	8 275	4058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49036*	*2 681*	*1315*
45.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,99138	18	18
45.3		материалы, изделия и конструкции			14 231	11669
45.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2378	11 874	2824
45.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0738	11 705	864
45.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,82	9 730	7979
45.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,123	36	4
46	**1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,64**	**69 751**	**114392**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			17 934	29412
		в том числе оплата труда рабочих			9 013	14781
46.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,178936	4 097	29412

46.2		машины и механизмы			18	30
46.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,02336	29	30
46.3		материалы, изделия и конструкции			51 799	84950
46.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,5084	9 939	5053
46.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6728	42 533	71149
46.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00164	82 757	136
46.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,28	2 619	8590
46.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,574	36	21
47	**1106-0301-0410** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**т**	**0,0451**	**482 764**	**21773**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			68 766	3101
		в том числе оплата труда рабочих			34 232	1544
47.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6497647	4 773	3101
47.2		машины и механизмы			5 177	233
		в том числе оплата труда машинистов			1 623	73
47.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0097416	12 694	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0097416*	*3 829*	*37*
47.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0133947	8 197	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0133947*	*2 681*	*36*
47.3		материалы, изделия и конструкции			408 821	18439
47.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,012628	943	12
47.3.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0451	408 557	18426
48	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**16,4**	**2 640**	**43296**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			1 653	27109
		в том числе оплата труда рабочих			830	13612

48.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,98312	3 881	27101
48.2		машины и механизмы			103	1689
		в том числе оплата труда машинистов			37	607
48.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,270764	6 080	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,270764*	*2 244*	*608*
48.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,933724	29	56
48.3		материалы, изделия и конструкции			884	14498
48.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,33456	43 275	14478
48.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,574	36	21
49	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25 К=16***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**16,4**	**4 136**	**67830**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			325	5330
		в том числе оплата труда рабочих			172	2821
49.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,38088	3 881	5359
49.2		машины и механизмы			280	4592
		в том числе оплата труда машинистов			98	1607
49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,716352	6 080	4355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,716352*	*2 244*	*1607*
49.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,913984	29	230
49.3		материалы, изделия и конструкции			3 531	57908
49.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,33824	43 275	57912
50	**1111-0101-3408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37, ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**16,4**	**7 586**	**124410**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			1 440	23616
		в том числе оплата труда рабочих			724	11874
50.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,9036	4 816	23616
50.2		машины и механизмы			220	3608

		в том числе оплата труда машинистов			69	1132
50.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,643864	20	13
50.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,168428	6 080	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,168428*	*2 244*	*378*
50.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,115128	12 694	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115128*	*3 829*	*441*
50.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,115128	8 197	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115128*	*2 681*	*309*
50.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,066	155	165
50.3		материалы, изделия и конструкции			5 926	97186
50.3.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	17,056	5 609	95667
50.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	16,728	91	1522
51	**1111-0101-4003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м плинтусов**	**13**	**612**	**7956**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			411	5343
		в том числе оплата труда рабочих			207	2691
51.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0361	5 164	5350
51.2		машины и механизмы			7	91
		в том числе оплата труда машинистов			2	26
51.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,22477	20	5
51.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00507	6 080	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00507*	*2 244*	*11*
51.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,33969	23	8
51.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00676	8 197	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00676*	*2 681*	*18*
51.3		материалы, изделия и конструкции			194	2522
51.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	13,13	179	2350
51.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,143	1 186	170
		1 Этаж, каб №15				
52	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.***	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**16,4**	**1 410**	**23124**
		из них:				

52.1		затраты на труд рабочих			1 355	22222
		в том числе оплата труда рабочих			669	10972
52.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,84168	3 805	22228
52.2		машины и механизмы			55	902
		в том числе оплата труда машинистов			20	328
52.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1495024	6 080	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1495024*	*2 244*	*335*
53	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**16,4**	**7 194**	**117982**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			5 359	87888
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	43378
53.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,33068	4 547	87897
53.2		машины и механизмы			1 835	30094
		в том числе оплата труда машинистов			589	9660
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,312912	6 080	1903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,312912*	*2 244*	*702*
53.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,337728	8 275	27620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,337728*	*2 681*	*8948*
53.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,675456	86	574
54	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**1,64**	**62 032**	**101732**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			41 414	67919
		в том числе оплата труда рабочих			20 491	33605
54.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	13,63824	4 980	67918
54.2		машины и механизмы			20 618	33813
		в том числе оплата труда машинистов			6 544	10732
54.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,002912	8 275	33124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,002912*	*2 681*	*10732*
54.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,005824	86	689

55	**1201-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м³ грунта**	**3,5**	**19 896**	**69636**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			19 479	68176
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	33649
55.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,9172	3 805	68175
55.2		машины и механизмы			2	8
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
55.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8 197	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000756*	*2 681*	*2*
55.3		материалы, изделия и конструкции			415	1451
55.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,01645	82 757	1361
55.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,105	861	90
56	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**4,48**	**9 866**	**44200**
57	**1111-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**0,82**	**36 421**	**29865**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			15 876	13018
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	6543
57.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,1775	4 097	13018
57.2		машины и механизмы			6 314	5178
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	1572
57.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,09594	11 490	1102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09594*	*2 681*	*257*
57.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,49036	8 275	4058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49036*	*2 681*	*1315*
57.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,99138	18	18
57.3		материалы, изделия и конструкции			14 231	11669
57.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,2378	11 874	2824
57.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,0738	11 705	864

57.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,82	9 730	7979
57.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,123	36	4
58	**1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**1,64**	**69 751**	**114392**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			17 934	29412
		в том числе оплата труда рабочих			9 013	14781
58.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,178936	4 097	29412
58.2		машины и механизмы			18	30
58.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,02336	29	30
58.3		материалы, изделия и конструкции			51 799	84950
58.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,5084	9 939	5053
58.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6728	42 533	71149
58.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00164	82 757	136
58.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,28	2 619	8590
58.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,574	36	21
59	**1106-0301-0410** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**т**	**0,0451**	**482 764**	**21773**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			68 766	3101
		в том числе оплата труда рабочих			34 232	1544
59.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6497647	4 773	3101
59.2		машины и механизмы			5 177	233
		в том числе оплата труда машинистов			1 623	73
59.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0097416	12 694	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0097416*	*3 829*	*37*
59.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0133947	8 197	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0133947*	*2 681*	*36*
59.3		материалы, изделия и конструкции			408 821	18439

59.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,012628	943	12
59.3.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0451	408 557	18426
60	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м² стяжки**	**16,4**	**2 640**	**43296**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			1 653	27109
		в том числе оплата труда рабочих			830	13612
60.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,98312	3 881	27101
60.2		машины и механизмы			103	1689
		в том числе оплата труда машинистов			37	607
60.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,270764	6 080	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,270764*	*2 244*	*608*
60.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,933724	29	56
60.3		материалы, изделия и конструкции			884	14498
60.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,33456	43 275	14478
60.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,574	36	21
61	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25 К=16***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м² стяжки**	**16,4**	**4 136**	**67830**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			325	5330
		в том числе оплата труда рабочих			172	2821
61.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,38088	3 881	5359
61.2		машины и механизмы			280	4592
		в том числе оплата труда машинистов			98	1607
61.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,716352	6 080	4355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,716352*	*2 244*	*1607*
61.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,913984	29	230
61.3		материалы, изделия и конструкции			3 531	57908
61.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,33824	43 275	57912

84.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,42958	3 881	24953
84.2		машины и механизмы			103	1556
		в том числе оплата труда машинистов			37	559
84.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,249301	6 080	1516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,249301*	*2 244*	*559*
84.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,780441	29	52
84.3		материалы, изделия и конструкции			884	13348
84.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,30804	43 275	13330
84.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5285	36	19
85	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25 К=16***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**15,1**	**4 136**	**62454**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			325	4908
		в том числе оплата труда рабочих			172	2597
85.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,27142	3 881	4934
85.2		машины и механизмы			280	4228
		в том числе оплата труда машинистов			98	1480
85.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,659568	6 080	4010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,659568*	*2 244*	*1480*
85.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,286656	29	211
85.3		материалы, изделия и конструкции			3 531	53318
85.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,23216	43 275	53322
86	**1111-0101-3408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**15,1**	**7 586**	**114549**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			1 440	21744
		в том числе оплата труда рабочих			724	10932
86.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,5149	4 816	21744
86.2		машины и механизмы			220	3322

		в том числе оплата труда машинистов			69	1013
86.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,592826	20	12
86.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,155077	6 080	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,155077*	*2 244*	*348*
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,106002	12 694	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,106002*	*3 829*	*406*
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106002	8 197	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,106002*	*2 681*	*284*
86.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,9815	155	152
86.3		материалы, изделия и конструкции			5 926	89483
86.3.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	15,704	5 609	88084
86.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	15,402	91	1402
87	**1111-0101-4003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м плинтусов**	**11**	**612**	**6732**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			411	4521
		в том числе оплата труда рабочих			207	2277
87.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,8767	5 164	4527
87.2		машины и механизмы			7	77
		в том числе оплата труда машинистов			2	22
87.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,19019	20	4
87.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00429	6 080	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00429*	*2 244*	*10*
87.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,28743	23	7
87.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00572	8 197	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00572*	*2 681*	*15*
87.3		материалы, изделия и конструкции			194	2134
87.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	11,11	179	1989
87.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,121	1 186	144
		Коридор 1-го и 2-го эт.				
88	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**19,8**	**3 461**	**68528**
		из них:				

88.1		затраты на труд рабочих			3 368	66686
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	32908
88.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,66388	4 547	66677
88.2		машины и механизмы			93	1841
		в том числе оплата труда машинистов			34	673
88.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3022272	6 080	1838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3022272*	*2 244*	*678*
89	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м² стяжки**	**19,8**	**2 640**	**52272**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			1 653	32729
		в том числе оплата труда рабочих			830	16434
89.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,43084	3 881	32720
89.2		машины и механизмы			103	2040
		в том числе оплата труда машинистов			37	733
89.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,326898	6 080	1988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,326898*	*2 244*	*734*
89.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,334618	29	68
89.3		материалы, изделия и конструкции			884	17503
89.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,40392	43 275	17480
89.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,693	36	25
90	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25 К=6***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 50мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м² стяжки**	**19,8**	**1 551**	**30710**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			122	2416
		в том числе оплата труда рабочих			65	1287
90.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,62568	3 881	2428
90.2		машины и механизмы			105	2079
		в том числе оплата труда машинистов			37	733
90.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,324324	6 080	1972

62	**1111-0101-3408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**16,4**	**7 586**	**124410**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			1 440	23616
		в том числе оплата труда рабочих			724	11874
62.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,9036	4 816	23616
62.2		машины и механизмы			220	3608
		в том числе оплата труда машинистов			69	1132
62.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,643864	20	13
62.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,168428	6 080	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,168428*	*2 244*	*378*
62.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,115128	12 694	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115128*	*3 829*	*441*
62.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,115128	8 197	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115128*	*2 681*	*309*
62.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,066	155	165
62.3		материалы, изделия и конструкции			5 926	97186
62.3.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	17,056	5 609	95667
62.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	16,728	91	1522
63	**1111-0101-4003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м плинтусов**	**13**	**612**	**7956**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			411	5343
		в том числе оплата труда рабочих			207	2691
63.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0361	5 164	5350
63.2		машины и механизмы			7	91
		в том числе оплата труда машинистов			2	26
63.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,22477	20	5
63.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00507	6 080	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00507*	*2 244*	*11*

63.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,33969	23	8
63.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00676	8 197	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00676*	*2 681*	*18*
63.3		материалы, изделия и конструкции			194	2522
63.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	13,13	179	2350
63.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,143	1 186	170
		1 Этаж, каб №6				
64	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.***	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**24,6**	**1 410**	**34686**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			1 355	33333
		в том числе оплата труда рабочих			669	16457
64.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,76252	3 805	33341
64.2		машины и механизмы			55	1353
		в том числе оплата труда машинистов			20	492
64.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2242536	6 080	1363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2242536*	*2 244*	*503*
65	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**24,6**	**7 194**	**176972**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			5 359	131831
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	65067
65.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,99602	4 547	131845
65.2		машины и механизмы			1 835	45141
		в том числе оплата труда машинистов			589	14489
65.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,469368	6 080	2854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,469368*	*2 244*	*1053*
65.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	5,006592	8 275	41430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,006592*	*2 681*	*13423*
65.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,013184	86	861
66	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**2,46**	**62 032**	**152599**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			41 414	101878

		в том числе оплата труда рабочих			20 491	50408
66.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	20,45736	4 980	101878
66.2		машины и механизмы			20 618	50720
		в том числе оплата труда машинистов			6 544	16098
66.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	6,004368	8 275	49686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,004368*	*2 681*	*16098*
66.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,008736	86	1033
67	**1201-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м³ грунта**	**5**	**19 896**	**99480**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			19 479	97395
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	48070
67.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,596	3 805	97393
67.2		машины и механизмы			2	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
67.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	8 197	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00108*	*2 681*	*3*
67.3		материалы, изделия и конструкции			415	2075
67.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0235	82 757	1945
67.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,15	861	129
68	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**6,4**	**9 866**	**63142**
69	**1111-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**1,23**	**36 421**	**44798**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			15 876	19527
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	9814
69.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,76625	4 097	19527
69.2		машины и механизмы			6 314	7766
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	2358

69.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,14391	11 490	1654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14391*	*2 681*	*386*
69.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,73554	8 275	6087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,73554*	*2 681*	*1972*
69.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,48707	18	27
69.3		материалы, изделия и конструкции			14 231	17505
69.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,3567	11 874	4235
69.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,1107	11 705	1296
69.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,23	9 730	11968
69.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1845	36	7
70	**1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**2,46**	**69 751**	**171587**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			17 934	44118
		в том числе оплата труда рабочих			9 013	22172
70.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,768404	4 097	44118
70.2		машины и механизмы			18	44
70.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,53504	29	45
70.3		материалы, изделия и конструкции			51 799	127425
70.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,7626	9 939	7579
70.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,5092	42 533	106724
70.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00246	82 757	204
70.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,92	2 619	12885
70.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,861	36	31
71	**1106-0301-0410** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**т**	**0,06765**	**482 764**	**32659**
		из них:				

71.1		затраты на труд рабочих			68 766	4652
		в том числе оплата труда рабочих			34 232	2316
71.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9746471	4 773	4652
71.2		машины и механизмы			5 177	350
		в том числе оплата труда машинистов			1 623	110
71.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0146124	12 694	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0146124*	*3 829*	*56*
71.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0200921	8 197	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0200921*	*2 681*	*54*
71.3		материалы, изделия и конструкции			408 821	27657
71.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,018942	943	18
71.3.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06765	408 557	27639
72	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м² стяжки**	**24,6**	**2 640**	**64944**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 653	40664
		в том числе оплата труда рабочих			830	20418
72.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,47468	3 881	40652
72.2		машины и механизмы			103	2534
		в том числе оплата труда машинистов			37	910
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,406146	6 080	2469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,406146*	*2 244*	*911*
72.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,900586	29	84
72.3		материалы, изделия и конструкции			884	21746
72.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,50184	43 275	21717
72.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,861	36	31
73	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25 К=16***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м² стяжки**	**24,6**	**4 136**	**101746**

		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			325	7995
		в том числе оплата труда рабочих			172	4231
73.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,07132	3 881	8039
73.2		машины и механизмы			280	6888
		в том числе оплата труда машинистов			98	2411
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,074528	6 080	6533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,074528*	*2 244*	*2411*
73.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,870976	29	344
73.3		материалы, изделия и конструкции			3 531	86863
73.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,00736	43 275	86869
74	**1111-0101-3408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**24,6**	**7 586**	**186616**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			1 440	35424
		в том числе оплата труда рабочих			724	17810
74.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,3554	4 816	35424
74.2		машины и механизмы			220	5412
		в том числе оплата труда машинистов			69	1697
74.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,965796	20	19
74.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,252642	6 080	1536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,252642*	*2 244*	*567*
74.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,172692	12 694	2192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,172692*	*3 829*	*661*
74.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,172692	8 197	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,172692*	*2 681*	*463*
74.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,599	155	248
74.3		материалы, изделия и конструкции			5 926	145780
74.3.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	25,584	5 609	143501
74.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	25,092	91	2283

75	**1111-0101-4003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м плинтусов**	**19**	**612**	**11628**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			411	7809
		в том числе оплата труда рабочих			207	3933
75.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5143	5 164	7820
75.2		машины и механизмы			7	133
		в том числе оплата труда машинистов			2	38
75.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,32851	20	7
75.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00741	6 080	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00741*	*2 244*	*17*
75.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,49647	23	11
75.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00988	8 197	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00988*	*2 681*	*26*
75.3		материалы, изделия и конструкции			194	3686
75.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	19,19	179	3435
75.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,209	1 186	248
		1 Этаж, каб №7				
76	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.***	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**15,1**	**1 410**	**21291**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			1 355	20460
		в том числе оплата труда рабочих			669	10102
76.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,37862	3 805	20466
76.2		машины и механизмы			55	831
		в том числе оплата труда машинистов			20	302
76.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1376516	6 080	837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1376516*	*2 244*	*309*
77	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**15,1**	**7 194**	**108629**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			5 359	80921
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	39940

77.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,79837	4 547	80929
77.2		машины и механизмы			1 835	27709
		в том числе оплата труда машинистов			589	8894
77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,288108	6 080	1752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,288108*	*2 244*	*647*
77.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3,073152	8 275	25430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,073152*	*2 681*	*8239*
77.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,146304	86	529
78	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м^3**	**1,51**	**62 032**	**93668**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			41 414	62535
		в том числе оплата труда рабочих			20 491	30941
78.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	12,55716	4 980	62535
78.2		машины и механизмы			20 618	31133
		в том числе оплата труда машинистов			6 544	9881
78.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3,685608	8 275	30498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,685608*	*2 681*	*9881*
78.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,371216	86	634
79	**1201-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м^3 грунта**	**3**	**19 896**	**59688**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			19 479	58437
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	28842
79.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,3576	3 805	58436
79.2		машины и механизмы			2	6
		в том числе оплата труда машинистов			1	3
79.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000648	8 197	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000648*	*2 681*	*2*
79.3		материалы, изделия и конструкции			415	1245

79.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0141	82 757	1167
79.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,09	861	77
80	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**3,84**	**9 866**	**37885**
81	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**0,755**	**36 421**	**27498**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			15 876	11986
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	6024
81.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,925625	4 097	11986
81.2		машины и механизмы			6 314	4767
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	1447
81.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,088335	11 490	1015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,088335*	*2 681*	*237*
81.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,45149	8 275	3736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,45149*	*2 681*	*1210*
81.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,912795	18	16
81.3		материалы, изделия и конструкции			14 231	10745
81.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,21895	11 874	2600
81.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,06795	11 705	795
81.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,755	9 730	7346
81.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,11325	36	4
82	**1111-0101-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**1,51**	**69 751**	**105324**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			17 934	27080
		в том числе оплата труда рабочих			9 013	13610
82.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,609874	4 097	27081

82.2		машины и механизмы			18	27
82.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,94224	29	27
82.3		материалы, изделия и конструкции			51 799	78217
82.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,4681	9 939	4652
82.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5402	42 533	65509
82.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00151	82 757	125
82.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,02	2 619	7909
82.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5285	36	19
83	**1106-0301-0410** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**т**	**0,041525**	**482 764**	**20047**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			68 766	2856
		в том числе оплата труда рабочих			34 232	1421
83.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,598259	4 773	2855
83.2		машины и механизмы			5 177	215
		в том числе оплата труда машинистов			1 623	67
83.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0089694	12 694	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0089694*	*3 829*	*34*
83.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0123329	8 197	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0123329*	*2 681*	*33*
83.3		материалы, изделия и конструкции			408 821	16976
83.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,011627	943	11
83.3.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041525	408 557	16965
84	**1111-0101-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**15,1**	**2 640**	**39864**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			1 653	24960
		в том числе оплата труда рабочих			830	12533

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,324324*	*2 244*	*728*
90.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,583008	29	104
90.3		материалы, изделия и конструкции			1 324	26215
90.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,60588	43 275	26219
91	**1111-0101-2705** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28, ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**19,8**	**11 474**	**227185**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			7 599	150460
		в том числе оплата труда рабочих			3 819	75616
91.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,41854	4 641	150454
91.2		машины и механизмы			67	1327
		в том числе оплата труда машинистов			21	416
91.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,059202	6 080	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,059202*	*2 244*	*133*
91.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,041184	12 694	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041184*	*3 829*	*158*
91.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041184	8 197	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041184*	*2 681*	*110*
91.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,576576	155	89
91.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,599742	44	26
91.3		материалы, изделия и конструкции			3 808	75398
91.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,02772	36	1
91.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	79,2	85	6732
91.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,732	177	1192
91.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,95	326	1614
91.3.5	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	20,196	3 239	65415
91.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,396	1 103	437
		Стена и потолок 1-го и 2-го эт.				
92	**1146-0201-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**711,2**	**935**	**664972**
		из них:				

92.1		затраты на труд рабочих			935	664972
		в том числе оплата труда рабочих			463	329286
92.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	175,3108	3 796	665480
93	**1115-0203-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**711,2**	**4 772**	**3393846**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			3 812	2711094
		в том числе оплата труда рабочих			1 916	1362659
93.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	552,88688	4 903	2710804
93.2		машины и механизмы			361	256743
		в том числе оплата труда машинистов			155	110236
93.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	43,45432	5 101	221660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,45432*	*2 244*	*97511*
93.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,732272	6 080	34852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,732272*	*2 244*	*12863*
93.3		материалы, изделия и конструкции			599	426009
93.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	10,73912	37 511	402835
93.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,042672	35 730	1525
93.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,49784	861	429
93.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	19,70024	1 071	21099
94	**1115-0206-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**711,2**	**2 204**	**1567485**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			1 829	1300785
		в том числе оплата труда рабочих			919	653593
94.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	265,20648	4 903	1300307

94.2		машины и механизмы			14	9957
		в том числе оплата труда машинистов			3	2134
94.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,46228	6 080	2811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,46228*	*2 244*	*1037*
94.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,277368	12 694	3521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,277368*	*3 829*	*1062*
94.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,277368	8 197	2274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,277368*	*2 681*	*744*
94.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,505952	191	1625
94.3		материалы, изделия и конструкции			361	256743
94.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	17,78	398	7076
94.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 932,2776	76	222853
94.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,85344	361	308
94.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	83,2104	326	27127
95	**1115-0206-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**711,2**	**1 883**	**1339190**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			1 612	1146454
		в том числе оплата труда рабочих			810	576072
95.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	233,84256	4 903	1146530
95.2		машины и механизмы			14	9957
		в том числе оплата труда машинистов			3	2134
95.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,46228	6 080	2811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,46228*	*2 244*	*1037*
95.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,277368	12 694	3521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,277368*	*3 829*	*1062*
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,277368	8 197	2274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,277368*	*2 681*	*744*
95.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,505952	191	1625
95.3		материалы, изделия и конструкции			257	182779
95.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	17,78	398	7076

95.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 955,0888	76	148587
95.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,56896	361	205
95.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	83,2104	326	27127
96	**1115-0405-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**711,2**	**1 274**	**906069**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			1 161	825703
		в том числе оплата труда рабочих			584	415341
96.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	160,02	5 164	826343
96.2		машины и механизмы			3	2133
		в том числе оплата труда машинистов			1	711
96.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,092456	6 080	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,092456*	*2 244*	*207*
96.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,184912	8 197	1516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184912*	*2 681*	*496*
96.3		материалы, изделия и конструкции			110	78233
96.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	177,8	278	49428
96.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	85,344	326	27822
96.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,64008	1 103	706
97	**1115-0405-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-1504[illegible]-0111.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**711,2**	**654**	**465125**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			610	433832
		в том числе оплата труда рабочих			306	217627
97.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,06384	5 164	434106
97.2		машины и механизмы			1	711

97.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0184912	6 080	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0184912*	*2 244*	*41*
97.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,092456	8 197	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,092456*	*2 681*	*248*
97.3		материалы, изделия и конструкции			43	30582
97.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106,68	278	29657
97.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,42672	1 103	471
98	**1146-0201-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**610**	**935**	**570350**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			935	570350
		в том числе оплата труда рабочих			463	282430
98.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	150,365	3 796	570786
99	**1115-0203-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**610**	**4 942**	**3014620**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			3 987	2432070
		в том числе оплата труда рабочих			2 004	1222440
99.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	496,113	4 903	2432442
99.2		машины и механизмы			361	220210
		в том числе оплата труда машинистов			155	94550
99.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	37,271	5 101	190119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,271*	*2 244*	*83636*
99.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,9166	6 080	29893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9166*	*2 244*	*11033*
99.3		материалы, изделия и конструкции			594	362340
99.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	9,15	37 511	343226
99.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,427	861	368
99.3.3	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	16,897	1 071	18097

100	**1115-0206-0206** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² отделываемой поверхности**	**610**	**3 741**	**2282010**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			3 358	2048380
		в том числе оплата труда рабочих			1 688	1029680
100.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	403,393	5 078	2048430
100.2		машины и механизмы			22	13420
		в том числе оплата труда машинистов			6	3660
100.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5551	6 080	3375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5551*	*2 244*	*1246*
100.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3965	12 694	5033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3965*	*3 829*	*1518*
100.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3965	8 197	3250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3965*	*2 681*	*1063*
100.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,8641	191	2075
100.3		материалы, изделия и конструкции			361	220210
100.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	15,25	398	6070
100.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 515,03	76	191142
100.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,793	361	286
100.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71,37	326	23267
101	**1115-0405-0113** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² окрашиваемой поверхности**	**610**	**1 499**	**914390**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			1 386	845460
		в том числе оплата труда рабочих			696	424560
101.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	161,04	5 252	845782
101.2		машины и механизмы			3	1830
		в том числе оплата труда машинистов			1	610
101.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0793	6 080	482

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0793*	*2 244*	*178*
101.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1586	8 197	1300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1586*	*2 681*	*425*
101.3		материалы, изделия и конструкции			110	67100
101.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	152,5	278	42395
101.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	73,2	326	23863
101.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,549	1 103	606
102	**1115-0405-0114** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м² окрашиваемой поверхности**	**610**	**806**	**491660**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			762	464820
		в том числе оплата труда рабочих			383	233630
102.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	88,45	5 252	464539
102.2		машины и механизмы			1	610
102.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01586	6 080	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01586*	*2 244*	*36*
102.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0793	8 197	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0793*	*2 681*	*213*
102.3		материалы, изделия и конструкции			43	26230
102.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	91,5	278	25437
102.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,366	1 103	404
		Отмостка				
103	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**17**	**7 194**	**122298**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			5 359	91103
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	44965
103.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,0379	4 547	91112
103.2		машины и механизмы			1 835	31195
		в том числе оплата труда машинистов			589	10013

103.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,32436	6 080	1972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,32436*	*2 244*	*728*
103.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	3,45984	8 275	28630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,45984*	*2 681*	*9276*
103.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,91968	86	595
104	**1201-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м³ грунта**	**7**	**19 896**	**139272**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			19 479	136353
		в том числе оплата труда рабочих			9 614	67298
104.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	35,8344	3 805	136350
104.2		машины и механизмы			2	14
		в том числе оплата труда машинистов			1	7
104.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001512	8 197	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001512*	*2 681*	*4*
104.3		материалы, изделия и конструкции			415	2905
104.3.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0329	82 757	2723
104.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,21	861	181
105	**1111-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м³ подстилающего слоя**	**0,85**	**56 911**	**48374**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			15 876	13495
		в том числе оплата труда рабочих			7 979	6782
105.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,29375	4 097	13494
105.2		машины и механизмы			6 314	5366
		в том числе оплата труда машинистов			1 917	1629
105.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,09945	11 490	1143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09945*	*2 681*	*267*
105.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,5083	8 275	4206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5083*	*2 681*	*1363*

105.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,02765	18	19
105.3		материалы, изделия и конструкции			34 721	29513
105.3.1	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	0,34017	16 936	5761
105.3.2	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,11016	16 936	1866
105.3.3	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1,292	16 936	21881
105.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1275	36	5
106	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**17**	**2 640**	**44880**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			1 653	28101
		в том числе оплата труда рабочих			830	14110
106.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,2386	3 881	28093
106.2		машины и механизмы			103	1751
		в том числе оплата труда машинистов			37	629
106.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,28067	6 080	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28067*	*2 244*	*630*
106.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,00447	29	58
106.3		материалы, изделия и конструкции			884	15028
106.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,3468	43 275	15008
106.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,595	36	21
107	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25 К=6***	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 50мм/** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ стяжки**	**17**	**1 551**	**26367**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			122	2074
		в том числе оплата труда рабочих			65	1105
107.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5372	3 881	2085
107.2		машины и механизмы			105	1785
		в том числе оплата труда машинистов			37	629
107.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,27846	6 080	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,27846*	*2 244*	*625*
107.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,07632	29	89

107.3		материалы, изделия и конструкции			1 324	22508
107.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,5202	43 275	22512
108	**1111-0101-1508** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Покрытия цементные. Железнение.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^2$ покрытия**	**17**	**658**	**11186**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			628	10676
		в том числе оплата труда рабочих			316	5372
108.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,0332	5 252	10678
108.2		машины и механизмы			12	204
		в том числе оплата труда машинистов			3	51
108.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00884	6 080	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00884*	*2 244*	*20*
108.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01326	11 490	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01326*	*2 681*	*36*
108.3		материалы, изделия и конструкции			18	306
108.3.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0102	29 488	301
108.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,034	36	1
109	**1207-0101-1703** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**	**м**	**67**	**11 548**	**773716**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			1 034	69278
		в том числе оплата труда рабочих			510	34170
109.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,1169	4 904	69229
109.2		машины и механизмы			27	1809
		в том числе оплата труда машинистов			8	536
109.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.205958	8 197	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,205958*	*2 681*	*552*
109.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,65181	22	102
109.2.3	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,298284	18	5
109.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,163346	44	7
109.3		материалы, изделия и конструкции			10 487	702629

109.3.1	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	27,336	2 185	59729
109.3.2	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	409,236	1 571	642910
109.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1742	36	6
		Благоустройство				
110	**1218-0101-1303** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка**	**$м^2$**	**36**	**14 721**	**529956**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			12 401	446436
		в том числе оплата труда рабочих			6 120	220320
110.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	108,918	4 099	446455
110.2		машины и механизмы			2 320	83520
		в том числе оплата труда машинистов			742	26712
110.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	9,12024	8 133	74175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,12024*	*2 681*	*24451*
110.2.2	343-401-0302	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	14,27184	42	599
110.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,70596	12 185	8602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,70596*	*3 204*	*2262*
110.2.4	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,003816	14 393	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003816*	*2 244*	*9*
110.2.5	321-204-0701	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт	маш.-ч	0,091584	594	54
111	**1127-0402-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$ основания или покрытия**	**36**	**2 155**	**77580**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			229	8244
		в том числе оплата труда рабочих			112	4032

111.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,8612	4 426	8238
111.2		машины и механизмы			456	16416
		в том числе оплата труда машинистов			107	3852
111.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,353808	12 448	4404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,353808*	*3 204*	*1134*
111.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,326592	15 698	5127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,326592*	*3 829*	*1251*
111.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,112752	20 518	2313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,112752*	*3 829*	*432*
111.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,287712	11 490	3306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,287712*	*2 681*	*771*
111.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,025272	17 462	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025272*	*3 829*	*97*
111.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,069498	12 200	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,069498*	*2 681*	*186*
111.3		материалы, изделия и конструкции			1 470	52920
111.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,364	9 866	52921
111.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,378	36	14
112	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**28**	**3 271**	**91588**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			3 271	91588
		в том числе оплата труда рабочих			1 614	45192
112.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,764	4 024	91602
113	**1127-0201-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**м бортового камня**	**28**	**5 912**	**165536**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			3 900	109200
		в том числе оплата труда рабочих			1 910	53480
113.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,2732	4 499	109205

113.2		машины и механизмы			109	3052
		в том числе оплата труда машинистов			33	924
113.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,23058	12 694	2927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23058*	*3 829*	*883*
113.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01512	8 197	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01512*	*2 681*	*41*
113.3		материалы, изделия и конструкции			1 903	53284
113.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,092	43 286	47268
113.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0168	40 150	675
113.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0476	107 153	5100
113.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,28	861	241
114	**255-101-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**28**	**2 482**	**69496**
115	**1147-0301-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**$м^2$**	**36**	**4 937**	**177732**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			4 041	145476
		в том числе оплата труда рабочих			2 000	72000
115.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	30,8664	4 714	145504
115.2		машины и механизмы			325	11700
		в том числе оплата труда машинистов			79	2844
115.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,0692	42	45
115.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,50544	89	45
115.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,83592	12 185	10186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,83592*	*3 204*	*2678*
115.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,0729	9 426	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0729*	*2 681*	*195*
115.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,17126	648	759
115.3		материалы, изделия и конструкции			571	20556
115.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,07	9 939	20574

116	**255-102-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**36**	**7 100**	**255600**
117	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м³**	**0,42**	**10 688**	**4489**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			7 091	2978
		в том числе оплата труда рабочих			3 500	1470
117.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,69006	4 316	2978
117.2		машины и механизмы			3 597	1511
		в том числе оплата труда машинистов			1 121	471
117.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,16695	8 133	1358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,16695*	*2 681*	*448*
117.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0060547	20 518	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0060547*	*3 829*	*23*
117.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3339	86	29
118	**1220-0201-0504** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м²**	**м²**	**6**	**7 349**	**44094**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			2 850	17100
		в том числе оплата труда рабочих			1 407	8442
118.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,9624	4 316	17102
118.2		машины и механизмы			663	3978
		в том числе оплата труда машинистов			185	1110
118.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,18444	12 448	2296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18444*	*3 204*	*591*
118.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,18762	8 133	1526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18762*	*2 681*	*503*
118.2.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0636	1 090	69
118.2.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,37524	86	32
118.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00636	8 197	52

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00636*	*2 681*	*17*
118.3		материалы, изделия и конструкции			3 836	23016
118.3.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0.714	31 223	22293
118.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0042	171 784	721
119	**1220-0201-0504** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м²**	**м²**	**6**	**7 241**	**43446**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			2 850	17100
		в том числе оплата труда рабочих			1 407	8442
119.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3.9624	4 316	17102
119.2		машины и механизмы			663	3978
		в том числе оплата труда машинистов			185	1110
119.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,18444	12 448	2296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18444*	*3 204*	*591*
119.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,18762	8 133	1526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18762*	*2 681*	*503*
119.2.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0636	1 090	69
119.2.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,37524	86	32
119.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00636	8 197	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00636*	*2 681*	*17*
119.3		материалы, изделия и конструкции			3 728	22368
119.3.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.714	30 316	21646
119.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0042	171 784	721

Выполнил: Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-01

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	9,6	109 410	1 050 336
2	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	153,504	5 609	861 003,94
3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	19,88912	37 511	746 060,78
4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15,32244	43 275	663 078,59
5	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	409,236	1 571	642 909,76
6	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,0552	42 533	640 342,82
7	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7 402,3964	76	562 582,13
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	43,124	9 866	425 461,38
9	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	36	7 100	255 600
10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4059	408 557	165 833,29
11	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	528,48	278	146 917,44
12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	401,2848	326	130 818,84
13	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	29,52	2 619	77 312,88

14	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7,38	9 730	71 807,4
15	255-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91	м	28	2 482	69 496
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,6456	9 939	66 050,62
17	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	20,196	3 239	65 414,84
18	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	27,336	2 185	59 729,16
19	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,092	43 286	47 268,31
20	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	36,59724	1 071	39 195,64
21	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,1402	11 874	25 412,73
22	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,714	31 223	22 293,22
23	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1,292	16 936	21 881,31
24	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,714	30 316	21 645,62
25	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	114,13	179	20 429,27
26	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	50,81	398	20 222,38
27	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,17155	82 757	14 196,96
28	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	150,552	91	13 700,23
29	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,6642	11 705	7 774,46
30	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	79,2	85	6 732
31	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	0,34017	16 936	5 761,12
32	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0476	107 153	5 100,48
33	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00288	1 122 582	3 233,04
34	218-103-0201	Ветошь	кг	2,3778	1 103	2 622,71
35	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,29984	861	1 980,16
36	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,11016	16 936	1 865,67
37	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,042672	35 730	1 524,67
38	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,243	1 186	1 474,2

39	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0084	171 784	1 442,99
40	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01476	82 757	1 221,49
41	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,732	177	1 191,56
42	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,2154	361	799,76
43	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00576	120 707	695,27
44	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0168	40 150	674,52
45	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,46842	36	484,86
46	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0288	10 602	305,34
47	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0102	29 488	300,78
48	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001656	1 352 536	223,98
49	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,113652	943	107,17
50	261-107-0831	Мусор строительный	т	13,074	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 992 518**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 992 517,8**

Выполнил: Оспанова А.К.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонтно-восстановительные работы

Объект "Здание" по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, ул. Х. Хамидолла 47

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	1 Этаж, каб №18		
1	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**26,3**
2	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**26,3**
3	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**2,63**
4	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**$м^3$ грунта**	**5**
5	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,315**
6	**Слои подстилающие бетонные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,63**
7	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т**	**0,072325**
8	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**26,3**
9	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 70мм/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**26,3**
10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ покрытия**	**26,3**
11	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м плинтусов**	**20**
12	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**$м^2$**	**9,6**

13	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$**	**9,6**
	1 Этаж, каб №5		
14	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**26,3**
15	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**26,3**
16	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**2,63**
17	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**$м^3$ грунта**	**5**
18	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,315**
19	**Слои подстилающие бетонные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,63**
20	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т**	**0,072325**
21	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**26,3**
22	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 70мм/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**26,3**
23	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ покрытия**	**26,3**
24	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м плинтусов**	**20**
	1 Этаж, каб №17		
25	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**22,5**
26	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**22,5**
27	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**2,25**
28	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**$м^3$ грунта**	**4,5**
29	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,125**
30	**Слои подстилающие бетонные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,25**

31	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	т	0,061875
32	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ стяжки	22,5
33	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ стяжки	22,5
34	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ покрытия	22,5
35	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	м плинтусов	17
	I Этаж, каб №16		
36	Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия	$м^2$	16,4
37	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	16,4
38	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	1,64
39	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	$м^3$ грунта	3,5
40	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^3$ подстилающего слоя	0,82
41	Слои подстилающие бетонные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^3$ подстилающего слоя	1,64
42	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	т	0,0451
43	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ стяжки	16,4
44	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ стяжки	16,4
45	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ покрытия	16,4
46	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	м плинтусов	13

	1 Этаж, каб №15		
47	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**16,4**
48	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**16,4**
49	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**1,64**
50	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**$м^3$ грунта**	**3,5**
51	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,82**
52	**Слои подстилающие бетонные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,64**
53	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т**	**0,0451**
54	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**16,4**
55	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**16,4**
56	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ покрытия**	**16,4**
57	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м плинтусов**	**13**
	1 Этаж, каб №6		
58	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**24,6**
59	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**24,6**
60	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**2,46**
61	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**$м^3$ грунта**	**5**
62	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,23**
63	**Слои подстилающие бетонные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,46**
64	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т**	**0,06765**

65	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**24,6**
66	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**24,6**
67	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ покрытия**	**24,6**
68	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м плинтусов**	**19**
	1 Этаж, каб №7		
69	**Полы дощатые /Ламинат/. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**15,1**
70	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**15,1**
71	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**1,51**
72	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**$м^3$ грунта**	**3**
73	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,755**
74	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,51**
75	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т**	**0,041525**
76	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**15,1**
77	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 100мм/** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**15,1**
78	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ покрытия**	**15,1**
79	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м плинтусов**	**11**
	Коридор 1-го и 2-го эт.		
80	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**19,8**

81	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**19,8**
82	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 50мм/** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**19,8**
83	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ покрытия**	**19,8**
	Стена и потолок 1-го и 2-го эт.		
84	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**711,2**
85	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**711,2**
86	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**711,2**
87	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**711,2**
88	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**711,2**
89	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**711,2**
90	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**610**
91	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**610**
92	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**610**
93	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**610**

	Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25		
94	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**610**
	Отмостка		
95	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**17**
96	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**$м^3$ грунта**	**7**
97	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,85**
98	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**17**
99	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. /до 50мм/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ стяжки**	**17**
100	**Покрытия цементные. Железнение. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ покрытия**	**17**
101	**Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**	**м**	**67**
	Благоустройство		
102	**Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка**	**$м^2$**	**36**
103	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ основания или покрытия**	**36**
104	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**28**
105	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м бортового камня**	**28**
106	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$**	**36**
107	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**0,42**

108	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м^2	м^2	6
109	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м^2	м^2	6

Выполнил: Оспанова А.К.