ТОО “STROYCONSALTING”

Заказчик: ГУ "Отдел строительства

Исатайского района"

Рабочий проект

Завершение строительство электролинии в с.Исатай

Исатайского района

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г. Уральск 2023 год.

Форма 4

Наименование стройки - Завершение строительства электролинии в ауле Исатай Исатайского района
Наименование объекта - Электроснабжение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП									
1	2104-0405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	18	38384,00	–	690912	–	690912	–	725458
		СП - 5%			–	–	–	–		34546	
2	1308-0103-3401	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	127811,15	92018,59	127811	92019	1548	10137	144845
		НР - 16,31%; СП - 5%			34244,00	27906,30	34244	27906		6897	
3	1133-0204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	13,5	101771,98	50275,80	1373922	678723	30497	162735	1613490
		НР - 18,12%; СП - 5%			49237,20	17280,99	664702	233293		76833	
4	5108-0301-1201	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (5) кВ на токи от 630 А до 1000 А серии К-7М, КМ-7М, К-8М, К-8МК, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90**	шт.	1	5354768,00	–	5354768	–		–	5354768
					–	–	–	–	5354768	–	
5	5108-0101-0104	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	654504,00	–	654504	–		–	654504
					–	–	–	–	654504	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5108-0101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	816880,00	–	2450640	–		–	2450640
					–	–	–	–	2450640	–	
7	5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1029317,00	–	1029317	–		–	1029317
					–	–	–	–	1029317	–	
8	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	38384,00	–	76768	–	76768	–	80606
		СП - 5%			–	–	–	–		3838	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12053628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				698946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					770742			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					261200			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						799725		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9489229		
		- Накладные расходы	Тенге							172872	
		- Сметная прибыль	Тенге							122114	

НДС 12% 1 446 435

Итого по акту **13 500 063, 00**

Наименование стройки - Завершение строительства электролинии в ауле Исатай Исатайского района
Наименование объекта - Электроснабжение

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Монтажные работы

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	12053,628
Сметная заработная плата, тыс. тенге	960,146
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,814

Составлена в текущих ценах на 2023 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП					
1	2104-0405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	18,0000		38384,00	690912
2	1308-0103-3401	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		127811,15	127811
3	1133-0204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	13,5000		101771,98	1373922
4	5108-0301-1201	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ на токи от 630 А до 1000 А серии К-7М, КМ-7М, К-8М, К-8МК, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90**	шт.	1,0000		5354768,00	5354768
5	5108-0101-0104	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1,0000		654504,00	654504

1	2	3	4	5	6	7	8
6	5108-0101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3,0000		816880,00	2450640
7	5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000		1029317,00	1029317
8	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		38384,00	76768
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				11758642
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				698946
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				770742
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				261200
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				799725
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				9489229
Накладные расходы			Тенге				172872
ИТОГО:			Тенге				11931514
Сметная прибыль			Тенге				122114
ИТОГО по смете:			Тенге				12053628