1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый провод сечением 6 мм2		11,86	-	237	-	97,2	-	-
138	Е0167-13-3	м -Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	118	19,25	0,03	2272	4	2204	0,12	14
				19,22	-	2268	-	97,2	-	-
139	Е0167-11-2	м -Прокладка скрытой проводки в бороздах	12	24,84	-	298	-	290	0,15	2
				24,84	-	298	-	97,2	-	-
140	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20 к=1,03	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0206	23772	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20 к=1,03	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1545	57467	-	8879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	Ц0110-698-1	км -Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	10	92,4	-	924	-	729	0,5	5
				90	-	900	-	81	-	-
143	С151801-131	шт -Коробка пластмассовая, тип У409	10	509	-	5090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Заземление								
144	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,9	3,1	2223	78	603	0,16	4
				27,9	0,3	698	7	85,5	-	-
145	Ц0108-472-2	м -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	400	0,14	3
				23	0,4	460	8	85,5	-	-
146	Ц0108-471-4	м -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	304	0,7	2
				116	2,5	348	7	85,5	0,01	-
147	Ц0108-155-1	шт -Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	10	373,8	-	3738	-	674	-	-
				78,8	-	788	-	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проход ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
148	Ц0108-572-4 к=0,3	-Демонтаж щита распределительного шт	4	199,2 145,8	53,4 12,15	797 583	214 49	540 85,5	0,9 0,07	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		264442	3445			307
				Тенге		51585	1294			7
		Стоимость оборудования -		Тенге		73339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		73339	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		190126	-	-		-
		Материалы -		Тенге		12319	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	52879	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		122778	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		50569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		255137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		339
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	60464	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		976	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		976	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		59	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1035	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		329512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		339
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	60464	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЗДАНИЕ НВП. ПРОЕМЫ								
		Закладка оконного проема шириной 1100 мм - 1шт								
149	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций - С-1 и штыри т	0,012	8679,65 8257,5	422,15 157,5	104 99	5 2	107 106,2	56,4 0,77	1 -
150	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,003	52102 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
151	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009	50800 -	- -	457 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
152	Е0153-21-1	-Закладка дверного проема шириной 1300 мм	0,858	9327,81	300,96	8003	258	799	5,63	5
				873	101,79	749	87	95,58	0,39	-
		м3								
153	Е0110-5-1 К=0,8	Проемы -Демонтаж деревянных перемычек из брусков на оконными проемами	0,82	3043,26	253,26	2495	208	2555	18	15
				2790	95,4	2288	78	108	0,46	-
		м3								
154	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	215,57	21,24	2371	234	2113	1,29	14
				194,33	3,31	2138	36	97,2	0,03	-
		шт								
155	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	65	106,26	66,43	6907	4318	3907	0,15	10
				23,85	23,85	1550	1550	126	0,11	7
		шт								
156	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,65	26500	-	43725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
157	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	14,3	472,81	19	6761	272	3458	1,3	19
				217,73	6,18	3114	88	108	0,03	-
		м2								
158	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	14,3	6433	-	91992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0156-10-1	-Установка пластиковых подоконных досок	16	28,28	0,47	453	8	392	0,16	3
				25,09	0,09	401	1	97,2	-	-
160	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм м	16,32	4890	-	79805	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.			-	-	-	-	-	-	-
161	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
162	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	4	320,85	30,15	1283	121	1142	1,96	8
				290,7	2,9	1163	12	97,2	0,19	1
163	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	1	119,71	8,29	120	8	108	0,76	1
				111,42	0,18	111	-	97,2	0,1	-
164	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	10,26	59,88	6,55	614	67	542	0,36	4
				53,33	1,04	547	11	97,2	0,01	-
165	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,46	448,56	128,16	2001	572	1055	1,03	5
				174,4	44,59	778	199	108	0,17	1
166	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,8	673,27	39,81	1212	72	456	1,32	2
				219,42	15,05	395	27	108	0,07	-
167	С12062-3 прим	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,6	4010	-	14436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными м2	2,66	5850	-	15561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ								
169	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке м2	0,3	787,57	3,8	236	1	44	0,96	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			154,48	1,44	46	-	94,5	0,01	-
170	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	4	379,71	40,1	1519	160	1418	1,71	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			313,09	15,16	1252	61	108	0,07	-
171	С12022-1 прим.	-Стоимость металлических дверей 2100х900 мм и 2100х1010 м2	4	11925,38	-	47702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	5	583	-	2915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			337679	6303			92
			Тенге			14632	2153			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289977	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5317	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16785	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212172	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			51553	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18097	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2714	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18484	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326558	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19500	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47702	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47702	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50564	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			377122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19500	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
176	Е0111-8-3	-Утепляющая полоса из керамзита толщиной 200мм шириной 1500 мм	22,932	5161,36	261,86	118360	6005	15193	3,44	79
				499,5	99	11455	2270	110,7	0,48	11
177	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	м3 22	244,98	14,01	5390	308	1929	0,58	13
				85,79	2,21	1887	49	99,63	0,01	-
178	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2 136,6	51,33	4,89	7012	668	6433	0,34	46
				46,44	0,83	6344	113	99,63	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	1м2 Тенге			130762	6981			138
			Тенге			19686	2432			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130762	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22118	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25651	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			163576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25651	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
179	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	Потолок 89,93	1025,77	2,86	92247	257	24049	1,63	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	гипсокартонными листами (2 слоя) на металлическом каркасе м2		282,04	0,94	25364	85	94,5	-	-
		Стены и перегородки								
180	Е0110-7-1 К=0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Демонтаж обшивки стен рейками деревянными м2	37,6	58,05	4,64	2183	174	2240	0,33	13
				53,41	1,76	2008	66	108	0,01	-
181	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами м2	15,308	81,77	5,83	1252	89	1144	0,53	8
				75,94	0,95	1162	15	97,2	0,01	-
182	Е0162-36-1	-Очистка стен от известковой окраски м2	159,77	25,7	-	4106	-	3492	0,18	28
				25,7	-	4106	-	85,05	-	-
183	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной окраски м2	24,4	37,04	-	904	-	769	0,26	6
				37,04	-	904	-	85,05	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	100692	521			202
	Тенге	33544	165			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100692	-	-		-
Материалы -	Тенге	65679	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33710	-		-
Местные материалы -	Тенге	947	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31694	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4754	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7943	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	140329	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		219
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38464	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	140329	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		219
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38464	-		-

РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ

Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0153-2-3	-Разборка стен из бутобетона	17,94	3187,5	874,72	57184	15692	42177	16,48	296
				2312,78	146,93	41491	2636	95,58	0,94	17
185	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м3	223,8	48,37	4,36	10825	976	9641	0,29	64
				44,01	0,68	9849	152	96,39	0,01	1
186	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	223,8	24,15	2,64	5405	591	4737	0,15	34
				21,51	0,45	4814	101	96,39	-	1
187	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	223,8	36,77	1,67	8229	374	7634	0,23	51
				35,1	0,29	7855	65	96,39	-	1
188	Е0154-1-3	-Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных м2	134,8	464,75	95,28	62648	12844	50512	2,61	352
				369,47	16,04	49805	2162	97,2	0,11	15
189	Е0109-25-1	Устройство кровли -Монтаж балок Б-1, Б-2 и прогонов П-1	3,068	5030,5	2020,02	15434	6197	6896	14,1	43
				2272,5	502,43	6972	1541	81	1,79	5
190	С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40 т	2,938	73400	-	215649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С11011-846 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 10-14 т	0,065	77200	-	5018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,065	114900	-	7469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	Е0113-16-6 т.ч.	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой т	88,97	45,36	0,13	4036	11	967	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	ГФ-021 за два раз		13,36	0,05	1189	4	81	-	-
194	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	88,97	41,98 / 9,57	0,05 / -	3735 / 851	4 / -	690 / 81	0,02 / -	2 / -
195	Е0109-48-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий м2	3,068	11441,56 / 6805,13	4166,63 / -	35103 / 20878	12783 / -	16911 / 81	34,27 / -	105 / -
196	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного т	134,8	396,06 / 43,88	8,39 / 3,17	53389 / 5915	1131 / 427	6850 / 108	0,27 / 0,02	36 / 2
197	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м2	5,5	12001,35 / 1368	316,01 / 119,39	66007 / 7524	1738 / 657	7731 / 94,5	8,25 / 0,58	45 / 3
198	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,247	53000 / -	- / -	13091 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
199	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,049	55620 / -	- / -	2725 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
200	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1 т	0,343	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	60269 / 2778	626 / 237	3799 / 126	42,7 / 3,37	15 / 1
201	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича - парапета т	24,33	9263,01 / 873	300,96 / 101,79	225369 / 21240	7322 / 2477	22668 / 95,58	5,63 / 0,39	137 / 9
202	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций - над продухами м3	0,003	10023,81 / 9496,13	527,69 / 196,87	30 / 28	2 / 1	31 / 106,2	64,86 / 0,96	- / -
203	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ т	0,003	50642 / -	- / -	152 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		аппаратов - выключатель, розетка		37,55	-	1802	-	97,2	-	-
128	С151801-145-прим	шт Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 РА-16-280	48	68	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0121-22-12-	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	1	496,94	3,06	497	3	231	1,4	1
				236,25	1,15	236	1	97,2	0,01	-
130	С151801-48 -прим	шт Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса АПВ2х10(3)	1	461	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Ц0108-595-2-	шт Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	4	758,3	283	3033	1132	1785	2,48	10
				441	81	1764	324	85,5	0,47	2
132	С151703-12 -	шт Светильники тип РКУ01-250-011-У1	4	4800	-	19200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	С151706-86 -прим	шт Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 , натриевая ДнаТ-250	4	794	-	3176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С12021-242 -	шт Кронштейн У 116 (Отдельные конструктивные эл-ты зданий с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т)	0,006	162700	-	976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т Уравнивание потенциалов								
135	Е0167-12-5 -	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 25 мм	138	51,25	0,49	7073	68	6818	0,29	40
				50,76	0,07	7005	10	97,2	-	-
136	С2200LT к=1,01	м -Стоимость трубы ПВХ д 20мм	139,38	16,74	-	2333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0167-13-2 -	м Затягивание провода в трубы,	20	11,86	-	237	-	231	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5781-82								
204	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т 0,037	16234,07	5027,99	601	186	353	64,98	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			10453,5	1339,83	387	50	81	4,76	-
205	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков	т 0,037	114900	-	4251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
206	Е0110-14-1	-Установка стропил	т 4	24334,92	417,85	97340	1671	17559	25,42	102
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3	3907,13	157,5	15629	630	108	0,78	3
207	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3 1,202	25397,53	387,02	30528	465	3851	15,87	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2820,38	146,25	3390	176	108	0,71	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			984485	62615			1307
			Тенге			200596	11315			60

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	921629	-	-	-
Материалы -	Тенге	230051	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	182083	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	236636	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	239135	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	178846	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26827	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66028	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1166503	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1300
Сметная заработная плата -	Тенге	-	208910	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	62857	-	-	-
Материалы -	Тенге	3733	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29828	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11720	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24161	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3624	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5221	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	92238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33452	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1258742	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242362	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3706347	157540			6529
			Тенге			1052915	42027			223
		Стоимость оборудования -	Тенге			86359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			86359	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			418911	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136545	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255061	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19784	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			583852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		889
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156328	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3089542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			713943	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	928570	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			804282	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			547825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			926625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	138994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4257137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1067564	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29828	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33452	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5071185	1257344	-		7294
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,72%	Тенге			135587				
		ИТОГО	Тенге			5120413				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ К=2,31%	Тенге			118282				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			51204				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%	Тенге			20482				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			5396739				

ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=2,557	Тенге	13799461
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ К=0,95150489	Тенге	13130254
НАЛОГ 2%	Тенге	262603
ИТОГО В ЦЕННАХ 2013 ГОДА	Тенге	13392857
НДС 12%	Тенге	1607143
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	15000000

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2 с.Каменка Сандыктауского района" управления образования Акмолинской области

Досымбеков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Крофас»

«КРОФАС»

Темербеков Т.Т.

ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=2,557	Тенге	13799461
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ К=0,95150489	Тенге	13130254
НАЛОГ 2%	Тенге	262603
ИТОГО В ЦЕННАХ 2013 ГОДА	Тенге	13392857
НДС 12%	Тенге	1607143
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	15000000

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
г. Каменка Сандыктауского района"
_____Досымбеков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Крофас»
_____Темербеков Т.Т.

Технадзор
ТОО «Арх.строй сервис-А»
_____ Кумагулов Р.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж №2 с.Каменка Сандыктауского района" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

АКТ №1
приёмки выполненных работ
от 28 июня 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ										
		Усиление стен 2-го этажа										
1	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен и пилястр стальными обоймами	4,0799	38839,43	3209,4	158461	13094	136182	179,48	732		
				32166	1212,75	131234	4948	100	5,92	24		
2	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10 мм при ширине 100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,131	55300	-	7244	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой толщиной 6 мм при ширине 60 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,341	49389	-	16842	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С11011-899 Изм. и	-Прокат угловой равнополочный толщиной 7 мм, при ширине	1,8295	59200	-	108306	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	полки 100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т		-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N12 т	1,7784	70000 -	- -	124488 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0106-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,423	167976,84 44931,94	746,16 281,25	71054 19006	316 119	18073 94,5	273,76 1,38	116 1
7	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	218,04	23,7 7,68	0,08 0,03	5167 1675	17 7	1363 81	0,04 -	9 -
8	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	218,04	21,71 5,5	0,03 -	4734 1200	7 -	972 81	0,03 -	6 -
9	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	486,2	1040,76 255,31	7,69 2,92	506016 124131	3738 1421	118646 94,5	1,52 0,01	739 7
		Усиление балок покрытия и перекрытия								
10	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 -	4	77,7 42,05	35,65 13,48	311 168	143 54	222 100	0,24 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штраба								
11	E0146-9-4 прим.	-Усиление существующих балок металлическими обоймами м	1,534	27021,06	6212,31	41450	9530	28153	97,4	149
				17415	937,8	26715	1439	100	4,47	7
12	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	1,534	63600	-	97562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	E0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	88,94	23,7	0,08	2108	7	556	0,04	3
				7,68	0,03	683	3	81	-	-
14	E0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	88,94	21,71	0,03	1931	3	396	0,03	3
				5,5	-	489	-	81	-	-
15	E0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках м3	0,2	24959,37	332,71	4992	67	2274	75,22	15
				11245,5	126	2249	25	100	0,61	-
		Защита лестничных косоуров								
16	E0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	60	1040,76	7,69	62445	461	14642	1,52	91
				255,31	2,92	15319	175	94,5	0,01	1
17	E0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60	328,65	3,28	19719	197	4946	0,52	31
				86	1,23	5160	74	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1232831	27578			1896
			Тенге			328030	8264			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1232831	-	-		-
		Материалы -	Тенге			404406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336294	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			354443	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			118375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			326426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48964	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1652812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2099
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	385257	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1652812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2099
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	385257	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
18	Е0108-25-3	-Демонтаж окна из стеклоблоков наружной стены учебного корпуса	2,8	196,98	19,14	552	54	550	1,09	3
				177,84	7,17	498	20	106,2	0,03	-
19	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций - С-1 и штыри м2	0,02	10023,81	527,69	200	11	206	64,86	1
				9496,13	196,87	190	4	106,2	0,96	-
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,012	52102	-	625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,008	50800	-	406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков	4,312	9263,01	300,96	39942	1298	4464	5,63	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружних простых стен из кирпича - закладка проема в санузле и на лестничной клетке		873	101,79	3764	439	106,2	0,39	2
23	Е0115-61-1	-Зачеканка зазоров раствором М100 м3	0,84	249,34	4,23	209	4	108	0,75	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			134,55	0,9	113	1	94,5	0,06	-
24	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	11,2	189,44	5,08	2122	57	1664	0,85	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			156,03	1,21	1748	14	94,5	0,06	1
		Окраска заложенного проема учтена в отделке помещений м2								
25	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	34	320,85	30,15	10909	1025	10781	1,96	67
				290,7	2,9	9884	99	108	0,19	6
26	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	4	119,71	8,29	479	33	482	0,76	3
				111,42	0,18	446	1	108	0,1	-
27	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен шт	74,58	59,88	6,55	4466	488	4379	0,36	27
				53,33	1,04	3977	78	108	0,01	1
28	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	81	215,57	21,24	17461	1720	17290	1,29	104
				194,33	3,31	15741	268	108	0,03	2
29	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 шт	47,39	448,56	128,16	21257	6074	11208	1,03	49
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			174,4	44,59	8265	2113	108	0,17	8
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			98629	10763			289
			Тенге			44625	3035			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98629	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8374	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47660	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1032	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			33835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8986	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55330	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		Демонтажные и прочие работы								
30	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	204,31	116,63	10,56	23829	2158	24368	0,7	143
				106,07	1,67	21671	341	110,7	0,01	3
		1м2								
31	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	519,2	17,38	0,93	9024	483	9535	0,11	59
				16,45	0,14	8541	73	110,7	-	1
		1м2								
32	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	469,3	51,33	4,89	24089	2295	24557	0,34	158
				46,44	0,83	21794	390	110,7	0,01	4
		1м2								
33	Е0157-2-9	-Разборка бетонного покрытия полов	40,6	92,21	41,18	3744	1672	2962	0,38	16
				51,03	14,88	2072	604	110,7	0,09	3
		1м2								
34	Е0157-2-9 прим.	-Разборка покрытия полов из мраморной крошки	132,7	92,21	41,18	12236	5465	9682	0,38	51
				51,03	14,88	6772	1975	110,7	0,09	11
		1м2								
35	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1361,58	5,64	0,19	7679	259	8245	0,04	51
				5,45	0,02	7421	27	110,7	-	-
		1м								
36	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	404,04	20,76	0,19	8388	77	9209	0,14	58
				20,57	0,02	8311	8	110,7	-	-
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			88989	12407			535
			Тенге			76582	3417			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88989	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79999	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13284	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93283	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			188200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93283	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Ограждение лестничных маршей								
37	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	16,7	74,17	4,98	1239	83	947	0,47	8
				69,19	0,79	1155	13	81	0,01	-
		м								
		Потолок								
38	Е0134-58-2 К=0,8	-Демонтаж плитки ППС	383,4	55,24	0,18	21180	69	20926	0,34	131
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		55,06	0,07	21111	27	99	-	-
39	Е0162-36-1	-Очистка потолка от известковой окраски	464,23	25,7	-	11931	-	11275	0,18	83
				25,7	-	11931	-	94,5	-	-
		м2								
40	Е0115-35-1 К=0,8	-Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG" с комплектующими	125,31	257,37	1,77	32251	222	33718	1,41	176
				255,6	0,66	32029	83	105	-	-
		м2								
		Стены и перегородки								
41	Е0110-7-1 К=0,8	-Демонтаж обшивки каркасных стен рейками деревянными	225,92	58,05	4,64	13114	1048	13460	0,33	75
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		53,41	1,76	12065	398	108	0,01	2
42	Е0153-1-1	-Разборка обшивки стен из ДСП	36,31	20,04	2,92	728	106	691	0,12	4
		м2		17,12	0,5	622	18	108	-	-
43	Е0134-60-3 К=0,8	-Демонтаж облицовки стен из декорпанели	350,99	100,68	0,96	35338	337	38640	0,6	209
				99,72	0,36	35001	126	110	-	1
		м2								
44	Е0162-36-1	-Очистка стен от известковой окраски	1315,26	25,7	-	33802	-	31943	0,18	234
				25,7	-	33802	-	94,5	-	-
		м2								
45	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной окраски	378,1	37,04	-	14005	-	13235	0,26	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,04	-	14005	-	94,5	-	-
46	E0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	593,4	16,97	0,07	10070	42	9488	0,12	69
				16,9	0,02	10028	12	94,5	-	-
47	E0157-2-7	-Разборка покрытия подоконников из керамических плиток м2	11,2	116,63	10,56	1306	118	1336	0,7	8
				106,07	1,67	1188	19	110,7	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			174962	2025			1096
			Тенге			172937	696			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174962	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173633	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26349	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			371657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199982	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			371657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199982	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.УЧЕБНЫЙ КОРПУС

ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩОN1, ЩО3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0121-24-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене шт	2	498,14	45,21	996	90	850	2,39	5
				419,18	17,92	838	36	97,2	0,09	-
49	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость модульного щита на 18 модулей ЩРВ18 шт	2	1498,03	-	2996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	E0121-22-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	2	694,3	3,83	1389	8	742	2,22	4
				380,36	1,44	761	3	97,2	0,01	-
51	C2200LT	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 32А шт	2	234,99	-	470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	18	533,14	3,83	9597	69	4779	1,61	29
	т.ч.			271,69	1,44	4890	26	97,2	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
53	СЭТЦ"2200LT	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	12	79,86	-	958	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	СЭТЦ"2200LT	-Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 20А АД-12	6	661,16	-	3967	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	СЭТЦ"2200LT	-Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	4	225,45	-	902	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО№2								
56	E0121-24-8	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	498,14	45,21	498	45	425	2,39	2
	т.ч.			419,18	17,92	419	18	97,2	0,09	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		шт								
57	СЭТЦ"2200LT	-Стоимость модульного щита на 18 модулей ЩРВ18	1	1498,03	-	1498	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	E0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,3	3,83	694	4	371	2,22	2
	т.ч.			380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
59	СЭТЦ"2200LT	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 32А	1	234,99	-	235	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	E0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	8	533,14	3,83	4265	31	2124	1,61	13
	т.ч.			271,69	1,44	2174	12	97,2	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
61	СЭТЦ"2200LT	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	6	79,86	-	479	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 20А АД-12	шт 2	661,16 --	- -	1322 -	- -	- -	- -	- -
63	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	шт 2	225,45 --	- -	451 -	- -	- -	- -	- -
64	E0121-24-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩОN4 1	498,14 419,18	45,21 17,92	498 419	45 18	425 97,2	2,39 0,09	2 -
65	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость модульного щита на 18 модулей ЩРВ18	шт 1	1498,03 --	- -	1498 -	- -	- -	- -	- -
66	E0121-22-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт 1	694,3 380,36	3,83 1,44	694 380	4 1	371 97,2	2,22 0,01	2 -
67	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 32А	шт 1	234,99 --	- -	235 -	- -	- -	- -	- -
68	E0121-22-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт 10	533,14 271,69	3,83 1,44	5331 2717	38 14	2655 97,2	1,61 0,01	16 -
69	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	шт 7	79,86 --	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
70	C2200LT	-Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 20А АД-12	шт 3	661,16 --	- -	1983 -	- -	- -	- -	- -
71	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	шт 2	225,45 --	- -	451 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО№1	шт							
72	Е0121-24-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	498,14 / 419,18	45,21 / 17,92	498 / 419	45 / 18	425 / 97,2	2,39 / 0,09	2 / -
73	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость модульного щита на 12 модулей ЩРВ12	шт 1	1300,72 / -	- / -	1301 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
74	Е0121-22-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт 5	533,14 / 271,69	3,83 / 1,44	2666 / 1358	19 / 7	1327 / 97,2	1,61 / 0,01	8 / -
75	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 20А	шт 1	236,76 / -	- / -	237 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
76	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	шт 4	79,86 / -	- / -	319 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
77	СЭТЦ"2200LT "	-Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	шт 2	225,45 / -	- / -	451 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
78	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 , ЯТП-0,25-23уз	шт 1	4720 / -	- / -	4720 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Кабели	шт							
79	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в пустотах	220	17,21 / 17,21	- / -	3786 / 3786	- / -	3680 / 97,2	0,1 / -	22 / -
80	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	м 1980	24,84 / 24,84	- / -	49183 / 49183	- / -	47806 / 97,2	0,15 / -	295 / -
81	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м 1,122	33644 / -	- / -	37749 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
			км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С151601-124 3 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,4284	51548 - -	- - -	22083 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
83	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,6936	53341 - -	- - -	36997 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Электроустановочные изделия								
84	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	72	37,55 37,55	- -	2704 2704	- -	2628 97,2	0,24 -	17 -
85	С151801-12 прим	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 , С16-057 шт	8	156 -	- -	1248 -	- -	- -	- -	- -
86	С151801-14 прим	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 , С56-043 шт	64	182 -	- -	11648 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0167-17-3	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический шт	6	74,51 74,48	0,03 -	447 447	- -	434 97,2	0,47 -	3 -
88	С151801-18 прим	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 , ВА66-102б шт	6	215 -	- -	1290 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	97	37,55 37,55	- -	3642 3642	- -	3540 97,2	0,24 -	23 -
90	С151801-147 прим	-Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 РС10-184 шт	48	66 -	- -	3168 -	- -	- -	- -	- -
91	С151801-145 прим	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 , РС16-004 шт	49	68 -	- -	3332 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ КУВ-1мухлз	шт 0,169	16300	-	2755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		9.Демонтаж.Пробивка борозд	1000шт							
93	Е0121-24-9к =0,3	-Демонтаж щитов осветительных	5	140,65	12,4	703	62	647	0,74	4
				128,25	4,92	641	25	97,2	0,02	-
94	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт 25	9,32	0,23	233	6	222	0,06	2
				9,09	0,05	227	1	97,2	-	-
95	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт 246	29,35	2,8	7220	689	6456	0,18	44
				26,55	0,45	6531	111	97,2	-	1
96	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт 173	8,42	-	1457	-	1416	0,06	10
				8,42	-	1457	-	97,2	-	-
97	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	шт 1200	42,56	19,79	51072	23748	32659	0,13	162
				22,77	7,47	27324	8964	90	0,04	44

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м Тенге	292877	24903			669
	Тенге	110699	9255			46
Стоимость оборудования -	Тенге	13020	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	13020	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	228785	-	-		-
Материалы -	Тенге	11972	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83666	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	132283	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	81323	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12199	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18606	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	328715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		550
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95865	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51072	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36288	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32659	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4899	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			430490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		772
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137051	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УЧЕБНЫЙ КОРПУС								
		Электросиловое оборудование								
98	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	450	3	3
				486	40,5	486	41	85,5	0,23	-
			шт							
99	СДинва	-Шкаф силовой распределительный ЩРС-21уз	1	18021,96	-	18022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
100	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	235	2	2
				254	20,3	254	20	85,5	0,12	-
			шт							
101	75-6-60 прим	-Пункт /шкаф/ распределительный, , ПР11-3056-21 типа ПР 11-1056-21У3, габаритные размеры 800x650x250 мм	1	52000	-	52000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ЩИТ ЩСN3								
102	СЭТЦ"2200LT"	-Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 20А	4	79,86	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
103	СЭТЦ"2200LT"	-Стоимость шины нулевой 8x12 14/2-1шт и шины защитной 8x12 14/2 -1шт	2	225,45	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Бокс 2шт								
104	Е0121-24-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	-Бокс КМПн на 4 модуля	2	498,14	45,21	996	90	850	2,39	5
			шт	419,18	17,92	838	36	97,2	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СЭТЦ"220OLT- "	Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/4	2	157,78	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	E0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	2	533,14	3,83	1066	8	531	1,61	3
	т.ч.			271,69	1,44	543	3	97,2	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
107	СЭТЦ"220OLT- "	Выключатель автоматический дифференциального тока 2п 25А , 30ма АД-12	2	636,78	-	1274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПУСКОВАЯ АППАРАТУРА								
108	E0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	2	533,14	3,83	1066	8	531	1,61	3
	т.ч.			271,69	1,44	543	3	97,2	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
109	СЭТЦ"220OLT- "	Выключатель автоматический АП50Б 2мт	2	636,78	-	1274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Трубы. Кабели								
110	E0167-12-1	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	133	81,06	0,49	10781	65	10425	0,49	65
				80,57	0,07	10716	9	97,2	-	-
		м								
111	C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 к=1,02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	135,66	56	-	7597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
112	E0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	38	32,1	0,26	1220	10	1179	0,2	7
				31,84	0,07	1210	3	97,2	-	-
		м								
113	C220OLT к=1,01	-Труба ПВХ д 20мм	30,3	16,74	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
114	C220OLT к=1,01	-Труба ПВХ д 25мм	8,08	22,08	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
115	E0167-12-11-	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под	8	42,05	0,4	336	3	325	0,26	2
				41,65	0,09	333	1	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заливку диаметром 50 мм								
116	С220OLT к=1,01	-Труба ПВХ д 40мм м	8,08	46,3	-	374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0121-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	-ПВХ кабельный канал м	125	93,4	10,59	11675	1324	8107	0,39	48
				60,55	6,18	7568	772	97,2	0,03	3
118	С220OLT к=1,01	-Кабельный канал 80х60мм м	7,07	157,78	-	1116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С220OLT к=1,01	-Кабельный канал 60х40мм м	109,08	89,75	-	9790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С220OLT к=1,01	-Кабельный канал 40х40мм м	10,1	55,21	-	558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Е0167-13-3	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2 м	609	19,25	0,03	11723	18	11377	0,12	71
				19,22	-	11705	-	97,2	-	-
122	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,3774	53341	-	20131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С151601-120 8 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0326	81275	-	2650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С151601-127 2 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0612	93270	-	5708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С151601-127 3 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0969	141785	-	13739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С151601-127 5 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,053	324951	-	17222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и км	48	37,55	-	1802	-	1752	0,24	11