1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонного толщиной 100 мм		39,4	0,23	5449	32	110,7	-	-
6	E0157-15-2	1м2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	138,3	244,98 85,79	14,01 2,21	33881 11865	1938 306	13473 110,7	0,58 0,01	81 2
7	E0157-20-2	1м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	138,3	1070,01 243,95	14,85 2,32	147982 33738	2054 321	37703 110,7	1,54 0,02	212 3
8	E0157-23-4	1м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	147,981	166,91 49,84	2,26 0,34	24699 7375	334 50	8220 110,7	0,29 -	43 -
		1м Деталь пола ДП-2								
9	E0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 100 мм	161,4	860,26 39,4	1,2 0,23	138846 6359	194 37	7081 110,7	0,27 -	43 -
10	E0157-15-2	1м2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 толщиной 40 мм	161,4	384,93 85,79	14,01 2,21	62127 13847	2261 357	15723 110,7	0,58 0,01	94 2
11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	E0111-36-2	1м2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	161,4	779,78 67,28	6,13 2,31	125856 10858	989 373	12433 110,7	0,44 0,01	71 2
12	E0157-23-5	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	172,698	178,36 15,12	0,09 0,02	30802 2611	16 3	2894 110,7	0,09 -	16 -
		1м Деталь пола ДП-3								
13	E0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 50 мм	311,6	508,36 39,4	1,2 0,23	158405 12277	374 72	13670 110,7	0,27 -	83 -
14	E0157-23-2	1м2 -Устройство плинтусов цементных	333,412	50,53 25,36	2,01 0,32	16847 8455	670 107	9478 110,7	0,15 -	50 1
		1м Деталь пола ДП-4								
15	E0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 100 мм	258,49	891,88 39,4	1,2 0,23	230542 10185	310 59	11340 110,7	0,27 -	69 -
16 т.ч.	E0106-11-10	1м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8763	5604,41 2173,5	409,16 154,69	4911 1905	359 136	1928 94,5	13,34 0,75	12 1

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж №2 с.Каменка Сандыктауского района" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

МТМ

АКТ №5
приёмки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ												
		Устройство полов												
1	Е0111-8-3	-Утепляющая полоса из керамзита толщиной 200мм шириной 1500 мм	36,1927	5301,75	327,33	191885	11847	27973	3,96	143				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			574,43	123,75	20790	4479	110,7	0,6	22				
		м3												
2	Е0157-17-1	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2 - настила смотровой ямы	2	1572,6	4,07	3145	8	282	0,81	2				
				126,79	0,65	254	1	110,7	0,01	-				
		1м2												
		Колесоотбойное устройство												
3	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	42,11	99,06	3,28	4171	138	621	0,08	3				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,09	1,24	509	52	110,7	0,01	-				
4	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 100 мм	42,11	970,42	1,2	40864	51	1847	0,27	11				
				39,4	0,23	1659	10	110,7	-	-				
		1м2												
		Деталь пола ДП-1												
5	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя	138,3	860,26	1,2	118974	166	6067	0,27	37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т								
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В I, ВР-1, d 5 мм т	0,8763	41200 -	- -	36104 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 50 мм 1м2	258,49	1402,9 39,4	1,2 0,23	362636 10185	310 59	11340 110,7	0,27 -	69 -
19	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов цементных 1м	323,782	50,53 25,36	2,01 0,32	16361 8211	651 104	9204 110,7	0,15 -	49 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			1749040 166531	22668 6558			1088 35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1749040	-	-		-
	Материалы -		Тенге			261690	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	173089	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36104	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1262047	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			191279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28692	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			116419	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2056738	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1218
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	201781	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2056738	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1218
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	201781	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Потолок								
20	Е0154-4-1	-Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок м2	363,1	44,95 40,23	4,72 0,79	16321 14608	1714 287	16086 108	0,29 0,01	105 3
21	Е0109-38-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	-Демонтаж облицовки потолков профилированным стальным листом м2	125,7	362,72 251,1	96,11 24,89	45594 31563	12082 3129	31223 90	1,5 0,11	189 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,6, К=0,7, К=0,5									
22	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами (2 слоя) на металлическом каркасе м2	977,8	1068,79	3,58	1045064	3496	300788	1,87	1833
				324,35	1,17	317146	1149	94,5	0,01	6
23	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков м2	614,7	192,62	4,93	118406	3027	69294	0,64	391
				117,43	1,86	72182	1145	94,5	0,01	6
24	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	614,7	260,86	2,91	160351	1790	29798	0,3	184
				50,2	1,1	30856	676	94,5	0,01	3
25	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	363,1	25,15	0,05	9133	18	7573	0,14	52
				22,05	0,02	8006	7	94,5	-	-
		Стены и перегородки								
26	Е0110-7-1 К=0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Демонтаж обшивки стен щитами деревянными м2	31,6	58,05	4,64	1834	147	1883	0,33	11
				53,41	1,76	1688	56	108	0,01	-
27	Е0162-36-1	-Очистка стен от известковой окраски м2	539,46	25,7	-	13864	-	13102	0,18	96
				25,7	-	13864	-	94,5	-	-
28	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной окраски м2	496,6	37,04	-	18394	-	17382	0,26	128
				37,04	-	18394	-	94,5	-	-
29	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону м2	444,04	536,51	33,79	238232	15004	148368	2,06	913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		347,96	5,62	154508	2495	94,5	0,03	14
30	E0162-1-1	м2 -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	222,88	25,15	0,05	5606	11	4648	0,14	32
				22,05	0,02	4915	4	94,5	-	-
31	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	610,98	149,34	4,29	91242	2620	49901	0,52	320
				84,79	1,64	51805	1000	94,5	0,01	5
32	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	610,98	257,97	2,35	157614	1436	26368	0,27	162
				44,77	0,9	27353	550	94,5	-	3
33	E0162-7-2	м2 -Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз	646,3	103,19	0,09	66694	58	38929	0,39	255
				63,72	0,02	41182	13	94,5	-	-
34	E0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	102,8	669,1	7,91	68783	813	35230	2,06	212
				359,66	2,99	36973	307	94,5	0,01	2
35	E0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	102,8	316,78	2,63	32565	270	7361	0,45	46
				74,78	0,99	7688	102	94,5	-	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2089696	42486		4927
	Тенге	832731	10920		54
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2044102	-	-	-
Материалы -	Тенге	1024668	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	808959	-	-
Местные материалы -	Тенге	187862	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	766713	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	383
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	115007	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	168649	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2979463	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	923966	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1950	-	-		-
		Всего заработная плата	Тенге			-	34692	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39376	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3060890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	963342	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
36	Е0146-34-1	Демонтажные работы -Разборка бутобетонного парапета	2,97	1821,64	680,89	5410	2022	4150	7,2	21
				1140,75	256,5	3388	762	100	1,26	4
37	Е0158-2-4	м3 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1396	48,37	4,36	67525	6087	66817	0,29	401
				44,01	0,68	61438	949	107,1	0,01	7
38	Е0158-1-1	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1396	24,15	2,64	33713	3685	32833	0,15	212
				21,51	0,45	30028	628	107,1	-	6
39	Е0158-1-2	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	1396	36,77	1,67	51331	2331	52912	0,23	317
				35,1	0,29	49000	405	107,1	-	4
40	Е0154-1-3	м2 -Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных в осях 1-9	447,45	464,75	95,28	207952	42633	186296	2,61	1169
				369,47	16,04	165319	7177	108	0,11	48
41	Е0154-3-1	м2 -Разборка стальных балок перекрытий из двутавров №30 и №40 в осях 9-12	33	1139,46	887,46	37602	29286	19351	1,58	52
				252	300,15	8316	9905	106,2	1,15	38
42	Е0158-22-3 К=0,8	балка -Демонтаж теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	530,35	31,41	1,66	16657	878	17045	0,18	93
				29,75	0,26	15779	136	107,1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Устройство покрытия и кровли								
43	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлоконструкций от ржавчины, окалин и сварки	465,696	69,86	-	32535	-	26353	0,39	182
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	существующие балки		69,86	-	32535	-	81	-	-
		м2								
44	Е0113-45-1	-Обезжиривание металлоконструкций	465,696	25,42	0,14	11838	64	6379	0,1	49
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.			16,85	0,06	7846	29	81	-	-
		м2								
45	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	465,696	45,36	0,13	21125	58	5060	0,03	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2			13,36	0,05	6223	23	81	-	-
		м2								
46	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	465,696	41,98	0,05	19548	23	3609	0,02	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2			9,57	-	4456	-	81	-	-
		м2								
47	С11011-4840	-Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89)	2,6648	87801	-	233972	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,344	114900	-	384226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1123434	87068			2523
			Тенге			384327	20014			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			739208	-	-		-
	Материалы -		Тенге			33840	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	404342	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233972	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			420804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		210
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	63121	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69601	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1229612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2843
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	467462	-		-

Утверждена
приказом Председателя Агентства
по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Агротехнический колледж
№2 с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «Крофас»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса, МТМ и здания НВП Агротехнического колледжа №2 в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		101	07.06.16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебный корпус, МТМ, здание НВП	101000000	17857143	34117611	6754519	0				2142857	20000000

Заказчик:
Директор КГУ "Агротехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
_____ Досымбеков М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Крофас»
_____ Темербеков Т.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384226	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384226	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			407279	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1636891	-	-		2843
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467462	-		8538
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4962170	152222			198
			Тенге			1383589	37492			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4532350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1320198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1386390	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			270076	-	-		-
		Местные материалы	Тенге			1449910	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1378795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		689
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	206819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6265814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1593209	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			429820	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1950	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34692	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384226	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			488706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39376	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6754519	1632584	-		9441
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,72%	Тенге			183723				
		ИТОГО	Тенге			6938242				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ К=2,31%	Тенге			160273				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			69382				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%	Тенге			27753				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			7195650				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=2,557	Тенге			18399276				

ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ К=0,90150489	Тенге	17507003
НАЛОГ 2%	Тенге	350140
ИТОГО В ЦЕННАХ 2015 ГОДА	Тенге	17857143
НДС 12%	Тенге	2142857
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	20000000

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Авиатехнический колледж №2
с.Каменка Сандыктауского района"
Управления образования Акмолинской области
_____ Досымбеков М.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «АрхСтройСервис-А»
Директор _____ Исмагулов Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Крофас»
_____ Ермербеков Т.Т.