«Ақтөбе облысы Хромтау қаласындағы Тамды (Заготзерно) көшесі бойынша газбен жабдықтауды салу»

жұмыс жобасы бойынша

05.08.2024 ж. № 04-0256/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«ASU JOBA» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0256/24 от 05.08.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство газоснабжения по ул. Тамды (Заготзерно) в г. Хромтау Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASU JOBA»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство газоснабжения по ул. Тамды (Заготзерно) в г. Хромтау Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 29.05.2024 г. №01-1059.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ASU JOBA», лицензия от 26.01.2022 г. №22001346 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 31.01.2024 года;

решение акима г.Хромтау №565 от 21.12.2023 года на право временное использование земельного участка для укладки газопроводов ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» площадью 1,5 га на проведение изыскательских работ сроком на 2 (два) года;

гарантийное письмо №02-10/270 от 27.06.2024 года о том, что заключен договор №63 от 26.05.2024 года на изготовление землеустроительного проекта, выданное ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

архитектурно-планировочное задание №9 от 12.02.2024 года, утвержденное главным архитектором Хромтауского района;

технический отчет по инженерно-геодезическим работам экз.№2 от 2024 года, выполненный ТОО «КазГеоСтатус» (государственная лицензия №21012635 от 18.03.2021 года);

инженерно-геологическое заключение от 2024 года, выполненное ТОО «КазПромСтройГрупп» (государственная лицензия №19019190 от 18.09.2019 года);

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (7 позиций), утверждённый заказчиком от 24.07.2024 года;

акт обследования зеленых насаждений №7 от 12.02.2024 года, составленный ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

письмо исх.№34 от 12.02.2024 года о том, что строительство планируется в сентябре месяце 2024 года, выданное заказчиком.

Технические условия:

№03-ХГХ-2023-000000282 от 16.11.2023 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям высокого давления подземного исполнения диаметром 426 мм, общий расход газа - 106,14 м³/час., Рпроек=12,0 кгс/см², Рраб=6,0 кгс/см² (для отопления - газовое оборудование КСГВ-20 = 29 шт., ПГ-4 = 29 шт.), выданные АО «КазТрансГаз Аймак»;

№68 от 26.02.2024 года на пересечение автодорог методом прокола ГНБ, выданные ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

письмо-разрешение №1 от 18.03.2024 года на пересечение газопроводом железнодорожных линий - подъездных путей ДГОК методом ГНБ, выданное ЖДЦ ДГОК филиала АО «ТНК «Казхром».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование исх.№02-10/155 от 18.04.2024 года рабочего проекта, выданное ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

согласование с начальником ЖДЦ ДГОК филиала АО «ТНК «Казхром» от 08.04.2024 года, руководителем ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (печати и подписи от 08.04.2024 года на листе 2-ГСН).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, ул. Тамды (Заготзерно).

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
4	Электрохимзащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
5	Наружное газоснабжение	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
6	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
7	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
8	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа	$м^3$/час	106,14	106,14
2	Протяженность газопровода труба стальная	м	99	99
3	Протяженность газопровода из ПЭ труб	м	521	521
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах	млн. тенге	30,178	26,276
4.1	в том числе: СМР	млн. тенге	21,259	17,055
4.2	оборудование	млн. тенге	0,886	0,205
4.3	прочие затраты	млн. тенге	8,572	9,016
5	Продолжительность строительства	мес.	2,0	2,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газоснабжения по ул. Тамды (Заготзерно) в г. Хромтау Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Хромтау қаласындағы Тамды (Заготзерно) көшесі бойынша газбен жабдықтауды салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мендыгалиев С.М.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям