Договор подряда № F-1236-33

Город Костанай «24» декабря 2019г.

ТОО «ГЕРМЕС 4» (далее - Заказчик) в лице директора Султановой Александры Юрьевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и **ТОО «ЭПК-forfait (ЭПК-форфайт)** (далее - Подрядчик) в лице генерального директора Рейзлина А.А., действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **специальные работы по устройству наружных сетей и сооружений и внутренних инженерных систем, согласно сметного расчета**, (Приложение № 1 к Договору) (далее - Работы) и сдать ее результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2. Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлечь к исполнению Договора других лиц (субподрядчиков).

1.3. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для исполнения Договора.

1.4. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы продолжительностью 6 (шесть) месяцев с момента принятия Работ Заказчиком.

1.5. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям норм действующего законодательства Республики Казахстан, предусмотренных для данного вида работ.

2. ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Стоимость Работ по настоящему договору определена согласно сметного расчета (Приложение № 1) и составляет **1 990 345 (один миллион девятьсот девяносто тысяч триста сорок пять) тенге** с учетом НДС.

2.2. Дополнительные расходы на выполнение работ, не предусмотренные в сметном расчете, необходимость осуществления, которых возникла в ходе выполнения работ согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. При получении согласия от Заказчика на производство дополнительного объема работ, затраты компенсируются **Заказчиком** по фактическим затратам в десятидневный срок с момента выполнения и подтверждения выполненного объёма работ сверх сметной стоимости.

2.3. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения выполнения Работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную (при передаче Подрядчиком материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной представляется в одном подлинном экземпляре Счет-фактура.

2.4. Не позднее чем через 5-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Заказчик подпишет Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную в случае соответствия Работ условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Подрядчик обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15-ти календарных дней, после чего процедура приема-передачи должна быть повторена полностью или частично, в зависимости от договоренности Сторон.

2.5. После подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной Работа считается принятой, приемка совершившейся.

2.6. Оплата общей стоимости Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на условиях 100% (стопроцентной) предварительной оплаты не позднее 15-ти банковских дней с даты получения Счета на оплату.

2.7. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Подрядчика либо иным другим, не запрещенным законодательством способом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. .Подрядчик обязуется:

3.1.1. выполнять работу за свой риск.

3.1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.1.3. выполнить работу в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента перечисления Заказчиком предварительной оплаты либо досрочно, при условии предоставления Заказчиком документов, указанных в п.п 3.2.1.-3.2.5 настоящего договора. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком документов, срок выполнения работ соразмерно продлевается Подрядчиком..
3.1.4. принять все возможные меры к равномерности исполнения обязательств по настоящему договору.
3.1.5. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. передать Подрядчику для выполнения работ в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего договора необходимую документацию для выполнения работ.
3.2.2. иметь правоустанавливающие документы на объект выполнения работ и получить разрешение от государственных органов на перенос инженерных коммуникаций, препятствующих строительству Объекта
3.2.3. получить соответствующие разрешения на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог в местах прохождения подземных коммуникаций, разрешение на вырубку деревьев и т.п.
3.2.4. самостоятельно за свой счет проводить экспертизы Объекта на соответствие требованиям государственных стандартов.
3.2.5. получить все разрешения необходимые для начала выполнения работ по настоящему договору (строительства) и уведомить все заинтересованные стороны о начале выполнения работ (строительства).
3.2.6. своевременно оплачивать работу Подрядчику в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Подрядчик вправе:
- требовать от Заказчика своевременной оплаты;
- получать от Заказчика всю необходимую информацию для выполнения работ.
3.4. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством.
4.2. Подрядчик несет ответственность за безопасность работ своих сотрудников, а также:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком.
4.3. При просрочке приемки результата работы риски, предусмотренные в п.4.2. настоящего Договора несет Заказчик.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.
5.3. При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 7-ми рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.
5.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3-х месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным, при этом:

- Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.
- В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- Претензия рассматривается в течение 7-ми календарных дней со дня получения.

6.2. В случае не достижения Сторонами соглашения споры разрешаются в судебном порядке в СМЭС г.Костанай.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным законодательством.

7.2. Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за 15-ть рабочих дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

8.3. Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Подрядчик»	«Заказчик»
ТОО «ЭПК-forfait (ЭПК-форфайт)»	**ТОО «Гермес 4»**
110010 г. Костанай, ул. Киевская 28	**БИН 170840005052**
ИИК KZ28914398412BC02208 в	**Республика Казахстан,**
ДБ АО «Сбербанк»	**г. Костанай. ул. 40 лет Октября.**
БИК SABRKZKA	**KZ2594807KZT22031192**
БИН 030640002151 , КБЕ 17	**АО “Евразийский Банк»**
Тел.:8 7142 56 16 00	**БИК EURIKZKA**
	Тел.: 8 7001044444
Генеральный директор	**Директор**
_____ **А.А. Рейзлин**	_____ **Султанова А.Ю.**

Утверждаю
Заказчик
"___" _____ **2019 г.**

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт")
Рейзлин А.А.
"___" _____ **2019 г.**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1990,545 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 213,251 тыс.тенге

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство линии электропередачи" г.Костанай, Северная промышленная зона
(наименование стройки)

в ценах по состоянию на 2.10.2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1		Новый объект	994,302	762,906	--	1757,208
		Всего по главе	**994,302**	**762,906**	--	**1757,208**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**994,302**	**762,906**	--	**1757,208**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**994,302**	**762,906**	--	**1757,208**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**994,302**	**762,906**	--	**1757,208**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	19,886	--	--	19,886
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1014,188**	**762,906**	--	**1777,094**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	213,251	213,251
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1014,188**	**762,906**	**213,251**	**1990,345**

Гл. инженер: Аманжулов Д.Н.

Начальник РПБ: Кравцов С.А.

Зам.начальника ПЭО: Башенов А.У.

Смету составил: Ведущий инженер: Черкасов В.В.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - "Строительство линии электропередачи" г.Костанай, Северная промышленная зона

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 4-1

(локальная смета)

на "Строительство линии электропередачи" г.Костанай, Северная промышленная зона

Наименование объекта - "Строительство линии электропередачи" г.Костанай, Северная промышленная зона

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах на 2.10.2019г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	130,9253	459,54	60165,59
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,1345	623,97	(1955,84)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**60166**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**13536**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1956**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3190	3205,00	1022,40
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0990	3205,00	317,30
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1000	2772,00	3049,20
4	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,9920	224,00	3806,21

1	2	3	4	5	6	7
5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0011	139096,00	157,57
6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,4108	192,00	462,87
7	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0000	345770,00	10,37
8	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0100	1373,00	13,73
9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0017	53700,00	91,25
10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0200	90,00	1,80
11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211188,00	101,37
12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	234279,00	221,67
13	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	430696,00	51,68
14	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	15,0000	2010,00	30150,00
15	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6,0000	2020,00	12120,00
16	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,0000	2737,00	32844,00

1	2	3	4	5	6	7
17	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	21,0000	48,00	1008,00
18	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000	727,00	4362,00
19	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000	444,00	15984,00
20	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	596,00	7152,00
21	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	2420,00	29040,00
22	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000	661,00	5949,00
23	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	59,0000	360,00	21240,00
24	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6200	22575,00	36571,50
25	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1650	27,00	4,46
26	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1000	461,00	46,10
27	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000	540,00	19440,00
28	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000	790,00	4740,00

1	2	3	4	5	6	7
29	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0382	281464,00	10757,55
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0545	226007,00	12312,86
31	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	220270,00	27842,13
32	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	м	520,0000	232,14	120714,29
33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	м	6,0000	258,93	1553,57
34	СТПРАЙС	Болт М12х40	шт	11,0000	76,79	844,64
35	СТПРАЙС	Гайка М12	шт	11,0000	34,82	383,04
36	СТПРАЙС	Шайба 12	шт	11,0000	34,82	383,04
37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Х-89	шт	2,0000	7400,00	14800,00
38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1,0000	8558,04	8558,04
39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА4	шт	1,0000	964,29	964,29
40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	1,0000	964,29	964,29
41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-7	шт	3,0000	782,14	2346,43
42	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-8	шт	1,0000	835,71	835,71
43	СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт Б5	шт	16,0000	642,86	10285,71
44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РАЗ	шт	2,0000	6682,14	13364,29
45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление провода	шт	17,0000	256,25	4356,25

1	2	3	4	5	6	7
46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1,0000	2266,96	2266,96
47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1	шт	2,0000	5049,11	10098,21
48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Надставка ТС-1	шт	1,0000	59805,36	59805,36
49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Надставка ТС-2	шт	2,0000	16875,00	33750,00
50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-2	шт	2,0000	1381,25	2762,50
51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-5	шт	1,0000	1272,32	1272,32
52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП-1	м	2,0000	883,93	1767,86
53	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП1	м	14,2000	883,93	12551,79
54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2	шт	1,0000	6696,43	6696,43
55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-3	шт	1,0000	13151,79	13151,79
56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-8	шт	2,0000	18526,79	37053,57
57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ6	шт	1,0000	14476,79	14476,79
58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1	шт	3,0000	967,86	2903,57
59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1	шт	4,0000	1133,93	4535,71
60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1	шт	1,0000	982,14	982,14
61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойки б/у железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	9,0000	15178,57	136607,14
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**801907**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	ТПрайс	РЛНД 1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ-10	шт	1,0000	93263,39	93263,39
2	ТПрайс-лист	Трансформатор б/у,мощность 630кВА	шт	1,0000	267857,14	267857,14

1	2	3	4	5	6	7
3	ТПрайс-лист	Шкаф КТП б/у,ввод воздушный	шт	1,0000	401785,71	401785,71
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**762906**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1638515**
		Накладные расходы	**тенге**			**47975**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1686490**
		Сметная прибыль	**тенге**			**73652**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1760142**

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство линии электропередачи" г.Костанай, Северная промышленная зона
Шифр стройки ш13720
Наименование объекта - "Строительство линии электропередачи" г.Костанай, Северная промышленная зона

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на "Строительство линии электропередачи" г.Костанай, Северная промышленная зона
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	1757,208	тыс.тенге
Сметная заработная плата	62,121	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,134	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2.10.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ										
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.**	опора	1	1	1530,49	211,02	1530	211	--	1102	2843
		НР - 80%; СП - 8%				1319,47	57,56	1319	58		211	
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.**	опора	1	1	1530,49	211,02	1530	211	--	1102	2843
		НР - 80%; СП - 8%				1319,47	57,56	1319	58		211	
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	опора	1	1	3066,24	487,66	3066	488	--	2169	5654
		НР - 80%; СП - 8%				2578,58	133,10	2579	133		419	
4	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	1	4665,74	784,94	4666	785	--	3276	8577
		НР - 80%; СП - 8%				3880,80	214,31	3881	214		635	
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	опора	1	1	3066,24	487,66	3066	488	--	2169	5654
		НР - 80%; СП - 8%				2578,58	133,10	2579	133		419	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стойки б/у железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт	9	9	15178,57	--	136607	--	136607	--	147536
		СП - 8%				--	--	--	--		10929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,161	34873,29	682,29	5615	110	--	4427	10845
		НР - 80%; СП - 8%			34191,00	179,90	5505	29		803	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	м	520	232,14	--	120714	--	120714	--	130371
		СП - 8%			--	--	--	--		9657	
		Металлоконструкции П10-2(1шт)									
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ-3	шт	1	13151,79	--	13152	--	13152	--	14204
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	1	982,14	--	982	--	982	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		Изоляторы. Линейная арматура									
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	6	256,25	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП-1	м	2	883,93	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
13	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2020,00	--	12120	--	12120	--	13090
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
14	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
15	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	661,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
16	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Металлоконструкции А10-1.									
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ6	шт	1	14476,79	--	14477	--	14477	--	15635
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Накладка ОГ-2	шт	2	1381,25	--	2763	--	2763	--	2984
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Накладка ОГ-5	шт	1	1272,32	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	1	967,86	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Болт Б5	шт	1	642,86	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Кронштейн У1	шт	1	5049,11	--	5049	--	5049	--	5453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
		Изоляторы. Линейная арматура									
23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Крепление провода**	шт	1	256,25	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Проводник ЗП1**	м	2	883,93	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
25	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
26	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
27	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
28	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
29	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	12	2737,00	--	32844	--	32844	--	35472
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
30	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
31	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	2420,00	--	29040	--	29040	--	31363
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
		Металлоконструкции ПП10-2(1шт)									
32	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Надставка ТС-1**	шт	1	59805,36	--	59805	--	59805	--	64590
		СП - 8%			--	--	--	--		4784	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Хомут Х-1**	шт	1	967,86	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Изоляторы. Линейная арматура									
34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Крепление провода**	шт	6	256,25	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
35	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2010,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
36	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
37	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	661,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
38	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Металлоконструкции УА 10.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ-8	шт	1	18526,79	--	18527	--	18527	--	20009
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Надставка ТС-2	шт	1	16875,00	--	16875	--	16875	--	18225
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	2	1133,93	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		Изоляторы. Линейная арматура									
42	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Болт Б5	шт	9	642,86	--	5786	--	5786	--	6249
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ satu.kz"	Стяжка Х-89	шт	2	7400,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	3,5	883,93	--	3094	--	3094	--	3341
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
45	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
46	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
48	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	661,00	--	1983	--	1983	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
49	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	360,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
50	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	596,00	--	7152	--	7152	--	7724
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
51	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	444,00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
52	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	540,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
		Металлоконструкции А10.									
53	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ-8	шт	1	18526,79	--	18527	--	18527	--	20009
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Надставка ТС-2	шт	1	16875,00	--	16875	--	16875	--	18225
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
55	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	2	1133,93	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		Изоляторы. Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Болт Б5	шт	6	642,86	--	3857	--	3857	--	4166
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Кронштейн У1	шт	1	5049,11	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	3	883,93	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
59	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
60	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
62	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
63	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	360,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
64	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	444,00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
65	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	540,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
		Устройство ответвления УОК									
66	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ-2	шт	1	6696,43	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
67	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	1	967,86	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	1,2	883,93	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
69	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2010,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
70	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
71	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Материалы для установки разъединителей КР-1 на концевой опоре									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт	Кронштейн РА1	шт	1	8558,04	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Кронштейн РА2	шт	1	2266,96	--	2267	--	2267	--	2448
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
75	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Вал привода РА3	шт	2	6682,14	--	13364	--	13364	--	14433
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
76	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт	Кронштейн РА4	шт	1	964,29	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт	Кронштейн РА5	шт	1	964,29	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
78	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	4322,81	308,07	4323	308	124	3164	8085
		НР - 80%; СП - 8%			3891,05	63,51	3891	64		599	
79	Прайс	РЛНД 1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ-10	шт	1	93263,39	--	93263	--		--	93263
					--	--	--	--	93263	--	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	4,5	883,93	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8% -			--	--	--	--		318	
81	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2010,00	--	8040	--	8040	--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
82	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
84	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС	Хомут Х-7	шт	3	782,14	--	2346	--	2346	--	2534
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС	Хомут Х-8	шт	1	835,71	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
87	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
88	ТПРАЙС	Болт М12х40	шт	11	76,79	--	845	--	845	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
89	ТПРАЙС	Гайка М12	шт	11	34,82	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
90	ТПРАЙС	Шайба 12	шт	11	34,82	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	85,12	1,41	681	11	17	471	1244
		НР - 72%; СП - 8%			81,60	0,13	653	1		92	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	226007,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	м	6	258,93	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Заземление ВЛ-10кВ (5 шт.)									
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5	617,23	--	1543	--	--	1111	2866
		НР - 72%; СП - 8%			617,23	--	1543	--		212	
95	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	321,93	--	805	--	--	579	1495
		НР - 72%; СП - 8%			321,93	--	805	--		111	
96	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5	34,75	31,64	174	158	--	20	209
		НР - 72%; СП - 8%			3,11	2,34	16	12		15	
97	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	2,71	2,71	14	14	--	2	17
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,48	--	2		1	
98	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	10	314,39	117,79	3144	1178	63	1649	5176
		НР - 80%; СП - 8%			190,26	15,86	1903	159		383	
99	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	220270,00	--	17401	--	17401	--	18793
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
100	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	51,6	79,79	1,58	4117	82	72	2860	7535
		НР - 72%; СП - 8%			76,80	0,17	3963	9		558	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031992	226007,00	--	7230	--	7230	--	7809
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	226007,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		Монтаж КТП-630 кВА									
103	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	5352,60	126,15	5888	139	4393	1303	7766
		НР - 94%; СП - 8%			1232,50	27,26	1356	30		575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	736,00	208,30	2208	625	--	2011	4557
		НР - 118%; СП - 8%			527,70	40,49	1583	121		338	
105	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,62	22575,00	--	36572	--	36572	--	39497
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,08	678,13	1,93	4801	14	4055	682	5922
		НР - 93%; СП - 8%			103,46	0,10	732	1		439	
107	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	29,4	473,49	2,39	13920	70	11310	1835	17016
		НР - 72%; СП - 8%			86,40	0,30	2540	9		1260	
108	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	23109,24	4772,04	23109	4772	--	13785	39846
		НР - 72%; СП - 8%			18337,20	808,82	18337	809		2952	
109	Прайс-лист	Шкаф КТП б/у,ввод воздушный	шт	1	401785,71	--	401786	--		--	401786
					--	--	--	--	401786	--	
110	Прайс-лист	Трансформатор б/у,мощность 630кВА	шт	1	267857,14	--	267857	--		--	267857
					--	--	--	--	267857	--	
				Заземление КТП							
111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31	617,23	--	1426	--	--	1027	2649
		НР - 72%; СП - 8%			617,23	--	1426	--		196	
112	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31	321,93	--	744	--	--	535	1381
		НР - 72%; СП - 8%			321,93	--	744	--		102	
113	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5,39	34,75	31,64	187	171	--	21	225
		НР - 72%; СП - 8%			3,11	2,34	17	13		17	
114	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,39	2,71	2,71	15	15	--	2	18
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,48	--	3		1	
115	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	314,39	117,79	1886	707	37	989	3106
		НР - 80%; СП - 8%			190,26	15,86	1142	95		230	
116	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	220270,00	--	10441	--	10441	--	11276
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
117	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30,4	79,79	1,58	2425	48	42	1685	4439
		НР - 72%; СП - 8%			76,80	0,17	2335	5		329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018848	226007,00	--	4260	--	4260	--	4601
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1635581**	**10602**	**801905**	**47976**	**1757211**
							60166	**1956**	**762906**	**73653**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**762906**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**762906**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**641411**				
	Материалы		Тенге				**11442**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28660**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**597158**				
		Накладные расходы	Тенге				**20635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52964**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**715010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28660**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**231264**				
	Материалы		Тенге				**8673**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33461**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**148062**				
	Местные материалы		Тенге				**36572**				
		Накладные расходы	Тенге				**27340**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**279292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33461**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1757208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62121**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1757211**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**60166**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10602**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1956**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**801905**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**762906**		
		- Накладные расходы	Тенге							**47976**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**73653**	