		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				695858					
			Накладные расходы	Тенге				39461					
			Сметная прибыль	Тенге				68100					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				919318					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					54807				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2092068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245	
			Сметная заработная плата	Тенге					682620				
	РАЗДЕЛ 3. Система обогрева входных площадок школы												
505	**103**	**1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки групповые массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**2**	**6 853,48**	**106,9**	**13707**	**214**	**3851**	**7014**	**22378**	
			НР - 72%; СП - 8%			**4 820,85**	**49,78**	**9642**	**100**		**1658**		
506	**104**	**247-201-0902 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	**шт.**	**2**	**2 517**	**–**	**5034**	**–**	**5034**	**–**	**5437**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**403**		
507	**105**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**14**	**3 169,27**	**–**	**44370**	**–**	**423**	**31642**	**82093**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3 139,07**	**–**	**43947**	**–**		**6081**		
508	**108**	**1308-0205-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка**	**м**	**750**	**439,8**	**0,56**	**329850**	**420**	**70950**	**186262**	**557401**	
			НР - 72%; СП - 8%			**344,64**	**0,29**	**258480**	**217**		**41289**		
509	**110**	**243-902-1401 РСНБ РК 2022**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**3,9**	**2 250**	**–**	**8775**	**–**	**8775**	**–**	**9477**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**702**		
510	**111**	**прайс**	**Лента крепежная FT/HTM**	**шт**	**750**	**3 839,29**	**–**	**2879468**	**–**	**2879468**	**–**	**3109825**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**230357**		
511	**112**	**243-906-2202 РСНБ РК 2022**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**2**	**2 349**	**–**	**4698**	**–**	**4698**	**–**	**5074**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**376**		
512	**113**	**1308-0303-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**	**шт.**	**5**	**22 224,33**	**231,05**	**111122**	**1155**	**64252**	**33171**	**155836**	
			НР - 72%; СП - 8%			**9 142,92**	**71,24**	**45715**	**356**		**11543**		
513	**114**	**247-208-0104 РСНБ РК 2022**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 10960, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**5**	**2 543**	**–**	**12715**	**–**	**12715**	**–**	**13732**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1017**		
514	**115**	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**4**	**53 792,82**	**11 791,18**	**215171**	**47165**	**15480**	**126233**	**368716**	
			НР - 72%; СП - 8%			**38 131,47**	**5 699,39**	**152526**	**22798**		**27312**		

515	116	515-301-0108 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	4	446 620	--	1786480	--		--	1786480	
						--	--	--	--	1786480	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5411390	48954	3065646	384322	6116449	
								510310	23471	1786480	320738		
		Стоимость оборудования		Тенге				1786480					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1786480					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3579981					
		Материалы		Тенге				151106					
		Всего заработная плата		Тенге					524039				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2879468					
			Накладные расходы	Тенге				377308					
			Сметная прибыль	Тенге				316582					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4273871					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200	
			Сметная заработная плата	Тенге					524039				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44929					
		Материалы		Тенге				3851					
		Всего заработная плата		Тенге					9742				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31222					
			Накладные расходы	Тенге				7014					
			Сметная прибыль	Тенге				4156					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56099					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					9742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6116450					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204	
			Сметная заработная плата	Тенге					533781				
			РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные и электромонтажные изделия										
516	119	247-202-0417 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	123	495	--	60885	--	60885	--	65756	
			СП - 8%			--	--	--	--		4871		
517	120	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	199	40	--	7960	--	7960	--	8597	
			СП - 8%			--	--	--	--		637		
518	121	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	35	2 349	--	82215	--	82215	--	88792	
			СП - 8%			--	--	--	--		6577		
519	122	243-902-1002 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,12	12 381	--	1486	--	1486	--	1605	
			СП - 8%			--	--	--	--		119		
520	123	243-902-1001 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,54	8 963	--	4840	--	4840	--	5227	
			СП - 8%			--	--	--	--		387		
521	124	243-902-0212 РСНБ РК 2022	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-6	100 шт.	0,02	2 729	--	55	--	55	--	59	
			СП - 8%			--	--	--	--		4		

522	125	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	165	622,37	0,63	102691	103	7743	68328	184700	
			НР - 72%; СП - 8%			574,82	0,33	94845	54		13682		
523	126	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	33	519,72	0,55	17151	18	500	11982	31464	
			НР - 72%; СП - 8%			504,04	0,27	16633	9		2331		
524	127	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	165	490	–	80850	–	80850	–	87318	
			СП - 8%			–	–	–	–		6468		
525	128	247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	33	410	–	13530	–	13530	–	14612	
			СП - 8%			–	–	–	–		1082		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				371663	121	260064	80310	488130	
								111478	63	–	36158		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				371663					
		Материалы		Тенге				8241					
		Всего заработная плата		Тенге					111541				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251821					
			Накладные расходы	Тенге				80310					
			Сметная прибыль	Тенге				36158					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				488131					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					111541				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				488131					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					111541				
			РАЗДЕЛ 5. Кабели, трубы и аксессуары к трубам										
526	131	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7 035	612,53	251,95	4309149	1772468	473175	1999640	6813492	
			НР - 72%; СП - 8%			293,32	101,46	2063506	713771		504703		
527	148	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	506	509,18	5,08	257645	2570	10080	176666	469056	
			НР - 72%; СП - 8%			484,18	0,74	244995	374		34745		
528	149	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	655	844,2	4,75	552951	3111	10408	388589	1016863	
			НР - 72%; СП - 8%			823,56	0,42	539432	275		75323		
529	150	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	6 269	717,08	4,63	4495375	29025	101998	3143191	8249652	
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	4364352	1191		611085		
530	156	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	80,8	88	–	7110	–	7110	–	7679	

			СП - 8%			--	--	--	--		569		
531	157	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	20 146,76	92,89	241761	1114	214290	26286	289490	
			НР - 98%; СП - 8%			2 196,39	38,79	26357	465		21444		
532	158	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12,12	6 377	--	77289	--	77289	--	83472	
			СП - 8%			--	--	--	--		6183		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9941280	1808288	894350	5734372	16929704	
								7238642	716076	--	1254052		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4309149					
		Материалы		Тенге				473174					
		Всего заработная плата		Тенге					2777277				
			Накладные расходы	Тенге				1999640					
			Сметная прибыль	Тенге				504703					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6813492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1057	
			Сметная заработная плата	Тенге					2777277				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5390370					
		Материалы		Тенге				122485					
		Всего заработная плата		Тенге					5150619				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84399					
			Накладные расходы	Тенге				3708446					
			Сметная прибыль	Тенге				727905					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9826721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2120	
			Сметная заработная плата	Тенге					5150619				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				241761					
		Материалы		Тенге				214290					
		Всего заработная плата		Тенге					26822				
			Накладные расходы	Тенге				26286					
			Сметная прибыль	Тенге				21444					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				289491					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					26822				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16929704					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3186	
			Сметная заработная плата	Тенге					7954718				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				17169944	1861184	4981042	6690493	25626352	
								8541238	741422	1786480	1765916		
		Стоимость оборудования		Тенге				1786480					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1786480					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8522984					
		Материалы		Тенге				630319					
		Всего заработная плата		Тенге					3929129				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2879468					
			Накладные расходы	Тенге				2828976					
			Сметная прибыль	Тенге				908153					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12260113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1482	
			~~Сметная заработная плата~~	~~Тенге~~					~~3929129~~				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6618719					
		Материалы		Тенге				193660					
		Всего заработная плата		Тенге					5326709				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1063300					
			Накладные расходы	Тенге				3835231					
			Сметная прибыль	Тенге				836319					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11290269					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2191	
			Сметная заработная плата	Тенге					5326709				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				241761					
		Материалы		Тенге				214290					
		Всего заработная плата		Тенге					26822				
			Накладные расходы	Тенге				26286					
			Сметная прибыль	Тенге				21444					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				289491					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					26822				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				25626353					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3682	
			Сметная заработная плата	Тенге					9282660				
	Локальная смета №2-1-9.Система связи.												
	РАЗДЕЛ 6. Оборудование												
533	**89**	**1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9 851,64**	**--**	**9852**	**--**	**29**	**5992**	**17112**	
			НР - 61%; СП - 8%			**9 823,08**	**--**	**9823**	**--**		**1267**		
534	**90**	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**11**	**5 423,63**	**--**	**59660**	**--**	**333**	**36189**	**103517**	
			НР - 61%; СП - 8%			**5 393,32**	**--**	**59327**	**--**		**7668**		
535	**93**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка /звонок/**	**шт.**	**8**	**3 169,27**	**--**	**25354**	**--**	**241**	**18081**	**46910**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3 139,07**	**--**	**25113**	**--**		**3475**		
			Установочные изделия										
536	**96**	**261-303-0102 РСНБ РК 2022**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**20**	**42**	**--**	**840**	**--**	**840**	**--**	**907**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**		
			Кабели, трубы										
537	**97**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**910**	**612,53**	**251,95**	**557402**	**229275**	**61206**	**258660**	**881347**	
			НР - 72%; СП - 8%			**293,32**	**101,46**	**266921**	**92329**		**65285**		
538	**98**	**243-303-0401 РСНБ РК 2022**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,8**	**км**	**0,51**	**37 642**	**--**	**19197**	**--**	**19197**	**--**	**20733**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1536**		
539	**99**	**243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,4182**	**319 368**	**--**	**133560**	**--**	**133560**	**--**	**144245**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10685**		
540	**100**	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**916**	**717,08**	**4,63**	**656845**	**4241**	**14903**	**459270**	**1205404**	

			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	637701	174		89289		
541	101	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	919,1	45	--	41360	--	41360	--	44669	
			СП - 8%			--	--	--	--		3309		
542	102	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	6,06	88	--	533	--	533	--	576	
			СП - 8%			--	--	--	--		43		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1504603**	**233516**	**272202**	**778192**	**2465420**	
								998885	**92503**	--	**182624**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**652268**					
		Материалы		Тенге				**61811**					
		Всего заработная плата		Тенге					**453513**				
			Накладные расходы	Тенге				**318922**					
			Сметная прибыль	Тенге				**77695**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1048885**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**453513**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**852335**					
		Материалы		Тенге				**14903**					
		Всего заработная плата		Тенге					**637875**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**195490**					
			Накладные расходы	Тенге				**459270**					
			Сметная прибыль	Тенге				**104929**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1416534**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**637875**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2465419**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**435**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1091388**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-9	**Тенге**				**1504603**	**233516**	**272202**	**778192**	**2465420**	
								998885	**92503**	--	**182624**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**652268**					
		Материалы		Тенге				**61811**					
		Всего заработная плата		Тенге					**453513**				
			Накладные расходы	Тенге				**318922**					
			Сметная прибыль	Тенге				**77695**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1048885**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**453513**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**852335**					
		Материалы		Тенге				**14903**					
		Всего заработная плата		Тенге					**637875**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**195490**					
			Накладные расходы	Тенге				**459270**					
			Сметная прибыль	Тенге				**104929**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1416534**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**637875**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-9	Тенге				**2465419**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**435**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1091388**				
		~~Локальная смета №2-1-10.Охранно-пожарная сигнализация.~~											
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование											

543	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	6	9 430,74	9,61	56584	58	429	34229	98078	
			НР - 61%; СП - 8%			9 349,56	2,64	56097	16		7265		
544	2	прайс	Прибор приемо-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20-ОП R3	шт	6	273 928,57	--	1643571	--	1643571	--	1775057	
			СП - 8%			--	--	--	--		131486		
545	3	прайс	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ R3	шт	3	137 258,93	--	411777	--	411777	--	444719	
			СП - 8%			--	--	--	--		32942		
546	4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	6	38 084,6	3 983,08	228508	23899	15256	120229	376636	
			НР - 61%; СП - 8%			31 558,77	1 290,6	189353	7744		27899		
547	6	прайс	Бокс резервного питания БР-12	шт	6	19 303,57	--	115821	--	115821	--	125087	
			СП - 8%			--	--	--	--		9266		
548	16	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8	1 663,83	7,61	13311	60	119	8025	23042	
			НР - 61%; СП - 8%			1 641,45	2,93	13132	23		1707		
549	17	прайс	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 прот. R3	шт	8	10 392,86	--	83143	--	83143	--	89794	
			СП - 8%			--	--	--	--		6651		
550	22	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	3 169,27	--	19016	--	182	13561	35183	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	--	18834	--		2606		
551	23	прайс	Sonar SFT-2300 - Фильтр оконечный для трансляционной линии	шт	5	36 400	--	182000	--	182000	--	196560	
			СП - 8%			--	--	--	--		14560		
552	24	прайс	Прибор управления оповещением пожарный SPM-B20085-AW	шт	1	2 382 651,79	--	2382652	--		--	2382652	
						--	--	--	--	2382652	--		
553	25	1310-0409-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	229 769,06	33 584,59	229769	33584	2594	124728	382857	
			НР - 61%; СП - 8%			193 590,54	10 882,13	193591	10882		28360		
554	26	прайс	Пульт микрофонный на 10 зон SRM-7020	шт	1	400 089,29	--	400089	--		--	400089	
						--	--	--	--	400089	--		
555	27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	3 169,27	--	3169	--	30	2260	5863	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	--	3139	--		434		
556	28	прайс	Бокс под АКБ SPM-Box	шт	1	60 966,07	--	60966	--	60966	--	65843	
			СП - 8%			--	--	--	--		4877		
557	29	прайс	Кожух для моноблоков SPM-Cover	шт	1	50 300,89	--	50301	--	50301	--	54325	

			СП - 8%			--	--	--	--		4024		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5880677**	**57601**	**2566189**	**303032**	**6455785**	
								474146	**18665**	**2782741**	**272077**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**2782741**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2782741**					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**3047635**					
		Материалы		Тенге				**18608**					
		Всего заработная плата		Тенге					**492811**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2497278**					
			Накладные расходы	Тенге				**303032**					
			Сметная прибыль	Тенге				**268053**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3618720**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**492811**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50301**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50301**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4024**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54325**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6455786**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**492811**				
			РАЗДЕЛ 2. Кабели и аксессуары к ним										
558	**45**	**1310-0701-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим**	**м**	**2 146,15**	**1 111,66**	**1,53**	**2385789**	**3284**	**305139**	**1267193**	**3945221**	
			НР - 61%; СП - 8%			**967,95**	--	**2077366**	--		**292239**		
559	**46**	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**25,5**	**202,43**	**1,7**	**5162**	**43**	**466**	**3352**	**9195**	
			НР - 72%; СП - 8%			**182,46**	**0,12**	**4653**	**3**		**681**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2390951**	**3327**	**305605**	**1270545**	**3954416**	
								2082019	**3**	--	**292920**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2385789**					
		Материалы		Тенге				**305140**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2077366**				
			Накладные расходы	Тенге				**1267193**					
			Сметная прибыль	Тенге				**292239**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3945221**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**772**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2077366**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5162**					
		Материалы		Тенге				**466**					
		Всего заработная плата		Тенге					**4656**				
			Накладные расходы	Тенге				**3352**					
			Сметная прибыль	Тенге				**681**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9195**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4656**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3954416**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**774**	
			~~Сметная заработная плата~~	~~Тенге~~					~~**2082022**~~				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	**Тенге**				**8271628**	**60928**	**2871794**	**1573577**	**10410201**	
								2556165	**18668**	**2782741**	**564997**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**2782741**					

			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2782741					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5433424					
			Материалы	Тенге				323748					
			Всего заработная плата	Тенге					2570177				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2497278					
			Накладные расходы	Тенге				1570225					
			Сметная прибыль	Тенге				560292					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7563941					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								941	
			Сметная заработная плата	Тенге					2570177				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				55463					
			Материалы	Тенге				466					
			Всего заработная плата	Тенге					4656				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50301					
			Накладные расходы	Тенге				3352					
			Сметная прибыль	Тенге				4705					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63520					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					4656				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге				10410202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943	
			Сметная заработная плата	Тенге					2574833				
			Локальная смета №2-2-1.Архитектурно-строительные решения.Прачечная										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
560	**2**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**173,696**	**66,95**	**66,95**	**11629**	**11629**	**–**	**3038**	**15840**	
			НР - 72%; СП - 8%			**–**	**24,29**	**–**	**4219**		**1173**		
561	**3**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**217,12**	**347,45**	**156,58**	**75438**	**33997**	**–**	**42207**	**127056**	
			НР - 72%; СП - 8%			**190,87**	**79,12**	**41442**	**17179**		**9412**		
562	**5**	**412-101-0217 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1 113,6**	**40**	**–**	**44544**	**–**		**–**	**48108**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3564**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**131611**	**45626**	**–**	**45245**	**191004**	
								41442	**21398**	**–**	**14149**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				131611					
			Всего заработная плата	Тенге					62840				
			Транспортные расходы	Тенге				44544					
			Накладные расходы	Тенге				45245					
			Сметная прибыль	Тенге				14149					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				191005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					62840				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					62840				
			РАЗДЕЛ 6. Плита по грунту ПМ-1										
563	**33**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**7,8**	**12 923,18**	**3 492,7**	**100801**	**27243**	**58209**	**26422**	**137401**	

			НР - 23%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	15349	13062		10178		
564	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,8	6 648,95	2 047,01	51862	15967	13664	24109	82048	
			НР - 21%; СП - 8%			2 850,12	546,42	22231	4262		6078		
565	35	212-101-1815 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	7,956	24 175	--	192336	--	192336	--	207723	
			СП - 8%			--	--	--	--		15387		
566	36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	78	1 021,67	182,37	79690	14224	7024	60592	151505	
			НР - 94%; СП - 8%			749,25	77,16	58442	6018		11223		
567	37	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	2,3868	28 572	--	68196	--	68196	--	73652	
			СП - 8%			--	--	--	--		5456		
568	38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	2 652	21,79	0,21	57787	557	--	53796	120510	
			НР - 94%; СП - 8%			21,58	--	57230	--		8927		
569	39	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	13,5252	28 572	--	386442	--	386442	--	417357	
			СП - 8%			--	--	--	--		30915		
570	40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,622	33 926,28	2 768,89	55028	4491	257	47751	111001	
			НР - 91%; СП - 8%			30 998,91	1 352,09	50280	2193		8222		
571	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094	347 145	--	32632	--	32632	--	35243	
			СП - 8%			--	--	--	--		2611		
572	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,528	315 987	--	482828	--	482828	--	521454	
			СП - 8%			--	--	--	--		38626		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1507602	62482	1241588	212670	1857894	
								203532	25535	--	137623		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507602					
		Материалы		Тенге				79154					
		Всего заработная плата		Тенге					229067				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1162434					
			Накладные расходы	Тенге				212670					
			Сметная прибыль	Тенге				137623					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1857895					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109	
			Сметная заработная плата	Тенге					229067				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1857895					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109	
			Сметная заработная плата	Тенге					229067				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-1	Тенге				1639213	108108	1241588	257915	2048898	
								244974	46933	--	151772		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639213					

		Материалы		Тенге				79154					
		Всего заработная плата		Тенге					291907				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1162434					
		Транспортные расходы		Тенге				44544					
			Накладные расходы	Тенге				257915					
			Сметная прибыль	Тенге				151772					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2048900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143	
			Сметная заработная плата	Тенге					291907				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-1	Тенге				2048900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143	
			Сметная заработная плата	Тенге					291907				
	Локальная смета №2-2-2.Архитектурные решения.Прачечная												
	РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка												
573	**3**	**1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м²**	**38,075**	**1 799,9**	**12,15**	**68531**	**462**	**3601**	**51761**	**129916**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 693,19**	**6,13**	**64468**	**233**		**9623**		
574	**4**	**232-503-0504 РСНБ РК 2022**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более**	**кг**	**152,3**	**173**	**--**	**26348**	**--**	**26348**	**--**	**28456**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2108**		
575	**5**	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**38,075**	**1 386,39**	**6,63**	**52787**	**252**	**38881**	**11028**	**68920**	
			НР - 80%; СП - 8%			**358,62**	**3,42**	**13654**	**130**		**5105**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**147666**	**714**	**68830**	**62789**	**227292**	
								78122	**363**	**--**	**16836**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				147666					
		Материалы		Тенге				42480					
		Всего заработная плата		Тенге					78485				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26348					
			Накладные расходы	Тенге				62789					
			Сметная прибыль	Тенге				16836					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227291					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					78485				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				227291					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					78485				
	РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка												
			Стены										
576	**20**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**272,61**	**2 381,97**	**108,35**	**649349**	**29537**	**137862**	**406915**	**1140765**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 767,91**	**97,92**	**481950**	**26694**		**84501**		

577	21	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	272,61	1 025,89	5,86	279668	1597	97118	145216	458875	
			НР - 80%; СП - 8%			663,78	2,08	180953	567		33991		
578	22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	272,61	1 267,09	8,18	345421	2230	69338	220016	610672	
			НР - 80%; СП - 8%			1 004,56	4,28	273853	1167		45235		
579	23	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	109,33	6 994,37	20,81	764694	2276	334652	343061	1196375	
			НР - 80%; СП - 8%			3 912,61	9,7	427766	1061		88620		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2039132	35640	638970	1115208	3406687	
								1364522	29489	–	252347		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2039132					
		Материалы		Тенге				638971					
		Всего заработная плата		Тенге					1394011				
			Накладные расходы	Тенге				1115208					
			Сметная прибыль	Тенге				252347					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3406687					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564	
			Сметная заработная плата	Тенге					1394011				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3406687					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564	
			Сметная заработная плата	Тенге					1394011				
			РАЗДЕЛ 5. Полы										
			Тип 1										
580	24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	5,85	1 209,03	2,4	7073	14	2737	4063	12027	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	–	4322	–		891		
581	25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	23,4	126,4	0,61	2958	14	2730	201	3412	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	–	214	–		253		
			Тип 2										
582	28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	67,17	3 910,02	126,84	262636	8519	156966	92385	383423	
			НР - 94%; СП - 8%			1 446,35	16,83	97151	1130		28402		
583	29	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	75,2304	435	–	32725	–	32725	–	35343	
			СП - 8%			–	–	–	–		2618		
584	30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	67,17	2 146,09	61,76	144153	4148	81387	55695	215836	

			НР - 94%; СП - 8%			872,68	9,41	58618	632		15988		
585	31	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	75,2304	435	--	32725	--	32725	--	35343	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
586	32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	67,17	1 209,03	2,4	81211	161	31420	46652	138092	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	--	49630	--		10229		
587	33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	268,68	126,4	0,61	33961	164	31341	2308	39171	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	--	2456	--		2902		
			Тип 3 /чердачное помещение/										
588	36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	78,11	200,34	18,31	15649	1430	--	13582	31570	
			НР - 92%; СП - 8%			182,03	6,98	14218	545		2338		
589	38	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	78,11	1 270,4	74,3	99231	5804	--	87937	202141	
			НР - 92%; СП - 8%			1 196,1	27,6	93427	2156		14973		
590	39	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	8,04533	46 463	--	373810	--	373810	--	403715	
			СП - 8%			--	--	--	--		29905		
591	40	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами, на каждый последующий слой /до толщ. 250мм/	$м^2$ утепляемого покрытия	78,11	1 000,32	74,3	78135	5804	--	68528	158396	
			НР - 92%; СП - 8%			926,02	27,6	72331	2156		11733		
592	41	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	12,067995	46 463	--	560715	--	560715	--	605572	
			СП - 8%			--	--	--	--		44857		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1724982	26058	1306556	371351	2264041	
								392367	6619	--	167707		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1724982					
		Материалы		Тенге				306579					
		Всего заработная плата		Тенге					398986				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				999975					
			Накладные расходы	Тенге				371351					
			Сметная прибыль	Тенге				167707					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2264040					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147	
			Сметная заработная плата	Тенге					398986				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2264040					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147	
			Сметная заработная плата	Тенге					398986				
			РАЗДЕЛ 6.Проемы										

			Дверные проемы										
593	**42**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**17,01**	**3 860,41**	**149,85**	**65666**	**2548**	**19602**	**40279**	**114420**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2 558,25**	**72,81**	**43516**	**1238**		**8476**		
594	**43**	**223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**17,01**	**11 629**	**--**	**197809**	**--**	**197809**	**--**	**213634**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15825**		
595	**44**	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**2,83**	**5 655,72**	**77,59**	**16006**	**219**	**1894**	**9657**	**27716**	
			НР - 69%; СП - 8%			**4 909,28**	**36,17**	**13893**	**102**		**2053**		
596	**45**	**223-207-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	**м^2**	**2,83**	**66 027**	**--**	**186856**	**--**	**186856**	**--**	**201805**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14949**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**466337**	**2767**	**406161**	**49936**	**557575**	
								57409	**1340**	**--**	**41303**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**450331**					
		Материалы		Тенге				**19601**					
		Всего заработная плата		Тенге					**44754**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**384665**					
			Накладные расходы	Тенге				**40279**					
			Сметная прибыль	Тенге				**39250**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**529860**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**44754**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16006**					
		Материалы		Тенге				**1893**					
		Всего заработная плата		Тенге					**13995**				
			Накладные расходы	Тенге				**9657**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2053**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**27716**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**13995**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**557576**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**58749**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	**Тенге**				**4378117**	**65179**	**2420517**	**1599284**	**6455595**	
								1892420	**37811**	**--**	**478193**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4362111**					
		Материалы		Тенге				**1007631**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1916236**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1410988**					
			Накладные расходы	Тенге				**1589627**					
			Сметная прибыль	Тенге				**476140**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6427878**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**759**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1916236**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16006**					
		Материалы		Тенге				**1893**					
		Всего заработная плата		Тенге					**13995**				
			Накладные расходы	Тенге				**9657**					

			Сметная прибыль	Тенге				2053					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27716					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					13995				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	Тенге				6455594					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765	
			Сметная заработная плата	Тенге					1930231				
	Локальная смета №2-2-3.Архитектурные решения.Прачечная												
	РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой В1												
597	**1**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**	**1 699,96**	**6,06**	**11900**	**43**	**239**	**11401**	**25165**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1 659,71**	**2,24**	**11618**	**16**		**1864**		
598	**2**	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**	**4 278,55**	**37,06**	**25671**	**223**	**204**	**24747**	**54451**	
			НР - 98%; СП - 8%			**4 207,38**	**1,25**	**25244**	**8**		**4033**		
599	**3**	**241-201-0410 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**6,986**	**1 193**	**--**	**8334**	**--**	**8334**	**--**	**9001**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**667**		
600	**4**	**241-201-0205 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х6,9 мм**	**м**	**5,94**	**1 154**	**--**	**6855**	**--**	**6855**	**--**	**7403**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**548**		
601	**9**	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**2 965,23**	**394,28**	**2965**	**395**	**24**	**2646**	**6060**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2 546,44**	**153,62**	**2546**	**154**		**449**		
602	**10**	**242-404-1105 РСНБ РК 2022**	**Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40**	**шт.**	**1**	**16 042**	**--**	**16042**	**--**	**16042**	**--**	**17325**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1283**		
603	**11**	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2**	**3 566,37**	**--**	**7133**	**--**	**5790**	**1316**	**9125**	
			НР - 98%; СП - 8%			**671,59**	**--**	**1343**	**--**		**676**		
604	**12**	**242-207-0502 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**4 657**	**--**	**4657**	**--**	**4657**	**--**	**5030**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**373**		
605	**16**	**1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка**	**бак**	**1**	**55 941,5**	**1 505,91**	**55941**	**1506**	**31849**	**22763**	**85001**	
			НР - 98%; СП - 8%			**22 585,65**	**642,18**	**22586**	**642**		**6296**		
606	**17**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**	**1**	**4 372,86**	**198,11**	**4373**	**198**	**320**	**3834**	**8863**	
			НР - 98%; СП - 8%			**3 854,99**	**57,05**	**3855**	**57**		**657**		

607	18	242-207-0604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	9 164	--	9164	--	9164	--	9897	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
608	19	242-207-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	3 588	--	3588	--	3588	--	3875	
			СП - 8%			--	--	--	--		287		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156623	2365	87066	66707	241196	
								67192	877	--	17866		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48640					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48640					
			Сметная прибыль	Тенге				3891					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52531					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				107983					
		Материалы		Тенге				38429					
		Всего заработная плата		Тенге					68069				
		Сдача и испытание		Тенге				827					
			Накладные расходы	Тенге				66707					
			Сметная прибыль	Тенге				13975					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				188665					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26	
			Сметная заработная плата	Тенге					68069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				241196					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26	
			Сметная заработная плата	Тенге					68069				
	РАЗДЕЛ 2.Канализация производственная К3												
609	20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1 747,68	2,5	5243	8	43	5092	11161	
			НР - 98%; СП - 8%			1 730,83	0,98	5192	3		827		
610	21	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	2,994	335	--	1003	--	1003	--	1083	
			СП - 8%			--	--	--	--		80		
611	22	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	10	20 146,76	92,89	201468	929	178575	21905	241243	
			НР - 98%; СП - 8%			2 196,39	38,79	21964	388		17870		
612	23	241-213-0107 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	2 260	--	2260	--	2260	--	2441	
			СП - 8%			--	--	--	--		181		
613	24	241-213-0103 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	476	--	476	--	476	--	514	
			СП - 8%			--	--	--	--		38		

614	25	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм /гильза/	м	1,5	17 486	--	26229	--	26229	--	28327	
			СП - 8%			--	--	--	--		2098		
615	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,5	173,24	3,52	87	1	38	33	130	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	48	--		10		
616	27	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	0,5	471,62	9,17	236	5	189	30	287	
			НР - 69%; СП - 8%			83,91	1,71	42	1		21		
617	28	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	62	--	186	--	186	--	201	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
618	29	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	41 075,27	140,41	41075	140	38682	2285	46829	
			НР - 98%; СП - 8%			2 253,44	78,08	2253	78		3469		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				278263	1083	247681	29345	332216	
								29499	470	--	24609		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30477					
		Материалы		Тенге				226					
		Всего заработная плата		Тенге					91				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30154					
			Накладные расходы	Тенге				63					
			Сметная прибыль	Тенге				2443					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32983					
			Сметная заработная плата	Тенге					91				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				247786					
		Материалы		Тенге				217299					
		Всего заработная плата		Тенге					29878				
			Накладные расходы	Тенге				29282					
			Сметная прибыль	Тенге				22166					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				299234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					29878				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				332217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					29969				
			ИТОГО ПО ЛСМ№2-2-3	Тенге				434886	3448	334747	96052	573412	
								96691	1347	--	42475		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				79117					
		Материалы		Тенге				226					
		Всего заработная плата		Тенге					91				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78794					
			Накладные расходы	Тенге				63					
			Сметная прибыль	Тенге				6334					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85514					
			Сметная заработная плата	Тенге					91				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				355769					
		Материалы		Тенге				255728					
		Всего заработная плата		Тенге					97947				
		Сдача и испытание		Тенге				827					

			Накладные расходы	Тенге				95989					
			Сметная прибыль	Тенге				36141					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				487899					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					97947				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-3	Тенге				573413					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					98038				
	Локальная смета №2-2-4.Отопление и вентиляция.Прачечная												
	РАЗДЕЛ 2. Вентиляция												
			П1										
619	**7**	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	**решетка**	**4**	**735,53**	**4,57**	**2942**	**18**	**51**	**2817**	**6220**	
			НР - 98%; СП - 8%			**718,13**	**0,6**	**2873**	**2**		**461**		
620	**8**	**246-304-0526 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**4**	**12 996**	**--**	**51984**	**--**	**51984**	**--**	**56143**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4159**		
621	**9**	**1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**7,5**	**8 581,27**	**98,24**	**64360**	**737**	**33516**	**29840**	**101736**	
			НР - 98%; СП - 8%			**4 014,23**	**45,61**	**30107**	**342**		**7536**		
622	**10**	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**0,877**	**775**	**--**	**680**	**--**	**680**	**--**	**734**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**119966**	**755**	**86231**	**32657**	**164833**	
								32980	**344**	**--**	**12210**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				52664					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52664					
			Сметная прибыль	Тенге				4213					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56877					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				67302					
		Материалы		Тенге				33567					
		Всего заработная плата		Тенге					33324				
		Сдача и испытание		Тенге				1607					
			Накладные расходы	Тенге				32657					
			Сметная прибыль	Тенге				7997					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107956					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					33324				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164833					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					33324				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-4	**Тенге**				**119966**	**755**	**86231**	**32657**	**164833**	
								32980	**344**	**--**	**12210**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				52664					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52664					
			Сметная прибыль	Тенге				4213					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56877					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				67302					
		Материалы		Тенге				33567					
		Всего заработная плата		Тенге					33324				

		Сдача и испытание		Тенге				1607					
			Накладные расходы	Тенге				32657					
			Сметная прибыль	Тенге				7997					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107956					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					33324				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-4	Тенге				164833					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					33324				
	Локальная смета №2-2-5.Электроосвещение и силовое электрооборудование.Прачечная												
	РАЗДЕЛ 1.Оборудование для распределения энергии												
623	**1**	**1308-0304-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**	**м ширины по фронту**	**1**	**30 951,07**	**12 956,26**	**30951**	**12956**	**2757**	**15280**	**49930**	
			НР - 72%; СП - 8%			**15 238,2**	**5 984,36**	**15238**	**5984**		**3699**		
624	**2**	**245-405-1704 РСНБ РК 2022**	**Шкаф распределительный из листовой стали шириной 600 мм**	**шт.**	**1**	**47 310**	**--**	**47310**	**--**	**47310**	**--**	**51095**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3785**		
625	**3**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**14**	**3 169,27**	**--**	**44370**	**--**	**423**	**31642**	**82093**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3 139,07**	**--**	**43947**	**--**		**6081**		
626	**5**	**247-204-2922 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА**	**шт.**	**2**	**6 142**	**--**	**12284**	**--**	**12284**	**--**	**13267**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**983**		
627	**6**	**247-204-2914 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА**	**шт.**	**4**	**5 648**	**--**	**22592**	**--**	**22592**	**--**	**24399**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1807**		
628	**7**	**247-204-2818 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**5**	**3 858**	**--**	**19290**	**--**	**19290**	**--**	**20833**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1543**		
629	**8**	**247-204-2810 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**1**	**3 838**	**--**	**3838**	**--**	**3838**	**--**	**4145**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**307**		
630	**9**	**247-204-0709 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**702**	**--**	**1404**	**--**	**1404**	**--**	**1516**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112**		
631	**10**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями /ЩО/**	**шт.**	**1**	**11 665,49**	**158,51**	**11665**	**158**	**2364**	**6634**	**19763**	
			НР - 72%; СП - 8%			**9 142,92**	**71,24**	**9143**	**71**		**1464**		
632	**11**	**247-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 763**	**--**	**6763**	**--**	**6763**	**--**	**7304**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**541**		

633	12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	3 169,27	--	22185	--	212	15821	41046	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	--	21973	--		3040		
634	13	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	--	2180	--	2180	--	2354	
			СП - 8%			--	--	--	--		174		
635	14	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	702	--	4212	--	4212	--	4549	
			СП - 8%			--	--	--	--		337		
636	15	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями/ЩСВ/	шт.	1	11 665,49	158,51	11665	158	2364	6634	19763	
			НР - 72%; СП - 8%			9 142,92	71,24	9143	71		1464		
637	16	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	--	6763	--	6763	--	7304	
			СП - 8%			--	--	--	--		541		
638	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	3 169,27	--	19016	--	182	13561	35183	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	--	18834	--		2606		
639	18	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	--	2253	--	2253	--	2433	
			СП - 8%			--	--	--	--		180		
640	19	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	--	5329	--	5329	--	5755	
			СП - 8%			--	--	--	--		426		
641	20	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	670	--	670	--	670	--	724	
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
642	21	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	700	--	2100	--	2100	--	2268	
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				276840	13272	145290	89572	395724	
								118278	6126	--	29312		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				139852					
		Материалы		Тенге				8300					
		Всего заработная плата		Тенге					124404				
			Накладные расходы	Тенге				89572					
			Сметная прибыль	Тенге				18354					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				247778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					124404				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				136988					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136988					
			Сметная прибыль	Тенге				10958					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147946					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				395724					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	

			Сметная заработная плата	Тенге					124404				
			РАЗДЕЛ 3. Установочные изделия										
643	30	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	17	622,37	0,63	10580	11	797	7040	19029	
			НР - 72%; СП - 8%			574,82	0,33	9772	6		1410		
644	31	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	11	582	–	6402	–	6402	–	6914	
			СП - 8%			–	–	–	–		512		
645	32	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	6	490	–	2940	–	2940	–	3175	
			СП - 8%			–	–	–	–		235		
646	33	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	16	40	–	640	–	640	–	691	
			СП - 8%			–	–	–	–		51		
647	34	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,09	5 671	–	510	–	510	–	551	
			СП - 8%			–	–	–	–		41		
648	35	243-906-2202 РСНБ РК 2022	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	11	2 349	–	25839	–	25839	–	27906	
			СП - 8%			–	–	–	–		2067		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46911	11	37128	7040	58266	
								9772	6	–	4316		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46911					
		Материалы		Тенге				798					
		Всего заработная плата		Тенге					9778				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36331					
			Накладные расходы	Тенге				7040					
			Сметная прибыль	Тенге				4316					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58267					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					9778				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58267					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					9778				
			РАЗДЕЛ 4. Кабели, трубы и аксессуары к ним										
649	36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	318	612,53	251,95	194785	80120	21389	90389	307988	
			НР - 72%; СП - 8%			293,32	101,46	93276	32264		22814		
650	37	243-107-1903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,06222	1 393 673	–	86714	–	86714	–	93651	
			СП - 8%			–	–	–	–		6937		

651	38	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01224	874 444	--	10703	--	10703	--	11559	
			СП - 8%			--	--	--	--		856		
652	39	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	535 910	--	8039	--	8039	--	8682	
			СП - 8%			--	--	--	--		643		
653	40	243-107-1503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0663	892 452	--	59170	--	59170	--	63904	
			СП - 8%			--	--	--	--		4734		
654	41	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0459	582 356	--	26730	--	26730	--	28868	
			СП - 8%			--	--	--	--		2138		
655	42	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1224	401 954	--	49199	--	49199	--	53135	
			СП - 8%			--	--	--	--		3936		
656	43	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	61	844,2	4,75	51496	290	969	36189	94700	
			НР - 72%; СП - 8%			823,56	0,42	50237	26		7015		
657	44	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	275	717,08	4,63	197197	1273	4474	137881	361885	
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	191450	52		26806		
658	48	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	18,18	88	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				685633	81683	268987	264459	1026100	
								334963	32342	--	76007		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				194785					
		Материалы		Тенге				21389					
		Всего заработная плата		Тенге					125540				
			Накладные расходы	Тенге				90389					
			Сметная прибыль	Тенге				22814					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				307988					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					125540				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				490848					
		Материалы		Тенге				5443					
		~~Всего заработная плата~~		~~Тенге~~					~~241765~~				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242155					
			Накладные расходы	Тенге				174070					
			Сметная прибыль	Тенге				53193					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718111					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	Тенге					241765				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1026099					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147	
			Сметная заработная плата	Тенге					367305				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-5	**Тенге**				1009384	94966	451405	361071	1480090	
								463013	38474	--	109635		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				334637					
		Материалы		Тенге				29689					
		Всего заработная плата		Тенге					249944				
			Накладные расходы	Тенге				179961					
			Сметная прибыль	Тенге				41168					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				555766					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92	
			Сметная заработная плата	Тенге					249944				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				674747					
		Материалы		Тенге				6241					
		Всего заработная плата		Тенге					251543				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415474					
			Накладные расходы	Тенге				181110					
			Сметная прибыль	Тенге				68467					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				924324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					251543				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-5	Тенге				1480090					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196	
			Сметная заработная плата	Тенге					501487				
	Локальная смета №2-2-6.Охранно-пожарная сигнализация.Прачечная												
	РАЗДЕЛ 1.Оборудование												
659	**1**	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**118 710,31**	**2,44**	**237421**	**5**	**1488**	**143916**	**411844**	
			НР - 61%; СП - 8%			**117 964,16**	**--**	**235928**	**--**		**30507**		
660	**2**	**прайс**	**Прибор приемо-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20-ОП R3**	**шт**	**2**	**273 928,57**	**--**	**547857**	**--**	**547857**	**--**	**591686**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43829**		
661	**4**	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**38 084,6**	**3 983,08**	**76169**	**7966**	**5085**	**40076**	**125545**	
			НР - 61%; СП - 8%			**31 558,77**	**1 290,6**	**63118**	**2581**		**9300**		
662	**5**	**прайс**	**Бокс резервного питания БР-12**	**шт**	**2**	**19 303,57**	**--**	**38607**	**--**	**38607**	**--**	**41696**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3089**		
663	**17**	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**6 269,51**	**--**	**25078**	**--**	**1612**	**16895**	**45331**	
			НР - 72%; СП - 8%			**5 866,38**	**--**	**23466**	**--**		**3358**		
664	**18**	**прайс**	**Аккумулятор,SF,12V-7A**	**шт**	**4**	**6 241,07**	**--**	**24964**	**--**	**24964**	**--**	**26961**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1997**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**950096**	**7971**	**619613**	**200887**	**1243063**	
								322512	**2581**	**--**	**92080**		

		Стоимость монтажных работ		Тенге				950096					
		Материалы		Тенге				8186					
		Всего заработная плата		Тенге					325093				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611428					
			Накладные расходы	Тенге				200887					
			Сметная прибыль	Тенге				92080					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1243063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112	
			Сметная заработная плата	Тенге					325093				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1243063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112	
			Сметная заработная плата	Тенге					325093				
		РАЗДЕЛ 2.Кабели и аксессуары к ним											
665	19	1310-0701-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим**	м	53	1 111,66	1,53	58918	81	7536	31294	97429	
			НР - 61%; СП - 8%			967,95	–	51301	–		7217		
666	20	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	52	202,43	1,7	10526	88	950	6836	18751	
			НР - 77%; СП - 8%			182,46	0,12	9488	6		1389		
667	21	243-304-0131 СпрСЦ 09.2023	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 2x2x0,52 PVC**	км	0,0051	287 898	–	1468	–	1468	–	1585	
			СП - 8%			–	–	–	–		117		
668	22	243-305-0301 СпрСЦ 09.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5**	км	0,0867	105 729	–	9167	–	9167	–	9900	
			СП - 8%			–	–	–	–		733		
669	23	243-305-0303 СпрСЦ 09.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,5**	км	0,0102	145 814	–	1487	–	1487	–	1606	
			СП - 8%			–	–	–	–		119		
670	24	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66**	км	0,0051	554 723	–	2829	–	2829	–	3055	
			СП - 8%			–	–	–	–		226		
671	25	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	2	717,08	4,63	1434	9	33	1003	2632	
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	1392	–		195		
672	26	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	2,02	88	–	178	–	178	–	192	
			СП - 8%			–	–	–	–		14		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86007	178	23648	39133	135150	
								62181	6	–	10010		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				58918					
		Материалы		Тенге				7536					
		Всего заработная плата		Тенге					51301				
			Накладные расходы	Тенге				31294					
			Сметная прибыль	Тенге				7217					

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				97429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					51301				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27089					
		Материалы		Тенге				983					
		Всего заработная плата		Тенге					10886				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15129					
			Накладные расходы	Тенге				7839					
			Сметная прибыль	Тенге				2793					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					10886				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					62187				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6	**Тенге**				**1036103**	**8149**	**643261**	**240020**	**1378213**	
								384693	**2587**	**--**	**102090**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1009014					
		Материалы		Тенге				15722					
		Всего заработная плата		Тенге					376394				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611428					
			Накладные расходы	Тенге				232181					
			Сметная прибыль	Тенге				99297					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1340492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131	
			Сметная заработная плата	Тенге					376394				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27089					
		Материалы		Тенге				983					
		Всего заработная плата		Тенге					10886				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15129					
			Накладные расходы	Тенге				7839					
			Сметная прибыль	Тенге				2793					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					10886				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6	Тенге				1378213					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136	
			Сметная заработная плата	Тенге					387280				
	Локальная смета №2-3-1.Архитектурно-строительные решения.Гараж												
	РАЗДЕЛ 6. Плита по грунту ПМ-1												
673	**35**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**7,4**	**12 923,18**	**3 492,7**	**95632**	**25846**	**55224**	**25067**	**130355**	
			НР - 93%; СП - 8%			**1 967,78**	**1 674,65**	**14562**	**12392**		**9656**		
674	**36**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**7,4**	**4 897,2**	**2 047,01**	**36239**	**15148**	**--**	**22872**	**63840**	
			НР - 91%; СП - 8%			**2 850,12**	**546,42**	**21091**	**4044**		**4729**		
675	**37**	**212-101-1815 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**7,548**	**24 175**	**--**	**182473**	**--**	**182473**	**--**	**197071**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14598**		
676	**38**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**73,5**	**1 021,67**	**182,37**	**75093**	**13404**	**6619**	**57097**	**142765**	
			НР - 94%; СП - 8%			**749,25**	**77,16**	**55070**	**5671**		**10575**		

677	39	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	2,2491	28 572	--	64261	--	64261	--	69402	
			СП - 8%			--	--	--	--		5141		
678	40	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	2 516	21,79	0,21	54824	528	--	51038	114330	
			НР - 94%; СП - 8%			21,58	--	54295	--		8469		
679	41	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	12,7449	28 572	--	364147	--	364147	--	393279	
			СП - 8%			--	--	--	--		29132		
680	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,602	33 926,28	2 768,89	54350	4436	254	47162	109633	
			НР - 91%; СП - 8%			30 998,91	1 352,09	49660	2166		8121		
681	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,089	347 145	--	30896	--	30896	--	33368	
			СП - 8%			--	--	--	--		2472		
682	44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,53	315 987	--	483460	--	483460	--	522137	
			СП - 8%			--	--	--	--		38677		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1441375	59362	1187334	203236	1776180	
								194678	24273	--	131570		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441375					
		Материалы		Тенге				62098					
		Всего заработная плата		Тенге					218951				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125237					
			Накладные расходы	Тенге				203236					
			Сметная прибыль	Тенге				131570					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	Тенге				1441375	59362	1187334	203236	1776180	
								194678	24273	--	131570		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441375					
		Материалы		Тенге				62098					
		Всего заработная плата		Тенге					218951				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125237					
			Накладные расходы	Тенге				203236					
			Сметная прибыль	Тенге				131570					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				

Локальная смета №2-3-2.Архитектурно-строительные решения.Гараж

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка

			Потолок										
683	18	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	70,79	2 021,9	9,49	143130	672	36124	85263	246664	
			НР - 80%; СП - 8%			1 502,1	3,46	106334	245		18271		
684	19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	70,79	1 507,38	8,73	106707	618	16742	71736	192718	
			НР - 80%; СП - 8%			1 262,14	4,56	89347	323		14275		
			Стены										
685	20	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	128,08	2 381,97	108,35	305083	13878	64771	191180	535964	
			НР - 80%; СП - 8%			1 767,91	97,92	226434	12542		39701		
686	21	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	128,08	1 025,89	5,86	131396	750	45629	68227	215592	
			НР - 80%; СП - 8%			663,78	2,08	85017	266		15970		
687	22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	128,08	1 267,09	8,18	162289	1048	32577	103370	286911	
			НР - 80%; СП - 8%			1 004,56	4,28	128664	548		21253		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				848605	16966	195843	519776	1477849	
								635796	13924	–	109470		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				848605					
		Материалы		Тенге				195845					
		Всего заработная плата		Тенге					649720				
			Накладные расходы	Тенге				519776					
			Сметная прибыль	Тенге				109470					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1477851					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259	
			Сметная заработная плата	Тенге					649720				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1477851					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259	
			Сметная заработная плата	Тенге					649720				
			РАЗДЕЛ 5. Полы										
			Тип 1										
688	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,176	347,45	156,58	2493	1124	–	1395	4199	
			НР - 72%; СП - 8%			190,87	79,12	1370	568		311		
689	24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	7,176	19 956,84	3 372,86	143210	24204	68064	58468	217812	

			НР - 94%; СП - 8%			7 098,9	1 568,85	50942	11258		16134		
690	25	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	71,76	423,02	1,09	30356	78	24366	5596	38828	
			НР - 94%; СП - 8%			82,39	0,57	5912	41		2876		
691	26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	71,76	1 717,97	151,83	123282	10895	58621	54407	191904	
			НР - 94%; СП - 8%			749,25	57,33	53766	4114		14215		
692	27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	1 722,24	142,93	0,21	246160	362	208632	34936	303584	
			НР - 94%; СП - 8%			21,58	–	37166	–		22488		
693	28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4427592	33 926,28	2 768,89	15021	1226	70	13035	30300	
			НР - 91%; СП - 8%			30 998,91	1 352,09	13725	599		2244		
694	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4427592	315 987	–	139906	–	139906	–	151098	
			СП - 8%			–	–	–	–		11192		
695	30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	71,76	3 910,02	126,84	280583	9102	167691	98698	409623	
			НР - 94%; СП - 8%			1 446,35	16,83	103790	1208		30342		
696	31	235-103-0119 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	80,3712	1 021	–	82059	–	82059	–	88624	
			СП - 8%			–	–	–	–		6565		
697	32	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	71,76	2 146,09	61,76	154003	4432	86947	59501	230584	
			НР - 94%; СП - 8%			872,68	9,41	62624	675		17080		
698	33	235-103-0119 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	80,3712	1 021	–	82059	–	82059	–	88624	
			СП - 8%			–	–	–	–		6565		
699	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	71,76	1 209,03	2,4	86760	172	33567	49840	147528	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	–	53021	–		10928		
700	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	143,52	126,4	0,61	18141	88	16741	1233	20924	

			НР - 94%; СП - 8%			9,14	–	1312	–		1550		
701	36	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	71,76	733,71	1,25	52651	90	83	49329	110139	
			НР - 94%; СП - 8%			731,3	–	52478	–		8158		
702	37	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,463904	28 094	–	41127	–	41127	–	44417	
			СП - 8%			–	–	–	–		3290		
703	38	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	1 578,72	9,4	0,61	14840	963	–	13044	30115	
			НР - 94%; СП - 8%			8,79	–	13877	–		2231		
704	39	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,051472	28 094	–	226198	–	226198	–	244294	
			СП - 8%			–	–	–	–		18096		
705	40	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	71,76	7 003,19	29,9	502549	2146	435210	61935	609643	
			НР - 94%; СП - 8%			908,48	9,7	65193	696		45159		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2241398	54882	1671341	501417	2962240	
								515176	19159	–	219424		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2241398					
		Материалы		Тенге				1099993					
		Всего заработная плата		Тенге					534335				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571349					
			Накладные расходы	Тенге				501417					
			Сметная прибыль	Тенге				219424					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2962239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					534335				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2962239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					534335				
			РАЗДЕЛ 6. Проемы										
			Оконные проемы										
706	47	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м²	2,541	5 544,39	212,96	14088	541	8105	5144	20771	
			НР - 90%; СП - 8%			2 141,71	107,6	5442	273		1539		
707	48	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	2,541	54 922	–	139557	–	139557	–	150722	
			СП - 8%			–	–	–	–		11165		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				153645	541	147662	5144	171493	
								5442	273	–	12704		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				153645					
		Материалы		Тенге				8105					
		Всего заработная плата		Тенге					5715				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139557					

			Накладные расходы	Тенге				5144					
			Сметная прибыль	Тенге				12704					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5715				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				171493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5715				
		РАЗДЕЛ 8. Водосточная система /лист 7/											
708	**55**	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**4**	**1 011,54**	**7,4**	**4046**	**29**	**878**	**2900**	**7502**	
			НР - 92%; СП - 8%			**784,72**	**3,32**	**3139**	**13**		**556**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4046**	**29**	**878**	**2900**	**7502**	
								3139	**13**	**--**	**556**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4046**					
		Материалы		Тенге				**878**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3152**				
			Накладные расходы	Тенге				**2900**					
			Сметная прибыль	Тенге				**556**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7502**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3152**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**7502**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3152**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	**Тенге**				**3247694**	**72418**	**2015724**	**1029237**	**4619084**	
								1159553	**33369**	**--**	**342154**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3247694**					
		Материалы		Тенге				**1304821**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1192922**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**710906**					
			Накладные расходы	Тенге				**1029237**					
			Сметная прибыль	Тенге				**342154**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4619085**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**491**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1192922**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				**4619085**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**491**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1192922**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№4											
		Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения.											
		ОТДЕЛ 1. Секция 1											
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /лист 39/											
			Плинтус										
709	**3**	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**380,92**	**200,4**	**3,93**	**76336**	**1498**	**4760**	**66539**	**154305**	
			НР - 94%; СП - 8%			**183,97**	**1,86**	**70078**	**709**		**11430**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**76336**	**1498**	**4760**	**66539**	**154305**	
								70078	**709**	**--**	**11430**		
		~~Стоимость общестроительных работ~~		~~Тенге~~				~~76336~~					
		Материалы		Тенге				**4762**					
		Всего заработная плата		Тенге					**70787**				
			Накладные расходы	Тенге				**66539**					

			Сметная прибыль	Тенге				11430					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					70787				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				154305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					70787				
	ОТДЕЛ 2. Секция 2												
	РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Плинтус										
710	**7**	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**654,22**	**200,4**	**3,93**	**131106**	**2571**	**8178**	**114279**	**265016**	
			НР - 94%; СП - 8%			**183,97**	**1,86**	**120357**	**1217**		**19631**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**131106**	**2571**	**8178**	**114279**	**265016**	
								120357	**1217**	**--**	**19631**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131106**					
		Материалы		Тенге				**8178**					
		Всего заработная плата		Тенге					**121574**				
			Накладные расходы	Тенге				**114279**					
			Сметная прибыль	Тенге				**19631**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**265016**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					121574				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				265016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					121574				
	ОТДЕЛ 3. Секция 3												
	РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Плинтус										
711	**11**	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**349,56**	**200,4**	**3,93**	**70052**	**1374**	**4369**	**61061**	**141602**	
			НР - 94%; СП - 8%			**183,97**	**1,86**	**64309**	**650**		**10489**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**70052**	**1374**	**4369**	**61061**	**141602**	
								64309	**650**	**--**	**10489**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70052**					
		Материалы		Тенге				**4370**					
		Всего заработная плата		Тенге					**64959**				
			Накладные расходы	Тенге				**61061**					
			Сметная прибыль	Тенге				**10489**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141602**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					64959				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				141602					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					64959				
	ОТДЕЛ 4. Секция 4												
	РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Стены										
712	**13**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**683,52**	**1 110,14**	**8,92**	**758803**	**6097**	**66069**	**551912**	**1415573**	

			НР - 80%; СП - 8%			1 004,56	4,76	686637	3254		104857		
713	14	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111	кг	430,615	607	--	261383	--	261383	--	282294	
			СП - 8%			--	--	--	--		20911		
			Плинтус										
714	15	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	93,33	200,4	3,93	18703	367	1166	16303	37806	
			НР - 94%; СП - 8%			183,97	1,86	17170	174		2800		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1038889	6464	328618	568215	1735673	
								703807	3428	--	128568		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038889					
		Материалы		Тенге				67236					
		Всего заработная плата		Тенге					707235				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261383					
			Накладные расходы	Тенге				568215					
			Сметная прибыль	Тенге				128568					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1735672					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290	
			Сметная заработная плата	Тенге					707235				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1735672					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290	
			Сметная заработная плата	Тенге					707235				
			ОТДЕЛ 5. Секция 5										
			РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Стены										
715	17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 987,18	1 110,14	8,92	2206048	17726	192080	1604560	4115457	
			НР - 80%; СП - 8%			1 004,56	4,76	1996242	9459		304849		
716	18	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111	кг	1 251,92	607	--	759915	--	759915	--	820708	
			СП - 8%			--	--	--	--		60793		
			Плинтус										
717	19	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	319,8	200,4	3,93	64088	1257	3997	55863	129547	
			НР - 94%; СП - 8%			183,97	1,86	58834	595		9596		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3030051	18983	955992	1660423	5065712	
								2055076	10054	--	375238		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3030051					
		Материалы		Тенге				196079					
		Всего заработная плата		Тенге					2065130				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				759915					
			Накладные расходы	Тенге				1660423					
			Сметная прибыль	Тенге				375238					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5065712					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848	
			Сметная заработная плата	Тенге					2065130				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5065712					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848	

			Сметная заработная плата	Тенге					2065130				
			ОТДЕЛ 6. Секция 6										
			РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка /лист 40/										
			Стены										
718	**21**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2 446,79**	**1 110,14**	**8,92**	**2716279**	**21826**	**236506**	**1975675**	**5067311**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 004,56**	**4,76**	**2457947**	**11647**		**375356**		
719	**22**	**236-202-0402 РСНБ РК 2022**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111**	**кг**	**1 541,48**	**607**	**--**	**935678**	**--**	**935678**	**--**	**1010532**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74854**		
			Плинтус										
720	**23**	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1 473,96**	**200,4**	**3,93**	**295382**	**5793**	**18425**	**257472**	**597082**	
			НР - 94%; СП - 8%			**183,97**	**1,86**	**271164**	**2742**		**44228**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**3947339**	**27619**	**1190609**	**2233147**	**6674925**	
								2729111	**14389**	**--**	**494438**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3947339**					
		Материалы		Тенге				**254931**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2743500**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**935678**					
			Накладные расходы	Тенге				**2233147**					
			Сметная прибыль	Тенге				**494438**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6674924**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1121**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2743500**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**6674924**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1121**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2743500**				
			РАЗДЕЛ 15. Полы /лист 41/										
			Подраздел 1.Полы на отм. + 0.000										
			Тип 1										
721	**25**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**$м^2$ покрытия**	**1 089,39**	**878,48**	**78,75**	**957007**	**85789**	**265931**	**606889**	**1689008**	
			НР - 94%; СП - 8%			**555,62**	**37,03**	**605287**	**40340**		**125112**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**605287**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**85789**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**40340**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**265931**			
		Накладные расходы		Тенге							**606889**		
		Сметная прибыль		Тенге							**125112**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**1689008**	
			Подраздел 2.Полы на отм. + 3.300										
			Тип 1										

722	27	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	1 300,72	878,48	78,75	1142657	102432	317519	724619	2016658	
			НР - 24%; СП - 8%			555,62	37,03	722706	48166		149382		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				722706					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102432				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					48166				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						317519			
		Накладные расходы		Тенге							724619		
		Сметная прибыль		Тенге							149382		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2016658	
			Подраздел 3.Полы на отм. + 6.600										
			Тип 1										
723	29	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	197,16	878,48	78,75	173201	15527	48128	109836	305680	
			НР - 24%; СП - 8%			555,62	37,03	109546	7301		22643		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				109546					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15527				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7301				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						48129			
		Накладные расходы		Тенге							109836		
		Сметная прибыль		Тенге							22643		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								305680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				2272865	203748	631578	1441344	4011346	
								1437539	95807	--	297137		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2272865					
		Материалы		Тенге				631579					
		Всего заработная плата		Тенге					1533346				
			Накладные расходы	Тенге				1441344					
			Сметная прибыль	Тенге				297137					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4011346					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691	
			Сметная заработная плата	Тенге					1533346				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4011346					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691	
			Сметная заработная плата	Тенге					1533346				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	**Тенге**				10566638	262257	3124104	6145008	18048579	
								7180277	126254	--	1336931		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10566638					
		Материалы		Тенге				1167135					
		Всего заработная плата		Тенге					7306531				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1956976					
			Накладные расходы	Тенге				6145008					
			Сметная прибыль	Тенге				1336931					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18048577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3049	
			Сметная заработная плата	Тенге					7306531				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	Тенге				18048577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3049	

			Сметная заработная плата	Тенге					7306531				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**219641140**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54104123					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3868646				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1617769				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65919232			
			- Перевозка грузов	Тенге				44544					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						37904557			
			- Накладные расходы	Тенге							44338090		
			- Сметная прибыль	Тенге							13461966		
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								**2 726 049**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**222 367 188**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, (1,3%)	**Тенге**								**2 398 014**	
			Итого с дополнительным затратами в зимнее время	**Тенге**								**224 765 203**	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**3 737 213**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**228 502 416**	
			В том числе в текущих ценах, К=1,069	**Тенге**	**1,069**							**244 269 082**	
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**29 312 290**	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**273 581 372**	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								**232 055 628**	
			НДС 12%	**Тенге**								**27 846 675**	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**259 902 303**	

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Генподрядчик:

ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ В.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.Н.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Авторский надзор:

ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.

_____ Бекбулатов М.С.