«Шымкент қаласы Қаратау ауданында Тіленшин көшесі бойында теміржол жол өтпесін салу»
жұмыс жобасы бойынша
02.09.2024 ж. № 01-0397/24
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Улмад" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0397/24 от 02.09.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство железнодорожного путепровода по ул. Тленшина в Каратауском районе, г. Шымкент»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство железнодорожного путепровода по ул. Тленшина в Каратауском районе, г. Шымкент».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.06.2024 г. № 130940007729/240108/00 (108).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад", лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория).

ГИП – Турекулов С.К. (приказ от 08 июля 2022 года № 44-ОД).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое заказчиком от 09 сентября 2021 года;
дополнение к техническому заданию, утверждённое заказчиком от 02 сентября 2024 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 03 февраля 2022 года №KZ50VUA00594953, утвержденное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкент»;
постановление акимата города Шымкент от 15 февраля 2024 года №453 о разрешении ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» на проведение проектных работ на земельном участке площадью 2,2 га;
письмо от ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 08 августа 2024 года № 32-06-03/2527 об изъятии земельных участков;
Дефектная ведомость, утвержденная ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 15 августа 2024 года;
письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» от 01 марта 2023 года № 21-08-12/622 об отсутствии скотомогильников и очагов захоронении сибирской язвы на границе проектируемого земельного участка;
протокол дозиметрического контроля от 09 августа 2024 года №54 пл-д/РО-24-02737, выдан Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Туркенстанской области;
протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 09 августа 2024 года №54 пл-д/РО-24-02737, выдан Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Туркенстанской области;
письмо заказчика о начале строительства от 26 августа 2024 года № 32-06-03/2741;
письмо заказчика от 29 апреля 2024 года № 32-07-03/1502 о том, что данный рабочий проект ранее не проходил экспертизу;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкент» о согласовании эскизного проекта от 06 ноября 2023 года № KZ56VUA01015146;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнены ТОО «А-Геоинжиниринг» в марте 2023 года (лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 20012362, выданная ГУ «Управление градостроительного контроля города Шымкент». Акимат города Шымкент, с приложением от 25 августа 2020 года);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнены ТОО «Улмад» в январе 2024 года (лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 000801, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области, с приложением от 08 июня 2007 года);

перечень оборудования, материалов, изделий с примененными прайс-листами, утвержденный заказчиком от 02.09.2024 г. (приложение 1 к заданию на проектирование от 09.09.2021 г.).

Технические условия:

ГКП «Управление водопровода и канализации Акимата города Шымкент» на пересечение с железной дорогой от 07 июня 2024 года № 627;

АО «Qazaqgaz Aimaq» на перенос газопроводов от 10 июня 2024 года № 11-гор-2024-000002850;

АО «Казактелеком» на перенос линии связи от 03.10.2023 года № 4-530-23/П;

АО «Трансгелеком» на пересечение с существующим магистральным оптико-волоконным кабелем ВОЛС от 06.10.2022 года № 11;

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на перенос ЛЭП -10-0,4кВ, КТПН от 13 июня 2023 года № 18-07-42-1588;

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на электроснабжение от 13 июня 2023 года № 18-07-42-1586.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК» - согласование рабочего проекта от 29 августа 2024 года № 27-1-07-6/1498;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» - согласование рабочего проекта от 24.04.2024 года № 32-07-03/1455;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» - согласование фасада путепровода от 03 апреля 2024 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» - согласование конструкции земляного полотна от 03 апреля 2024 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» - согласование конструкции дорожной одежды от 01 апреля 2024 года;

АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» согласование рабочего проекта от 04 марта 2024 года;

Департамент полиции города Шымкент - согласование рабочего проекта на плане от 07 августа 2024 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» – согласование схемы доставки основных ДСМ от 01 апреля 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: город Шымкент.
Сейсмичность района: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

В рабочем проекте предусмотрено строительство железнодорожного путепровода и подходов по ул. Тленшина.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Байгузиев М.С.	KZ27VJE00037832	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Байгузиев М.С.	KZ27VJE00037832	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
5	Электроснабжение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
7	Наружное газоснабжение	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
8	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
9	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
10	Наружные сети водопровода и канализации	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
11	Организация строительства	Турлыбек Ж.Т.	KZ25VJE00047083	Соответствует
12	Наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
13	Сметный раздел	Турлыбек Ж.Т.	KZ25VJE00047083	Соответствует
14	Наружные сети связи	Кунанбаев А.Т.	KZ64VJE00021549	Соответствует
15	Железные дороги. Контактная сеть	Кунанбаев А.Т.	KZ64VJE00021549	Соответствует

16	Санитарно-эпидемиологический раздел	Жанкулова Г.Е.	KZ45VJE00037411	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Схема мостового сооружения		15+33+15	15+33+15
2	Ширина полосы безопасности	м	1,0х2	1,0х2
3	Длина мостового перехода	м	69,2	69,2
4	Габариты мостового сооружения	п.м.	2(Г-8)+2х2,25	2(Г-8)+2х2,25
5	Строительная длина подходов	м	790,4	
6	Категория улицы		Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходные	
7	Количество полос движения	шт.	4	4
8	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
9	Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
10	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
11	Вид покрытия		ЩМА-20	
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021, 2024, 2025 года, всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	5 571,603 4 833,171 1,235 737,197	5 543,744 4 805,976 3,375 734,393
13	Из них: 2021 год (ПИР) 2024 год (в том числе экспертиза) 2025 год	млн. тенге		17,781 538,361 4 987,602
14	Продолжительность строительства	месяц	9	10

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство железнодорожного путепровода по ул. Тленшина в Каратауском районе, г. Шымкент» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шымкент қаласы Қаратау ауданында Тіленшин көшесі бойында теміржол жол өтпесін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Кунанбаев А.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Заиченко Н.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Жанкулова Г.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Турлыбек Ж.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Байгузиев М.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"