Алматы қаласында батыс кәріз коллекторын салу»
Жұмыс жобасы бойынша
26.06.2024 ж. № 02-0112/24
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Алстройпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-0112/24 от 26.06.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алстройпроект»

г. Алматы

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 17.04.2024 г. № 01-0793.
Примечание:
Ранее Филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы было рассмотрено технико-экономическое обоснование «Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы», с выдачей положительного заключения № 02-0165/20 от 09 октября 2020 года.

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алстройпроект», лицензия от 04.05.2018 г. № 18009066 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование по разработке рабочего проекта «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы», утвержденное и.о. заместителя руководителя КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», от 05 июня 2024 года;
договор о безвозмездном оказании услуг (работ) от 01 декабря 2021 года, заключенный между КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» (Заказчик), ТОО «Алстройпроект» (Исполнитель), ТОО «VIVAT Building» (Инвестор) по корректировке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы»;
дополнительное соглашение от 13 сентября 2023 года к Договору о безвозмездном оказании услуг (работ) от 01 декабря 2021 года, между КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» (Заказчик), ТОО «Алстройпроект» (Исполнитель), ТОО «VIVAT Building» (Инвестор) по корректировке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы» о том, что прохождение корректировки ТЭО во вневедомственной экспертизе осуществляться не будет;
постановление акимата города Алматы «Об утверждении градостроительных проектов по реализации Генерального плана города Алматы», от 31 декабря 2021 года № 4/699;
постановление акимата города Алматы «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд», с приложением Перечня земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению, от 26 октября 2023 года № 4/524-646;

постановление акимата Карасайского района Алматинской области «О переводе с баланса на баланс и изменении целевого назначения земельного участка», от 12 апреля 2018 года № 159;

акт на право постоянного землепользования, площадью 0,5203 га (кадастровый номер 03-047-141-949), расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Иргелинский, аул (село) Коксай, участок № 701/1 (2201800133897874), с целевым назначением земельного участка: для размещения канализационной насосной станции, выданный Карасайским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Алматинской области», от 24 апреля 2018 года № 0995876;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта: РП «Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы», выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 01 июня 2020 года № KZ05VUA00220955;

эскизный проект КНС в п. Алгабас производительностью 4472 м^3/ч с аварийным перепуском диаметром 900 – 1200 мм и напорным коллектором диаметром 900 мм в две нитки по объекту: «Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы», выполненный ТОО «Алстройпроект» в 2022 году;

приказ КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» от 15 мая 2024 года № 08-07/151 – об отмене утверждения технико-экономического обоснования «Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы» № 02-0165/20 от 09 октября 2020 года;

перечень оборудования, материалов и изделий, принятых по прайс-листам (коммерческим предложениям) по объекту «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы», утвержденный заместителем руководителя КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», от 19 июня 2024 года;

технический отчет об инженерно-геологических условиях строительства для объекта РП «Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы», выполненный ТОО «QAZAQPROJEQT» (государственная лицензия № 19011576 от 27 мая 2019 года, с приложением № 001 на 2-х листах от 27 мая 2019 года, выданная КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы Акимата города Алматы) в 2022 году;

технический отчет о топографо-геодезических работах от 25 ноября 2023 года, топографическая съемка на 29-ти листах (М 1:500), составленная ТОО «ТопГИЗ» (государственная лицензия № 13011259 от 05 июля 2013 года с приложением № 001 на 1 странице от 05 июля 2013 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»), от 10 ноября 2023 года, зарегистрированная в КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 14 ноября 2023 года, № 4080;

письмо КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» от 13 февраля 2024 года № 06.1-02/4-112, относительно финансирования за счет средств местного бюджета города по программе 512 007 015 431 и начале строительства в III квартале (июль) 2024 года по объекту: РП «Строительство канализационного западного коллектора»;

письмо ТОО «Аэропорт Боралдай» от 26 марта № 45 – маршрут трассы, по объекту «Строительство канализационного западного коллектора» не подлежит согласованию, так как не подпадает под требования п. 7 п.1 постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 504 «Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов»;

письмо КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» от 27 декабря 2022 года № ЗТ-2022-02890069 – справка о наличии зеленых насаждений, попадающих под вырубку, под санитарную обрезку, под сохранение;

письмо ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан» от 5 октября 2022 года № 06.2-02-828 – о внесении принятого варианта трассировки «Западного» коллектора по территории рынка «Жибек Жолы» в мкр. «Теректы» после согласования Управления городского планирования и урбанистики города Алматы в Градостроительный кадастр города Алматы;

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы – согласование на ситуационной схеме плана трассы, объекта: «Строительство канализационного западного коллектора города Алматы», участка измененной трассы коллектора диаметром 1000 мм вдоль забора рынка «Жибек Жолы» в мкр. «Теректы» (см.ситуационную схему в разделе ПРП);

письмо КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», без номера и даты, об отсутствии воздушных линий электропередач напряжением свыше 0,4 кВ, на площадке строительства КНС по объекту «Строительство канализационного западного коллектора г. Алматы»;

отчет инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений на территории строительства западного канализационного коллектора по объекту «Строительство западного канализационного коллектора города Алматы», составленный ИП «Джунусова Г.А», от 2022 года;

приказ ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы от 07 сентября 2022 года № 03-02/336/1 – о назначении комиссии по составлению дефектных актов для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий, сетей и сооружений государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы;

приложения № 1 и № 2 к приказу генерального директора ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы от 07 сентября 2022 года № 03-02/336/1 – о назначении комиссии по составлению дефектных актов для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий, сетей и сооружений государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы;

дефектный акт на замену трубопровода существующего канализационного коллектора диаметром 800 мм в переходе под железной дорогой в мкр. Боралдай на трубопровод диаметром 1000 мм, протяженностью 71,0 м, для дальнейшего использования под канализационный коллектор по объекту «Строительство канализационного западного коллектора г. Алматы», утвержденный заместителем генерального директора по производству ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, без даты;

протокол дозиметрического контроля на объект «Строительство КНС Алгабас в составе объекта «Строительство канализационного западного коллектора г. Алматы» по адресу: Алматинская область, Иргелинский с/о, село Коксай, участок № 701/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 29 мая 2024 года № 213/1;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на объект «Строительство КНС Алгабас в составе объекта «Строительство канализационного западного коллектора г. Алматы» по адресу: Алматинская область, Иргелинский с/о, село Коксай, участок № 701/1», выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 29 мая 2024 года № 213/2;

письмо КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» от 21 июня 2024 года № 06.1-02/и-234 – по объекту «Строительство канализационного западного коллектора г.Алматы» расстояния: перевозки инертных материалов до строительной площадки и строительного мусора до полигона твердых отходов составляют по 10 км; до склада временного хранения демонтированных материалов от строительной площадки составляет 10 км;

письмо КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» от 14 июня 2024 года № 06.1-02/и-220 – по объекту «Строительство канализационного западного коллектора г. Алматы» применение сметной документации в редакции 2024.4;

письмо ГКП на ПХВ «Карасайский районный отдел ветеринарной станции Алматинской области» от 31 мая 2024 года № 224 - о том, что в микрорайоне Алгабас на земельном участке № 701/1 с кадастровым номером № 03-047-141-949 на территории с. Коксай, наличие и отсутствие захоронений, являющихся почвенными очагами стационарно-неблагополучных по сибирской язве в радиусе 1000 мм не зарегистрировано;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, без даты и номера – о том, что «Канализационный западный коллектора г.Алматы» не отнесен к категорированным организациям по гражданской обороне, и разработка ИТМ ГО не требуется.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, от 16 февраля 2024 года № 05/3-348 – на подключение к сетям в сфере водоотведения объекта «Строительство западного канализационного коллектора в городе Алматы»;

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, от 29 апреля 2022 года № 05/3-1128 – на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта «Строительство КНС «Алгабас» в рамках проекта «Строительство канализационного западного коллектора города Алматы»;

ТОО «Тауекел-Н-Алғабас» от 11 октября 2023 года № 078/ТУ-02 – на газоснабжение канализационного западного коллектора по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, с. Коксай, уч. № 701/1, кад. № 03-047-141-949;

АО «Интергаз Центральная Азия» от 12 июля 2022 года № 06-62-1322 – на пересечение проектируемого коллектора из чугунных труб диаметром 1000 мм с действующим газопроводом – отводом на ГРС – 2 Алматы;

АО «АЖК» от 12 апреля 2022 года № 25.1-1958 – на постоянное электроснабжение канализационной насосной станции западного коллектора города Алматы, расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский с/о, с.Коксай, уч. 701/1 (к.н. земельного участка 03-047-141-949).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование плана расстановки видеокамер, задействованных в технологическом процессе по разделу ВН (видеонаблюдение) объекта «Строительство канализационного западного коллектора г. Алматы», письмо № 06.1-02/4-206 от 04 июня 2024 года, выданное КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»;

согласование рабочего проекта «Строительство канализационного западного коллектора г. Алматы», письмо № 06.1-02/и-238 от 26 июня 2024 года, выданное КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»;

согласование уставок устройств РЗиА, согласно ТУ № 25.1-1958 от 12 апреля 2022 года, письмо № 29-3778 от 24 июня 2022 года, выданное АО «Алатау Жарық Компаниясы»;

согласование эскиза (эскизного проекта), на основании заявления от 27 мая 2024 года № KZ35SEP00981099, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района» № KZ32VUA01147886 от 04 июня 2024 года;

согласование пересечения канализационной трубы с железнодорожными путями на перегоне станций Аксенгир – Бурундай 4044 км пк3+60 по объекту «Строительство западного канализационного коллектора Наурызбайского района», письмо № 177 от 18 марта 2022 года, выданное Филиалом Акционерного общества «Национальная компания» «Казахстан темір жолы» «Алматинское отделение магистральной сети» Алматинская дистанция пути;

согласование разделов ТХ и ТХП проектируемого КНС в пос. Алгабас по рабочему проекту «Западный канализационный коллектор г. Алматы», письмо № 25.1-11/Ах-158 от 13 февраля 2024 года, выданное ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы;

согласование ситуационной схемы плана трассы объекта «Строительство канализационного западного коллектора города Алматы», письмо № 25.2-06 ЗТ-2022-02118776 от 08 мая 2022 года, выданное ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы;

экспертное заключение № 01-02-2024 от 27 февраля 2024 года на соответствие требованиям нормативных документов по промышленной безопасности рабочего проекта «Газоснабжения канализационного западного коллектора в г. Алматы», расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, с. Коксай, участок № 701/1, кадастровый № 03-047-141-949, выданное ТОО «КазПромEnergy»;

заключение археологической экспертизы № АЕС-374 от 20 сентября 2022 года, на выявление объектов историко-культурного наследия по объекту «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы», выданное ТОО «Археологическая Экспедиция»;

согласование заключения археологической экспертизы № АЕС-374 от 20 сентября 2022 года, на проведение научно-исследовательских работ на трех указанных в заключении аварийных памятниках археологии в зоне отвода земель, выданное КГУ «Управление культуры города Алматы» от 11 октября 2022 года № 03.4-12/160;

продление срока согласования объекта «Строительство канализационного западного коллектора города Алматы» на пересечении коллектора с БАК им. Д.А.Кунаева, в восточной части моста, пробиваемой ул. Саина через БАК, письмо № 01-02/1429 от 10 ноября 2022 года, выданное ТОО «ECO ALMATY»;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду к проекту «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы» - № KZ26VWF00068754 от 20 июня 2022 года, выданное Комитетом экологического регулирования контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду к проекту «Отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы» - № KZ37VVX00184517 от 18 января 2023 года, выданное Комитетом экологического регулирования контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

письмо РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 04 октября 2022 года № 18-10-03/2483, что Инспекция оставляет в силе ранее выданное заключение за № KZ49VRC00006166 от 17 сентября 2019 года, для объекта по ТЭО «Строительство канализационного западного коллектора города Алматы»;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах по объекту ТЭО «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы», письмо № KZ49VRC00006166 от 17 сентября 2019 года, выданное РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»;

согласование ситуационной схемы трассы по объекту «Строительство западного канализационного коллектора», письмо № 04-06-ЗТ-2022-02574998 от 04 ноября 2022 года, выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района» от 02 февраля 2023 года № ЗТ-2023-00084012 – согласование материалов инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений;

согласование проектных решений по разделу ГП (Генплан) и план прокладки магистральной сети по объекту «Строительство Канализационного западного коллектора г. Алматы», письмо № 06.1-02/и-205 от 03 июня 2024 года, выданное КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»;

согласование оборудования и материалов для автоматизации технологического процесса, которые поставляются комплектно с технологическим оборудованием, согласование расстановки видеокамер, предусмотренные разделом ТХ, письмо № 06.1-02/и-215 от 11 июня 2024 года, выданное КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы».

Графические материалы:

ситуационная схема канализации западного коллектора ДП-02.22К лист 3 согласованы следующими организациями, без даты: Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы; Аппарат акима Алатауского района города Алматы; КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»; КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»; КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»; ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управление энергетики и водоснабжения города Алматы; ТОО «НИИ «Алматыгенплан»; Архитектура Наурызбайского района; Архитектура Алатауского района; ТОО «VIVAT Building»; ТОО «Алстройпроект».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: участок строительства располагается на территории Наурызбайского и Алатауского районов города Алматы и Карасайского района Алматинской области.

Рельеф ровный с общим довольно крутым уклоном на север.

Сейсмичность района: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Таратунина Н.В.	KZ61VJE00073304	Соответствует
2	Специальные инженерные мероприятия	Нұрпейіс Д.М.	KZ68VJE00042332	Соответствует
3	Автоматика	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	Соответствует
4	Технологическая часть	Журтубаева Г.Е.	KZ55VJE00023360	Соответствует
5	Автодороги	Маслов Д.Ю.	KZ26VJE00037656	Соответствует
6	Проект организации строительства	Наурызбекова А.А.	KZ59VJE00022706	Соответствует
7	Инженерно-геологические изыскания	Нұрпейіс Д.М.	KZ68VJE00042332	Соответствует
8	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Гоголь О.А.		Соответствует
9	Электрохимзащита	Таратунина Н.В.	KZ61VJE00073304	Соответствует
10	Архитектурные решения	Абайбекова А.Т.	KZ07VJE00048862	Соответствует
11	Конструктивные решения	Нұрпейіс Д.М.	KZ68VJE00042332	Соответствует
12	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	Соответствует
13	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Журтубаева Г.Е.	KZ55VJE00023360	Соответствует
14	Электротехническая часть, электрооборудование	Смагулова Л.Т.	KZ02VJE00023344	Соответствует
15	Сметный раздел	Наурызбекова А.А.	KZ59VJE00022706	Соответствует
16	Отопление и Вентиляция	Казыбекова А.С.	KZ44VJE00023364	Соответствует
17	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
	предупреждению чрезвычайных ситуаций.			
18	Генеральный план	Абайбекова А.Т.	KZ07VJE00048862	Соответствует
19	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алькенова Ж.К.	KZ54VJE00029489	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 9.1.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь дорожного покрытия	м²	100061	100061
2	Площадь тротуаров	м²	3207	3207
3	Площадь покрытия	м²	2981	2981
4	Пощадь озеленения	м²	1312	1312
5	Строительный объем ниже отм. 0,000	м³	5249,68	5249,68
6	Общая протяженность трубопроводов самотечной сети канализационного коллектора	м	34983,0	34983,0
7	Общая протяженность напорной сети канализационного коллектора	м	7233,0	7233,0
8	Производительность проектируемой канализационной насосной станции	м³/ч	4473,68	4473,68
9	Строительная длина	км	13,652	13,652
10	Общая площадь участка	га	0,5203	0,5203
11	Площадь застройки	м²	910	910
12	Этажность здания	этаж	1	1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
13	Общая площадь здания	м²	1111,12	1111,12
14	Строительный объем	м³	10924,72	10924,72
15	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	45456,148	37187,956
15.1	СМР	млн. тенге	36428,021	29317,445
15.2	оборудование	млн. тенге	3318,326	3118,985
15.3	прочие затраты	млн. тенге	5709,801	4751,526
16	Продолжительность строительства	мес.	22	20

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Алматы қаласында батыс кәріз коллекторын салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Лекеров С.О.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Рахманкулов А.Ж.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Манапбаева Л.Б.

И.о. начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Маслов Д.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Смагулова Л.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Гоголь О.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Наурызбекова А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Алькенова Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Таратунина Н.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Казыбекова А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Никифорова Л.Г.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Абайбекова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Нұрпейіс Д.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Журтубаева Г.Е.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы