			Итого по разделу: 7. Заполнение проемов										251172
			Раздел: 8. Отделка										
4	49	Е11-150203-0601 Ктзр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм** **м² оштукатуриваемой поверхности**	√ 82,9	1168,98 964,08	23,58 8,44	96908 79922	1955 700	15031	64498 12913	174319
5	50	Е11-150405-0105 Ктзр и Кэм=1,06 К=2	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** **м² окрашиваемой поверхности**	√ 82,9	1216,5 795,81	8,97 4,14	100848 65973	743 343	34132	53053 12312	166213
6	51	Е11-150101-0201 Ктзр и Кэм=1,06	**Стены.Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м² до 2** **м² поверхности облицовки**	√ 5,0609999	11234,68 9587,7	493,48 216,91	56859 48523	2497 1098	5838	39697 7724	104280
	51.1	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012 м²	5,0104							75845
7	52	С1232-202-0101	**Мозаика из натурального камня на сеточной основе** **м²**	√ 4,7470001	14794		70227		70227	5618	
			Итого по разделу: 8. Отделка								520657
			Раздел: 9. Полы								
8	53	Е11-110101-0803 Ктзр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство** **м³ изоляции**	√ 6,3880001	25404,58 5495,12	2391,96 802,98	162284 35103	15280 5129	111902	37818 16008	216111
9	54	Е11-110101-0209 Ктзр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные толщ.20 мм В7,5.Устройство** **м³ подстилающего слоя**	√ 1,2776	35299,48 5365,49	11,7 0	45099 6855	15 0	38229	6444 4123	55666
10	55	Е11-110101-1101 Ктзр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** **м² стяжки**	√ 63,8800003	1032,43 494,34	34,86 20,29	65952 31579	2227 1296	32147	30902 7748	104603
			Итого по разделу: 9. Полы								376379
			ИТОГО:				825832 277605	22928 8661	525299	239137 85197	1150168

Всего	1 150 168,00
Оборудование	0,00
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 252,52
	1 167 420,52
Дополнительные затраты	15 176,47
	1 182 596,99
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	23 651,94
	1 206 248,93
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1 301 542,60
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	1 236 465,43

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 56 БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 БИН 130740014803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки под актовый зал к зданию детского сада в селе Новоямышево в Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **18.04.2023**

Акт выполненных работ № 4 за март 2024 г. от 15.03.2024

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Стены										
1	18	С1234-101-0203	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	0,0584001	31059		1814		1814		1959	Казахстан
											145		
			Итого по разделу: 3. Стены									1959	
			Раздел: 7. Заполнение проемов										
2	43	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	2,94	3871,76	71,79	11383	211	1521	6725	19557	
						3282,64	32,3	9651	95		1449		
	43.1	261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$	2,94								
3	44	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	$м^2$	2,94	72945		214458		214458		231615	
											17157		

	НДС (12 %)									148 375,85
	Всего по акту с учетом НДС									1 384 841,28

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Зам.Руководителя Сатабаев А.Т._____

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Руководитель технического
Омаров

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Руководитель отдела
Музафар С.Е._____

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
~~**Сеныков**~~

Сдал Подрядчик: ТОО "Ирбіс Сервис ПВЛ"
БИН 130740014803
Директор_____**Ибраев К.Б.**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
Кунакпай А.Г. _____

Авторский надзор:ТОО «Производственно-коммерческая
БИН 110840000156
№ аттестата № KZ69VJE00057834
Эксперт авторского надзора _____**Беляков Н.С.**

Технадзор ТОО "Управление капитальным строительствомПВ"
БИН 070340002940
Объем и качество выполненных работ
№ аттестатов № KZ06VJE00039180, KZ39VJE00039362
Эксперт технического надзора _____**Таскарин А.С.**