«Түркістан облысы Түркістан қаласында Қалаби көшесінің бойындағы (О. Жандосов және Майкөтов көшелерінің арасында) автожолды реконструкциялау». Түзету

жұмыс жобасы бойынша

13.06.2024 ж. № 19-0254/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Түркістан қаласы әкімдігінің «Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Корпорация «Асыл-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0254/24 от 13.06.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Реконструкция автодороги по улице Калаби (между улицами О.Жандосова и Майкотова) в городе Туркестан, Туркестанской области». Корректировка

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автодороги по улице Калаби (между улицами О.Жандосова и Майкотова) в городе Туркестан, Туркестанской области». Корректировка.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 05.04.2024 г. № 01-0700

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй», лицензия от 30.05.2019 г. №14013440 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан» от 12.01.2024 года;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ48VUA00300982 от 22.10.2020 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства города Туркестан»;

постановление акимата города Туркестан № 265 от 17.02.2020 года о реконструкции автодороги улицы Калаби в городе Туркестан (между улицами О. Жандосова и Майкотова);

акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 5,55 га (кадастровый номер 19-307-034-097), выданный Туркестанским городским отделением филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО, от 02.07.2018 года № 115;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 1,0 га (кадастровый номер 19-307-034-120), выданный Туркестанским городским отделением филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО, от 27.06.2014 года № 129;

акт обследования и дефектный акт, утвержденный руководителем ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан» от 10.12.2021 года;

дефектная ведомость, утвержденная руководителем ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан» от 12.01.2024 года;

протокол № 1 технического совещания под председательством заместителя акима города Туркестан, Туркестанской области от 20.12.2023 года о рассмотрении внесение изменении и корректировке проектно-сметной документации в пределах ранее утвержденной сметной стоимости строительства;

письмо ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан» № 40-03-07/400 от 26.03.2024 года о том, что расстояние вывоза строительного мусора составляет 10,0 км;

техническое заключение по техническому обследованию состояния существующей автомобильной дороги улицы Калаби (между улицами О. Жандосова и Майкотова) в городе Туркестан, Туркестанской области, № 05-2022 от 19.01.2022 года, выполненное ТОО «BS

control» (свидетельство об аккредитации № KZ54VWC00003503 от 19.12.2020 года, аттестат эксперта Смирнов О.В. № KZ24VJE00026052 от 07.05.2012 года);

письмо ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан» № 11-04-07/1487 от 20.12.2021 года о том, что финансирование реконструкции автодороги улицы Калаби в городе Туркестан (между улицами О. Жандосова и Майкотова) предусмотрено из городского бюджета;

письмо ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан» № 40-03-07/674 от 07.06.2024 года о том, что начало корректировки реконструкции автодороги улицы Калаби в городе Туркестан (между улицами О. Жандосова и Майкотова) запланировано в июне 2024 года;

заключение об инженерно-геологических условиях, выполненное ТОО «Шымкентгеология» в 2024 году;

топографическая съемка объекта в М1:500, выполненная ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» в 2024 году.

Технические условия:

№ 00-00-01-2500 от 23.05.2022 года на электроснабжение уличное освещение, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

№ 00-00-01-2501 от 23.05.2022 года на электроснабжение уличное освещение, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

№ 00-00-01-2502 от 23.05.2022 года на электроснабжение уличное освещение, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

№ 00-00-01-2503 от 23.05.2022 года на электроснабжение уличное освещение, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

№ 00-00-01-0538 от 05.02.2024 года на электроснабжение, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

№ 12-ТрГх-2021-0006137 от 21.06.2021 года на пересечение газопровода, выданные АО «ҚазТрансГаз Аймақ»;

№ 151 от 16.08.2021 года на водопроводные сети, выданные ГКП «Туркестан-Су»;

№ 142 от 16.09.2021 года для строительства путепровода над железной дороги, выданные «Арысский дистанций сигнализации и связи».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование № 18-02-10/330 от 16.05.2024 года проекта в области промышленной безопасности, выданное ГУ «Отдел жилищных отношений и жилищное инспекции» акимата города Туркестан, Туркестанской области;

отдел дорожно-технической инспекции Департамента Полиции Туркестанской области;

ГКП «Туркестан-Су»;

Туркестанский РЭС ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

филиал АО «НК» КТЖ» «Шымкентское отделение магистральной сети». Отдел учета Арысь А4-54 от 09.11.2021 года;

филиал АО «НК» КТЖ» «Шымкентское отделение магистральной сети». Отдел учета Арысь ШГЗС-38 от 09.11.2021 года;

филиал АО «НК» КТЖ» - «Шымкентская дистанция электроснабжения» от 08.11.2021 года;

план разбивки улиц, согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Туркестан» и заказчиком;

поперечный профиль улицы, согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Туркестан» и заказчиком;

перечень оборудования, материалов и изделий, и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный руководителем ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан» от 07.06.2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, город Туркестан, улица Калаби (между улицами О.Жандосова и Майкотова)

Сейсмичность района: 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

В соответствии с заданием проектирование на корректировку в рабочий проект внесены следующие изменения:

1. Участок № 1 (ПК19+00-ПК34+72) - устройство железобетонных подпорных стен вместо армогрунтовых насыпей;
2. Включение объемов работ по участку № 4: - левая часть (от ПК0+00 до ПК4+03); - правая часть (от ПК0+00 до ПК4+03); - центральная часть (от ПК0+00 до ПК0+61);
3. Перенос сетей ВЛ-35кВ согласно техническим условиям № 00-00-01-0538 от 05.02.2024 года;

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Оспанов Д.А.	KZ93VJE00075638	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Конструктивные решения	Айнабаев М.Т.	KZ69VJE00023205	Соответствует
7	Наружные сети электроснабжения	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
8	Наружные сети водопровода и канализации	Жаксыбаева К.Д.	KZ61VJE00011321	Соответствует

9	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
10	Генеральный план	Балабеков Е.А.	KZ05VJE00024551	Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
Участок дороги № 1 и № 2				
1	Строительная длина	км	7,421	7,421
2	Категории дороги		магистральная улица районного значения регулируемого движения, транспортно-пешеходная	магистральная улица районного значения регулируемого движения, транспортно-пешеходная
3	Ширина земляного полотна	м	20,0	20,0
4	Ширина проезжей части	м	15,0	15,0
5	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
6	Вид покрытия		мелкозернистый асфальтобетон	мелкозернистый асфальтобетон
7	Количество полос движения	шт	4	4
8	Ширина полосы движения	м	3,5 и 4,0	3,5 и 4,0
Участок дороги № 3				
9	Строительная длина	км	0,416	0,416
10	Категория улицы		улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке	улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке
11	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0

12	Количество полос движения	шт	2	2
13	Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0
14	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Участок дороги № 4				
15	Строительная длина	км	1,293	1,293
16	Категория улицы		улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке	улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке
17	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
18	Количество полос движения	шт	2	2
19	Ширина земляного полотна	м	9,0	9,0
20	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Мостовые сооружения				
21	Длина мостового перехода	м	198,4	198,4
22	Длина подходов	м	8,0	8,0
23	Схема мостового сооружения	м	6х33	6х33
24	Габариты мостового сооружения	п.м.	2(Г-8)+2х0,75	2(Г-8)+2х0,75
25	Количество полос движения	шт	4	4
26	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
27	Вид покрытия		мелкозернистый асфальтобетон	мелкозернистый асфальтобетон
28	Ширина полосы безопасности	м	2х1,0	2х1,0
29	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2025 годов, в том числе:	млн. тенге	12712,365	12696,933
29.1	СМР	млн. тенге	11067,999	10465,950
29.2	оборудование	млн. тенге	14,002	14,430
29.3	прочие затраты	млн. тенге	1630,364	2216,553
30	В ценах по годам строительства			
30.1	В ценах 2022 года (выполненные работы)	млн. тенге	1243,650	1243,650
30.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	9697,227	9088,249

30.3	В ценах 2025 года	млн. тенге	1771,488	2365,034
31	Продолжительность строительства	мес.	14	14

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автодороги по улице Калаби (между улицами О.Жандосова и Майкотова) в городе Туркестан, Туркестанской области». Корректировка соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза» № 19-0402/22 от 22.10.2022 года рабочий проект «Реконструкция автодороги по улице Калаби (между улицами О. Жандосова и Майкотова) в городе Туркестан, Туркестанской области» утрачивает силу.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Түркістан қаласында Қалаби көшесінің бойындағы (О. Жандосов және Майкөтов көшелерінің арасында) автожолды реконструкциялау». Түзету жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында

қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытындының шығуына байланысты, бұрынғы 2022 жылдың 22 қарашада «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалымен «Түркістан облысы Түркістан қаласында Қалаби көшесінің бойындағы (О. Жандосов және Майкөтов көшелерінің арасында) автожолды реконструкциялау» жұмыс жобасына берілген № 19-0402/22 қорытындының күші жойылады.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Айнабаев М.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жаксыбаева К.Д.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Оспанов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону