«Павлодар облысы, Ақсу ауданындағы №1(3) СС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу, реконструкциялау. «№1(3), 2(2), 3 (2), 4(3), 5(3) СС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу, реконструкциялау»

жұмыс жобасы бойынша

02.07.2024 ж. № 06-0249/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қаныш Сәтпаев атындағы канал филиалы" Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Құрылысэкспертпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Павлодар қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0249/24 от 02.07.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС № 1(3) - 1шт. г.Аксу, Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:

Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысэкспертпроект"

город Павлодар

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС № 1(3) - 1шт. г.Аксу, Павлодарской области.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.04.2024 г. № 110941009767/240975/00 (963).
Дополнительное соглашение по изменению наименования рабочего проекта №1 от 18.06.2024 г.

4. ЗАКАЗЧИК: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысэкспертпроект", лицензия от 03.07.2015 г. №15012549 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 12 декабря 2023 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС № 1(3) - 1шт. г.Аксу, Павлодарской области», утвержденное директором Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;
дополнение к заданию на проектирование на разработку рабочего проекта «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС № 1(3) - 1шт. г.Аксу, Павлодарской области», утвержденное Филиалом «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;
постановление акимата города Аксу №421/6 от 01 июня 2015 года «О предоставлении республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан права постоянного землепользования на земельный участок для размещения и обслуживания станции технического осмотра»;
постановление акимата города Аксу №959/4 от 22 декабря 2011 года «О предоставлении Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан права постоянного землепользования на земельные участки»;
акт на право постоянного землепользования №0300441 от 13 сентября 2010 года (кадастровый номер 14-215-150-002), выданный ГУ «Отдел земельных отношений города Аксу»;
архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ65VUA01098016 от 19 марта 2024 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Аксу»;

дефектные ведомости от 24 июня 2024 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС № 1(3) - 1шт. г.Аксу, Павлодарской области», утвержденные директором Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

экспертное обследование и оценка технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций зданий насосных станций НС №1, 2, 3, 4, 5 филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства МВРИ РК. Насосная станция № 1, выполненное ТОО «Құрылысэкспертпроект» (свидетельство об аккредитации № KZ04VWC00079093 от 17 мая 2022 года, аттестаты экспертов Каст Е.Г. № KZ14VJE00037678 от 11 мая 2018 года, Дружинина А.А. № KZ75VJE00036677 от 10 апреля 2018 года);

экспертное заключение №24-03-05 от 27 марта 2024 года соответствия нормам и требованиям безопасности, выполненное ТОО «Мұнар-1» (аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности №KZ44VEK00012841 от 13 июня 2022 года);

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» № ЗТ-2024-04220697 от 07 июня 2024 года;

письмо Заказчика №29-9-25-18/273 от 21 июня 2024 года об исключении раздела «Конструктивные решения»;

письмо АО «Аэропорт Павлодар» №08/413 от 29 мая 2024 года о том, что не требуется получение разрешения в уполномоченном органе в сфере гражданской авиации РК;

перечень оборудования, материалов и изделий, принятых по ценовым предложениям, утвержденный директором Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 24 июня 2024 года.

Технические условия:

выданные Филиалом «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №1 от 05 апреля 2024 года на электроснабжение.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо Заказчика №29-09-25-18/111 от 26 марта 2024 года о согласовании принятых проектных решений;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах № KZ51VRC00019225 от 16 апреля 2024 года, выданное РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: город Аксу, Павлодарская область.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Технологическая часть	Щербакова М.А.	KZ01VJE00076518	Соответствует
2	Проект организации строительства	Игнатович Е.Ю.	KZ63VJE00022537	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ирмекпаев Т.Е.		Соответствует
4	Конструктивные решения	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Исключен
5	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Раимбекова Р.К.	KZ82VJE00021904	Соответствует
6	Электротехническая часть, электрооборудование	Раимбекова Р.К.	KZ82VJE00021904	Соответствует
7	Сметный раздел	Игнатович Е.Ю.	KZ63VJE00022537	Соответствует
8	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
9	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
10	Общая пояснительная записка	Щербакова М.А.		Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абдрахманова А.З.	KZ29VJE00068642	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность трубопровода технической воды	м	68	68
2	Общая протяженность маслопровода	м	31	31
3	Общая протяженность дренажного трубопровода	м	9	9
4	Осевой вертикальный насос с унифицированным гидроприводом разворота лопастей, (Q=57600-67320 м^3/час)	т.	1	1
5	Таль электрическая, г/п 5,0 т	шт	1	1
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	2 292,147	2 059,104
6.1	СМР	млн. тенге	240,890	93,643
6.2	оборудование	млн. тенге	1 746,692	1 685,779
6.3	прочие затраты	млн. тенге	304,565	279,682
7	В ценах по годам строительства			
7.1	В ценах 2024 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге	-	43,033
7.2	В ценах 2025 года	млн. тенге	-	2 016,071
8	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект “Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС № 1(3) - 1шт. г.Аксу, Павлодарской области” соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысы, Ақсу ауданындағы №1(3) СС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу, реконструкциялау. «№1(3), 2(2), 3 (2), 4(3), 5(3) СС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу, реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Суюндыков С.Б.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кусаинов О.С.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Сейсембеков А.Т.

Директор департамента по Павлодарской области

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Савичев Г.А.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Абдрахманова А.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Раимбекова Р.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ирмекпаев Т.Е.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Игнатович Е.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Булава Н.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Щербакова М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону