Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Косшы" Акмолинская область, г.Косшы, ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21, БИН 220340011665, Тел.: 87172709971**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" г. Караганда, пр-т Бухар Жырау, 57а БИН/ИИН 171040017278, Тел.: 87212567040**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе, расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Косшы, 018 учетный квартал,участок № 408/61**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации (Локальная смета № 06-01-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220051/00** от **04.11.2022г.**

Акт выполненных работ №3
за июнь 2023 год

Составлена) редакция 2022.7

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**										
		НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	2898		216,08	216,08	626200	626200	–	110414	795530
2	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**				–	52,91	–	153333		58916	
		НР - 99%, СП - 8%	м³ основания	33,6		6579,76	266,09	221080	8941	157671	56333	299606
		В ТОМ ЧИСЛЕ				1621,07	72,44	54468	2434		22193	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	2865,42		56,29	56,29	161294	161294	–	34414	211353
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**				–	16,68	–	47795		15645	
		СП - 8%	м³	115,71		4266,00	–	493619	–	493619	–	533109
						–	–	–	–		39490	

5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	2865,42	252,63 131,00	121,63 54,33	723891 375370	348521 155678	–	382362 88513	1194765
6	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,42	651599,23 338379,64	313219,59 92016,96	273672 142119	131552 38647	–	178959 36210	488841
7	С1241-201-0614 241-201-0614 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм *СП - 8%*	м	424,2	3235,00 –	– –	1372287 –	– –	1372287	– 109783	1482070
8	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,42	120399,39 107077,15	– –	50568 44972	– –	5596	44523 7607	102698
9	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	3	20565,83 10243,98	9598,98 3287,00	61697 30732	28797 9861	2168	40187 8151	110035
10	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	3982,20 3448,97	226,07 103,49	7964 6898	452 207	614	7034 1200	16198
11	519-101-0301 519-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	3	184906,00 –	– –	554718 –	– –	554718	– –	554718
12	С1242-101-0404 242-101-0404 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 125 *СП - 8%*	шт.	2	92341,00 –	– –	184682 –	– –	184682	– 14775	199457
13	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	1821,47 1614,41	45,21 20,70	3643 3229	90 41	324	3238 550	7431
14	С1242-301-0304 242-301-0304 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	9063,00 –	– –	18126 –	– –	18126	– 1450	19576
15	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,049	997197,70 365256,19	615456,09 190495,87	48863 17898	30157 9334	808	26960 6066	81888

16	С1241-113-0233 241-113-0233 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	51039,00	–	102078	–	102078	–	110244
		СП - 8%			–	–	–	–		8166	
17	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,074	97721,80 54058,37	18348,23 6340,52	7231 4000	1358 469	1873	4425 932	12588
		НР - 99%, СП - 8%									
18	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,072	110578,29 56657,33	20841,24 7197,75	7962 4079	1500 518	2383	4552 1001	13515
		НР - 99%, СП - 8%									
19	С1241-513-0305 241-513-0305 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм, длиной 150 мм	шт.	2	105164,00	–	210328	–	210328	–	227154
		СП - 8%			–	–	–	–		16826	
20	С1241-513-0302 241-513-0302 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 125 мм, длиной 100 мм	шт.	4	46881,00	–	187524	–	187524	–	202526
		СП - 8%			–	–	–	–		15002	
21	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	35141,67 32025,64	–	35142 32026	–	3116	31705 5348	72195
		НР - 99%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,66	66172,16 27384,11	13950,05 5857,92	242190 100226	51057 21440	90907	120449 29011	391650
		НР - 99%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	42676,00	–	42676	–	42676	–	46090
		СП - 8%			–	–	–	–		3414	
24	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	40675,00	–	40675	–	40675	–	43929
		СП - 8%			–	–	–	–		3254	
25	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	49779,00	–	99558	–	99558	–	107523
		СП - 8%			–	–	–	–		7965	
26	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	60923,00	–	60923	–	60923	–	65797
		СП - 8%			–	–	–	–		4874	
27	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	9588,00	–	9588	–	9588	–	10355
		СП - 8%			–	–	–	–		767	
28	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦО-3	шт.	1	23253,00	–	23253	–	23253	–	25113
		СП - 8%			–	–	–	–		1860	

29	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3									
		СП - 8%	шт.	1	13477,00	--	13477	--	13477	--	14555
					--	--	--	--		1078	
30	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	10	785,00	--	7850	--	7850	--	8478
					--	--	--	--		628	
31	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
					--	--	--	--		6130	
32	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Кирпичная кладка колодцев									
		НР - 93%, СП - 8%	м³ кладки	0,098	54133,27	3510,66	5305	344	4002	960	6766
		В ТОМ ЧИСЛЕ			9789,42	745,11	959	73		501	
33	Е11-221401-0219 1122-1401-0219 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м									
		НР - 99%, СП - 8%	м продавливания	120	22204,38	15395,65	2664526	1847478	12269	1853396	4879356
		В ТОМ ЧИСЛЕ			6706,49	8894,49	804779	1067339		361434	
34	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм									
		СП - 8%	м	120,48	37805,00	--	4554746	--	4554746	--	4919126
					--	--	--	--		364380	
35	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,12	4319975,98	311153,84	518397	37338	417823	69825	635280
		В ТОМ ЧИСЛЕ			526967,84	60786,81	63236	7294		47058	
36	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной									
		НР - 72%, СП - 8%	м	420	8,04	0,88	3377	370	--	2285	6115
					7,16	0,40	3007	168		454	
37	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м									
		СП - 8%	м	420	82,00	--	34440	--	34440	--	37195
					--	--	--	--		2755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13750174	3275449	8232008	2972021	18015579
	Стоимость оборудования		Тенге				1687998	1514631	554718	1293387	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				554718				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				554718				
	Всего заработная плата		Тенге				3377				
		Накладные расходы	Тенге					3175			
		Сметная прибыль	Тенге				2285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6116				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3175			
							13192079				

		Материалы	Тенге			699553						
		Всего заработная плата	Тенге				3199454					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			7532454						
		Накладные расходы	Тенге			2969736						
		Сметная прибыль	Тенге			1292933						
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге			17454748						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1759
		Сметная заработная плата	Тенге				3199454					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18015582						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1761
		Сметная заработная плата	Тенге				3202629					
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1										
38	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1651,125	216,08	216,08	356775	356775	--	62908	453250
		НР - 72%, СП - 8%			--	52,91	--	87361		33567	
39	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	14,8	6579,76	266,09	97380	3938	69450	24813	131969
		НР - 99%, СП - 8%			1621,07	72,44	23992	1072		9776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1618,17	56,29	56,29	91087	91087	--	19434	119356
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,68	--	26991		8835	
41	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	43,65	4266,00	--	186211	--	186211	--	201108
		СП - 8%			--	--	--	--		14897	
42	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м² уплотненного грунта	1618,17	252,63	121,63	408798	196818	--	215929	674712
		НР - 72%, СП - 8%			131,00	54,33	211980	87915		49985	
43	Е11-231401-0104 1123-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка**	м трубопровода	185	7639,34	73,75	1413278	13644	1360164	44655	1574568
		НР - 99%, СП - 8%			213,35	30,47	39470	5637		116635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	17,47	66638,52	11212,33	1164175	195880	597518	448859	1742076
		НР - 99%, СП - 8%			21223,64	4729,00	370777	82616		129043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	6	42676,00	--	256056	--	256056	--	276540
		СП - 8%			--	--	--	--		20484	
46	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	20	32537,00	--	650740	--	650740	--	702799

		СП - 8%											
47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1			- -	- -	- -	- -		52059			
		СП - 8%	шт.	6	35912,00 -	- -	215472 -	- -	215472	- 17238	232710		
48	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1											
		СП - 8%	шт.	6	9588,00 -	- -	57528 -	- -	57528	- 4602	62130		
49	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦО-3											
		СП - 8%	шт.	6	23253,00 -	- -	139518 -	- -	139518	- 11161	150679		
50	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3											
		СП - 8%	шт.	7	12347,00 -	- -	86429 -	- -	86429	- 6914	93343		
51	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые											
		СП - 8%	шт.	73	785,00 -	- -	57305 -	- -	57305	- 4584	61889		
52	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99											
		СП - 8%	комплект	6	76624,00 -	- -	459744 -	- -	459744	- 36780	496524		
53	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Кирпичная кладка колодцев											
		НР - 93%, СП - 8%	м³ кладки	0,686	54133,27	3510,66	37135	2408	28011	6721	47364		
		В ТОМ ЧИСЛЕ			9789,42	745,11	6716	511		3508			
54	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие											
		НР - 99%, СП - 8%	врезка	1	35141,67	-	35142	-	3116	31705	72195		
		В ТОМ ЧИСЛЕ			32025,64	-	32026	-		5348			
55	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. №№ 76	Покрытие лентой защитно-сигнальной											
		НР - 72%, СП - 8%	м	185	8,04	0,88	1487	163	-	1006	2693		
56	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м			7,16	0,40	1325	74		200			
		СП - 8%	м	185	82,00 -	- -	15170 -	- -	15170	- 1214	16384		
57	Е11-221401-0221 1122-1401-0221 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	34	25075,36	17271,16	852562	587220	5771	592042	1560173		
		НР - 99%, СП - 8%			7634,44	9954,46	259571	338452		115568			
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
58	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм											
		СП - 8%	м	34,136	49813,00 -	- -	1700417 -	- -	1700417	- 136033	1836450		

59	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	5966956,73 539801,92	828025,25 236740,87	202877 18353	28153 8049	156371	26138 18321	247337
		НР - 99% от ФЗП % В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8485286	1476086	6044991	1474210	10756249
		Стоимость монтажных работ	Тенге				964210	638678	–	796752	
		Всего заработная плата	Тенге				1487				
		Накладные расходы	Тенге					1399			
		Сметная прибыль	Тенге				1006				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2693				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1399			
		Материалы	Тенге				8483799				
		Всего заработная плата	Тенге				2220403				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1601489			
		Накладные расходы	Тенге				3824590				
		Сметная прибыль	Тенге				1473204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				796552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10753555				
		Сметная заработная плата	Тенге								914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1601489			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10756248				
		Сметная заработная плата	Тенге								915
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1602888			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									28771830
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2652208				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4751535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2153309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14277000		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						554718		
		- Накладные расходы	Тенге							4446231	
		- Сметная прибыль	Тенге							2090139	
		Итого	Тенге								28771830
		Оборудования	Тенге								554718
		СМР	Тенге								28217112
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%							423257
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								28640369
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	1,76%							504070

Итого с прочими работами и затратами	Тенге			29144439
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		582889
Итого	Тенге			30282046
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,950000014		28767944
НДС	Тенге	12%		3452153
Итого с НДС	Тенге			32 220 097,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171040017278

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абенов Б.Б.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Косшы", БИН 220340011665

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыров Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Эксперт Хаиров Г.Х.

(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Industrial Proekt" БИН 220140006426

Эксперт Ефимов И.И.

(должность, фамилия, инициалы, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)