«Тараз қаласында «Ұлы Дала» шағын ауданы мен «Бурыл» алабы аралығында «Ұлы Дала» шағын ауданында Қапал каналының үстінде Асқаров көшесі бойында автомобиль көпірін салу»

Жұмыс жобасы бойынша
29.05.2024 ж. № 19-0224/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Игілік Стройпроект" ЖШС

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0224/24 от 29.05.2024 г.
(положительное)

на Рабочий проект
«Строительство автомобильного моста по улице Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы дала» между микрорайоном «Улы Дала» и массивом «Бурыл» в г. Тараз»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Игілік Стройпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство автомобильного моста по улице Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы дала» между микрорайоном «Улы Дала» и массивом «Бурыл» в г. Тараз».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.03.2024 г. № 050240003228/240046/00 (56)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Игілік Стройпроект", лицензия от 07.10.2022 г. №17015639 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» от 22.11.2023 г.;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» № 55 от 11.01.2024 г. о том, что финансирование строительства автомобильного моста по улице Аскарова над каналом Капал в г. Тараз предусмотрено за счет бюджетных средств;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» № 959 от 04.05.2024 г. о сроке начала строительства – июль 2024 г.;

постановление акимата города Тараз № 5055 от 27.12.2023 г. о разрешении КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по строительству автомобильного моста по улице Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз;

гарантийное письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» № 1147 от 29.05.2024 г. о получении Госакта на земельный участок по объекту до начала проведения строительно-монтажных работ;

письмо КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области» № пр-31351 от 10.05.2024 г. об отсутствии на участке строительства автомобильного моста над каналом Капал по улице Аскарова в микрорайоне «Ұлы дала» очагов сибиреязвенных захоронений и скотомогильники;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ32VUA01052826 от 05.01.2024 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Тараз»;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Бікен» в ноябре 2023 г., государственная лицензия № 19005171 от 01.03.2019 г., приложение к

государственной лицензии от 01.03.2019 г., выданные КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области». Акимат Алматинской области;

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, топографический план М1:500, выполненные ТОО «Игілік Стройпроект» в ноябре 2023 г., государственная лицензия №17018100 от 19.10.2017 г., приложение к государственной лицензии от 19.10.2017 г., выданные КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» № 955 от 04.05.2024 г. об отсутствии прай-листов при разработке сметной документации, принятие стоимости всех материалов и оборудования по нормативной базе;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» № 53 от 11.01.2024 г. о дальности перевозки строительного мусора и твердо-бытовых отходов на расстояние – 15 км;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» № 110 от 17.01.2024 г. о первичном прохождении экспертизы рабочего проекта «Строительство автомобильного моста по улице Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы дала»;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» № 365 от 13.02.2024 г. о дальности перевозки инертных материалов с карьера на расстояние – 10 км.

Технические условия:

№ 24-27-24 (18) от 26.01.2024 г. на подключение к электрическим сетям, выданные ТОО «ЖЭС»;

технические условия канала по объекту «Строительство автомобильного моста по улице Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз, выданные КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» от 22.11.2023 г.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование плана обустройства при строительстве автомобильного моста по ул. Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы Дала» с Департаментом полиции Жамбылской области от 24.05.2024 г., с главным архитектором г. Тараз от 23.05.2024 г.;

письмо АО «Международный аэропорт Аулие-Ата» № 1/1-2-698 от 26.01.2024 г. о том, что объект строительства не относится к объектам/деятельности, перечисленным в пункте 7 Постановления Правительства Республики Казахстан от 12.05.2011 года №504 и не требует получения разрешения от уполномоченной организации в сфере безопасности полетов воздушных судов;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» № 961 от 04.05.2024 г. о согласовании рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: автомобильный мост по улице Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз.

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Ефремова В.А.	KZ67VJE00022465	Соответствует
3	Проект организации строительства	Шелудько О.Н.	KZ08VJE00022460	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
5	Электротехническая часть	Найденова Г.И.	KZ42VJE00022624	Соответствует
6	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
7	Сметный раздел	Шелудько О.Н.	KZ08VJE00022460	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	**Мостовые сооружения**			
1.1	Мостовые сооружения	шт	1	1
1.2	Длина мостового перехода	м	25,15	25,15
1.3	Схема мостового сооружения	м	2х12	2х12
1.4	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-9+2х1,5	Г-9+2х1,5
1.5	Длина подходов	м	2х4,0	2х4,0

1.6	Количество полос движения	шт	2	2
1.7	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
1.8	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
1.9	Вид покрытия		асфальтобетон двухслойный	асфальтобетон двухслойный
2	**Автомобильные дороги**			
2.1	Строительная длина	м	61,0	61,0
2.2	Категории дороги		Улицы и дороги местного значения:	Улицы и дороги местного значения:
2.3	Ширина земляного полотна	м	9,0	9,0
2.4	Ширина проезжей части	м	3,5	3,5
2.5	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
2.6.	Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
2.7	Количество полос движения	шт	2	2
2.8	Протяженность дороги	м	61,0	61,0
2.9	Мостовые сооружения	шт	1	1
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023-2024 гг., в том числе:	млн. тенге	294,323	221,086
3.1	СМР	млн. тенге	254,230	183,570
3.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
3.3	прочие затраты	млн. тенге	40,093	37,516
4	Продолжительность строительства	мес.	5	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильного моста по улице Аскарова над каналом Капал в микрорайоне «Ұлы дала» между микрорайоном «Улы Дала» и массивом «Бурыл» в г. Тараз» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Тараз қаласында «Ұлы Дала» шағын ауданы мен «Бурыл» алабы аралығында «Ұлы Дала» шағын ауданында Қапал каналының үстінде Асқаров көшесі бойында автомобиль көпірін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найденова Г.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шелудько О.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ефремова В.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону