«Тараз қаласында «Ұлы Дала» шағын ауданында Түйте каналының үстінде Бақбергенов 3-тұйық көшесі бойында автомобиль көпірін салу»

Жұмыс жобасы бойынша

29.05.2024 ж. № 19-0223/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ЖШС «Игілік Стройпроект»

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0223/24 от 29.05.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство автомобильного моста по улице 3-й тупик Бакбергенова над каналом Түйте в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Игілік Стройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство автомобильного моста по улице 3-й тупик Бакбергенова над каналом Түйте в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.03.2024 г. № 050240003228/240047/00 (55)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Игілік Стройпроект», лицензия от 07.10.2022 г. №17015639 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» от 22.11.2023 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ44VUA01052998, выданное КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства города Тараз» от 05.01.2024;
техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утверждённое КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» от 22.11.2023 года;
постановление акимата города Тараз Жамбылской области № 5056 от 27.12.2023 г., о разработке ПСД и разрешении на строительство моста над каналом «Түйте» между микрорайоном «Ұлы дала» и массивом «Бурыл»;
письмо № 56 от 11.01.2024 г. выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области», о финансировании;
письмо-заявка № 57 от 11.01.2024 г., выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области», о проведении комплексной вневедомственной экспертизы;
гарантийное письмо № 1147 от 29.05.2024 г., выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области», что получат государственный акт на землю до начала СМР;
письмо № 54 от 11.01.2024 г., выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области», о вывозе строительного мусора и твердо-бытовых отходов на расстояние 15 км;
письмо № 109 от 17.01.2024 г., выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области», что рабочий проект проходит экспертизу первый раз;

письмо № 365 от 13.02.2024 г., выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области», о завозе инертных материалов на расстоянии 10 км;

письмо № 960 от 04.05.2024 г., выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области», о начале строительства в июле 2024 г.;

письмо № 1/1-2-715-5/2 от 01.02.2024 г., выданное АО «Международный аэропорт Аулие-Ата», что данный объект не влияет на безопасность полетов;

письмо № ПР-31351 от 10.05.2024 г., выданное КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области», об отсутствии очагов сибиреязвенных захоронений и скотомогильников;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Строительство автомобильного моста по улице 3-й тупик Бакбергенова над каналом Түйте в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз» выполненное ТОО «Бікен», государственная лицензия № 19005171 от 01.03.2019 г., выданная ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области». Акимат Алматинской области;

технический отчет по инженерным изысканиям, геодезическую изыскательную работу по объекту: «Строительство автомобильного моста по улице 3-й тупик Бакбергенова над каналом Түйте в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз» выполненный ТОО «Игілік Стройпроект», государственная лицензия № 17018100 от 19.10.2017 г., выданная ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области». Акимат Алматинской области;

топографическая съемка земельного участка, выполненная в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Игілік Стройпроект», от 14.05.2024 г., государственная лицензия № 17018100 от 19.10.2017 г., выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы.

Технические условия:

№ 25в-27-24 от 26.01.2024 г. на подключение к электрическим сетям, выданное ТОО «ЖЭС»;

на канал «Түйте» от 22.11.2023 г., выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование рабочего проекта с КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» № 962 от 04.05.2024 г.;

топографическая съемка земельного участка, выполненная в масштабе 1:500, согласованная с КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» от 14.05.2024 г.; с главным архитектором г. Тараз от 23.05.2024 г.; с департаментом полиции по Жамбылской области.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, город Тараз, в районе канала «Түйте» между микрорайоном «Ұлы дала» и массивом «Бурыл»

Сейсмичность района: 8 баллов
Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Алимбаева Ж.Б.	KZ84VJE00011974	Соответствует
4	Электротехническая часть	Найденова Г.И.	KZ42VJE00022624	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Организация строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
7	Сметный раздел	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
	Мостовое сооружение			
1	Мостовое сооружение	шт	1	1
2	Схема мостового сооружения	м	1х9	1х9
3	Длина мостового перехода	м	10,1	10,1
4	Количество полос движения	шт	2	2
5	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-9,0+2х1,5	Г-9,0+2х1,5
6	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0

	Автомобильные дороги			
7	Категория дороги		УДМ улицы в жилой застройке	УДМ улицы в жилой застройке
8	Ширина земляного полотна	м	9,0	9,0
9	Строительная длина	м	31,0	31,0
10	Ширина проезжей части	м	2х3,5	2х3,5
11	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
12	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
13	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
14	Длина подходов	м.	2х4,0	2х4,0
15	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023-2024 гг., в том числе:	млн. тенге	124,644	113,747
15.1	СМР	млн. тенге	93,269	85,458
15.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
15.3	прочие затраты	млн. тенге	31,375	28,289
16	Продолжительность строительства	месяц	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильного моста по улице 3-й тупик Бакбергенова над каналом Түйте в микрорайоне «Ұлы дала» в г. Тараз» соответствует требованиям нормативных правовых актов и

государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Тараз қаласында «Ұлы Дала» шағын ауданында Түйте каналының үстінде Бақбергенов 3-тұйық көшесі бойында автомобиль көпірін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Найденова Г.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону