**«Жетісу облысы Сарқан ауданының 6+890 км «Қойлық-Қарғалы» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді реконструкциялау»**
жұмыс жобасы бойынша
04.05.2024 ж. № 01-0186/24
(оң)

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
"Казахский Промтранспроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 01-0186/24 от 04.05.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

**"Реконструкция моста на автомобильной дороге областного значения "Койлык-Каргалы" км 6+890 Сарканского района, области Жетісу".**

**ЗАКАЗЧИК:**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект"

г. Астана

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** РП "Реконструкция моста на автомобильной дороге областного значения "Койлык-Каргалы" км 6+890 Сарканского района, области Жетісу".

**3. ОСНОВАНИЕ:**
Договор от 19.02.2024 г. № 220740008104/240026/00 (17).

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу».

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект", лицензия от 08.08.2012 г. №12012349 (I категория).

ГИП – Пасечник Александр Сергеевич. (приказ № 26.1-пр от 07 августа 2023 года).

**ПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО "НИИПК Каздоринновация", лицензия от 13.04.2020 г. №ГСЛ № 20006054 лицензия I категории.

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**
**7.1 Основание для разработки:**
техническое задания на проектирование, выданное заказчиком, от 11 августа 2023г;
дополнение №1 к техническому заданию на проектирование, выданное заказчиком, от 11 апреля 2024г;
архитектурно-планировочное задание от 25 сентября 2023 года № KZ19VUA00985451, выданное ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района";
постановления о предоставлении постоянного землепользования Акимата Саркандского района Алматинской области от 29 октября 2009 года №233;
акт обследования моста от 23 агуста 2023 года утверждённый заказчиком;
акт обследования моста с ведомость демонтажа существующего моста, утверждённый заказчиком от 23 августа 2023 года;
письмо командира части №21751 о том, что место расположения реконструируемого моста не несет опасности авиационной техники ВС РК, от 22 октября 2023 года №67/17/4193;
письмо заказчика о начале строительства, от 27 ноября 2023 года №08-08-08/619-И, срок начала строительства октября 2024 года;
письмо заказчика о том, что сметная стоимость строительства принята без применения прайс-листов, от 08 апреля 2024 года №06-08/202-И;
письмо заказчика о финансирование, от 27 ноября 2023 года №08-08-08/609-И;
письмо заказчика о заборе воды на хозяйственно-бытовые нужды, от 22 ноября 2023 года №08-08-08/595-И;
письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Сарканского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетісу» от 24 октября 2023 года №1930.11, 1930.12-722 о том, что на территории участка автомобильной дороги «Койлык-Каргалы» км

6+890, в радиусе 1000 метров проектируемого участка захоронений очагов сибирской язвы и скотомогильников не имеется;

схема получения и способ транспортировки строительных материалов, изделий и конструкций, согласованная заказчиком от 23 августа 2023 года;

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполнен в 2023 года архивный номер 40-26-23 ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0003637, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 08 февраля 2008 года приложение на одной странице;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен в 2023 года архивный номер 10-57-23 ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0003637, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 08 февраля 2008 года приложение на одной странице;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 2023 года архивный номер 10-50-23 ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0003637, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 08 февраля 2008 года приложение на одной странице;

отчет по обследованию моста через реку Теректы выполнен в 2023 года №ТП2023/02-6 ТОО «TestConstruction» свидетельство об аккредитации № KZ01VWC00172170, действует до 03 августа 2025.

*Технические условия:*

ТУСМ-1 ОДС филиал АО «Казахтелеком» - на проектирование №01-2025-9/2021 от 10 сентября 2021 года.

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» - согласование рабочего проекта от 27 ноября 2023 года №08-08-08/621-И;

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района» - согласование листов «Схема расстановки дорожных знаков во время строительства», «Общий вид моста» от 31 ноября 2023 года;

ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района» - согласование листов «Схема расстановки дорожных знаков во время строительства», «Общий вид моста» от 31 ноября 2023 года;

Филиал "Жетысу Алатауское территориальное эксплуатационное управление" государственного учреждения "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан - согласование листа «Общий вид моста» от 02 ноября 2023 года;

ТУСМ-1 ОДС филиал АО «Казахтелеком» - согласование листа «План переустройства сетей связи» от 27 сентября 2021 года;

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» исх. № KZ44VRC00011203 от 14 июня 2021 года, о согласовании размещения предприятий и других сооружений, а также условий производство строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;

ТОО «Археологическая экспедиция», г. Алматы - заключение археологической экспертизы № AR-09/388-23 от 21 сентября 2023 года;

ГУ «Департамент полиции области Жетісу МВД РК» - согласование рабочего проекта от 04 апреля 2024 года №19-05-19-5-5-61/948.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, Сарканский район, мост через реку Теректы.

Сейсмичность района: 9 баллов.

### 8.2 Проектные решения

При реконструкции моста через реку Теректы проектом предусмотрено разборка существующего моста и строительство нового моста согласно рекомендаций отчета по обследованию технического состояния моста, выполненного ТОО «TestConstruction».

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобильные дороги | Ибраимов К.О. | KZ29VJE00023052 | Соответствует |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | Ибраимов К.О. | KZ29VJE00023052 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Бегишева С.В. | KZ86VJE00050156 | Соответствует |
| 4 | Инженерно-геологические изыскания | Кашкимбаев А.К. | KZ89VJE00047483 | Соответствует |
| 5 | Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации | Доскалиева А.Б. | | Соответствует |
| 6 | Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение | Орлова Н.Б. | KZ46VJE00023037 | Соответствует |
| 7 | Мостовые сооружения | Кашкимбаев А.К. | KZ89VJE00047483 | Соответствует |
| 8 | Сметный раздел | Бегишева С.В. | KZ86VJE00050156 | Соответствует |
| 9 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Жанкулова Г.Е. | KZ45VJE00037411 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Длина моста | м | 82,3 | 82,3 |
| 2 | Схема мостового сооружения | м | 21+33+21 | 21+33+21 |
| 3 | Габариты мостового сооружения | м | Г-8+2х0,75 | Г-8+2х0,75 |
| 4 | Ширина полосы безопасности | м | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Категория дороги | | IV | |
| 6 | Тип дорожной одежды | | Капитальный, нежесткого типа | |
| 7 | Вид покрытия | | асфальтобетонное | |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Количество полос движения | шт | 2 | 2 |
| 10 | Ширина полосы движения | м | 3,0 | 3,0 |
| 11 | Ширина земляного полотна | м | 10,0 | 10,0 |
| 12 | Строительная длина | км | 0,676 | 0,676 |
| 13 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022, 2024, 2025 годов,<br>всего:<br>в том числе: | млн. тенге | 853,219 | 738,314 |
| 13.1 | СМР | млн. тенге | 728,635 | 619,603 |
| 13.2 | прочие затраты | млн. тенге | 124,584 | 118,711 |
| 13.3 | Из них:<br>2022 год (ПИР)<br>2024 год (в т.ч. экспертиза)<br>2025 год | млн. тенге | | <br>18,996<br>270,763<br>448,555 |
| 14 | Нормативный срок строительства | мес | 7 | 7 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Реконструкция моста на автомобильной дороге областного значения "Койлык-Каргалы" км 6+890 Сарканского района, области Жетісу". соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Сарқан ауданының 6+890 км «Қойлық-Қарғалы» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жанкулова Г.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Доскалиева А.Б.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"