62.1	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	2,0000	8591,22	17182
		Итого оплата труда:			4952,04	9904
		Итого эксплуатация машин:			4666,23	9332
		Итого материалов:			210,03	420
		Накладные расходы	%	99	4902,52	9805
		Сметная прибыль	%	8	1079,50	2159
		Сметная стоимость:			14573,24	29146
63.1	2304-0901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КШЦФ065.0,16.02 д=80мм	шт.	2,0000	40024,00	80048
		Сметная прибыль	%	8	3201,92	6404
		Сметная стоимость:			43225,92	86452
64.1	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	2,0000	5367,96	10736
		Итого оплата труда:			3106,38	6213
		Итого эксплуатация машин:			2895,03	5790
		Итого материалов:			144,35	289
		Накладные расходы	%	99	3075,32	6151
		Сметная прибыль	%	8	675,46	1351
		Сметная стоимость:			9118,74	18237
65.1	2304-0901-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые крана КШЦШ 040.04.02 DN 40мм	шт.	2,0000	18537,00	37074
		Сметная прибыль	%	8	1482,96	2966
		Сметная стоимость:			20019,96	40040
66.1	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	2474,00	9896
		Сметная прибыль	%	8	197,92	792
		Сметная стоимость:			2671,92	10688
67.1	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	1359,00	5436
		Сметная прибыль	%	8	108,72	435
		Сметная стоимость:			1467,72	5871
68.1	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,0000	1715,00	6860
		Сметная прибыль	%	8	137,20	549
		Сметная стоимость:			1852,20	7409

69.1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000	456,57	913
		Итого оплата труда:			400,72	801
		Итого материалов:			55,85	112
		Накладные расходы	%	98	392,71	785
		Сметная прибыль	%	8	67,94	136
		Сметная стоимость:			917,22	1834
70.1	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000	2502,16	5004
		Итого оплата труда:			305,00	610
		Итого материалов:			2197,16	4394
		Накладные расходы	%	98	298,90	598
		Сметная прибыль	%	8	224,09	448
		Сметная стоимость:			3025,15	6050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			271311
		РАЗДЕЛ 6. Наружный водопровод				
71.1	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	43,1900	1203,95	51999
		Итого оплата труда:			1203,95	51999
		Накладные расходы	%	72	866,84	37439
		Сметная прибыль	%	8	165,66	7155
		Сметная стоимость:			2236,46	96593
72.1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,9800	841,75	10084
		Итого оплата труда:			841,75	10084
		Накладные расходы	%	72	606,06	7261
		Сметная прибыль	%	8	115,83	1388
		Сметная стоимость:			1563,64	18732
73.1	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	172,7600	40,52	6999
		Итого оплата труда:			14,59	2521
		Итого эксплуатация машин:			40,52	6999
		Накладные расходы	%	72	10,51	1815
		Сметная прибыль	%	8	4,08	705
		Сметная стоимость:			55,10	9520

74.1	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотне ние пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го гр унта	172,7600	187,07	32318
		Итого оплата труда:			138,54	23934
		Итого эксплуатация машин:			89,03	15381
		Накладные расходы	%	72	99,75	17233
		Сметная прибыль	%	8	22,95	3964
		Сметная стоимость:			309,77	53515
75.1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,9200	34,67	1661
		Итого оплата труда:			12,48	598
		Итого эксплуатация машин:			34,67	1661
		Накладные расходы	%	72	8,99	431
		Сметная прибыль	%	8	3,49	167
		Сметная стоимость:			47,15	2259
76.1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнени е пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грун та	47,9200	156,87	7517
		Итого оплата труда:			116,10	5564
		Итого эксплуатация машин:			74,79	3584
		Накладные расходы	%	72	83,59	4006
		Сметная прибыль	%	8	19,24	922
		Сметная стоимость:			259,69	12445
77.1	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нестандартные Фасон ные части стальные сварные . Установка	т фасонныхч астей	0,0060	1350902,28	8105
		Итого оплата труда:			629888,93	3779
		Итого эксплуатация машин:			507623,03	3046
		Итого материалов:			358906,95	2153
		Накладные расходы	%	99	623590,04	3742
		Сметная прибыль	%	8	157959,39	948
		Сметная стоимость:			2132451,71	12795
78.1	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаи ли клапан	1,0000	1211,14	1211
		Итого оплата труда:			1024,08	1024
		Итого эксплуатация машин:			26,94	27
		Итого материалов:			173,08	173
		Накладные расходы	%	99	1013,84	1014

		Сметная прибыль	%	8	178,00	178
		Сметная стоимость:			2402,97	2403
79.1	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обре-зиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типаS igmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	29844,00	29844
		Сметная прибыль	%	8	2387,52	2388
		Сметная стоимость:			32231,52	32232
80.1	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеи з углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1434,00	2868
		Сметная прибыль	%	8	114,72	229
		Сметная стоимость:			1548,72	3097
81.1	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000	548,84	1098
		Итого оплата труда:			495,68	991
		Итого эксплуатация машин:			32,04	64
		Итого материалов:			21,12	42
		Накладные расходы	%	99	490,72	981
		Сметная прибыль	%	8	83,16	166
		Сметная стоимость:			1122,73	2245
82.1	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1,0000	1211,14	1211
		Итого оплата труда:			1024,08	1024
		Итого эксплуатация машин:			26,94	27
		Итого материалов:			173,08	173
		Накладные расходы	%	99	1013,84	1014
		Сметная прибыль	%	8	178,00	178
		Сметная стоимость:			2402,97	2403
83.1	2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные вентиля К-83 Т DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	5044,00	5044
		Сметная прибыль	%	8	403,52	404
		Сметная стоимость:			5447,52	5448
84.1	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1118,00	2236
		Сметная прибыль	%	8	89,44	179
		Сметная стоимость:			1207,44	2415
85.1	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273х4 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,0080	1243514,40	9948
		Итого оплата труда:			803551,82	6428
		Итого эксплуатация машин:			546921,83	4375
		Итого материалов:			69490,57	556

		Накладные расходы	%	99	795516,30	6364
		Сметная прибыль	%	8	163122,46	1305
		Сметная стоимость:			2202153,16	17617
86.1	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0320	7178,00	57654
		Сметная прибыль	%	8	574,24	4612
		Сметная стоимость:			7752,24	62266
87.1	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	30804,56	30805
		Итого оплата труда:			9413,10	9413
		Итого эксплуатация машин:			3216,73	3217
		Итого материалов:			18239,53	18240
		Накладные расходы	%	99	9318,97	9319
		Сметная прибыль	%	8	3209,88	3210
		Сметная стоимость:			43333,41	43333
88.1	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000	4372,73	4373
		Итого оплата труда:			2629,29	2629
		Итого эксплуатация машин:			2314,16	2314
		Итого материалов:			144,97	145
		Накладные расходы	%	99	2603,00	2603
		Сметная прибыль	%	8	558,06	558
		Сметная стоимость:			7533,78	7534
89.1	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1,0000	2103,00	2103
		Итого оплата труда:			1614,19	1614
		Итого эксплуатация машин:			885,00	885
		Накладные расходы	%	84	1355,92	1356
		Сметная прибыль	%	8	276,71	277
		Сметная стоимость:			3735,64	3736
90.1	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0675	57553,78	3885
		Итого оплата труда:			55877,50	3772
		Итого материалов:			1676,28	113
		Накладные расходы	%	99	55318,72	3734
		Сметная прибыль	%	8	9029,80	610
		Сметная стоимость:			121902,31	8228

91.1	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0675	937771,58	63300
		Итого оплата труда:			254894,60	17205
		Итого эксплуатация машин:			36810,12	2485
		Итого материалов:			646196,46	43618
		Накладные расходы	%	99	252345,65	17033
		Сметная прибыль	%	8	95209,38	6427
		Сметная стоимость:			1285326,61	86760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			485575
		РАЗДЕЛ 7. Наружная канализация				
92.1	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015)	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,8060	1203,95	23845
		Итого оплата труда:			1203,95	23845
		Накладные расходы	%	72	866,84	17169
		Сметная прибыль	%	8	165,66	3281
		Сметная стоимость:			2236,46	44295
93.1	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	79,2240	40,52	3210
		Итого оплата труда:			14,59	1156
		Итого эксплуатация машин:			40,52	3210
		Накладные расходы	%	72	10,51	832
		Сметная прибыль	%	8	4,08	323
		Сметная стоимость:			55,10	4365
94.1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015)	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,5300	841,75	7180
		Итого оплата труда:			841,75	7180
		Накладные расходы	%	72	606,06	5170
		Сметная прибыль	%	8	115,83	988
		Сметная стоимость:			1563,64	13338
95.1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,1200	34,67	1183
		Итого оплата труда:			12,48	426
		Итого эксплуатация машин:			34,67	1183
		Накладные расходы	%	72	8,99	307
		Сметная прибыль	%	8	3,49	119
		Сметная стоимость:			47,15	1609
96.1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,1200	156,87	5352

		Итого оплата труда:			116,10	3961
		Итого эксплуатация машин:			74,79	2552
		Накладные расходы	%	72	83,59	2852
		Сметная прибыль	%	8	19,24	656
		Сметная стоимость:			259,69	8861
97.1	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8)	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,0000	36610,16	109830
		Итого оплата труда:			20654,78	61964
		Итого эксплуатация машин:			10664,10	31992
		Итого материалов:			9428,08	28284
		Накладные расходы	%	99	20448,23	61345
		Сметная прибыль	%	8	4564,67	13694
		Сметная стоимость:			61623,06	184869
98.1	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000	3735,00	5603
		Сметная прибыль	%	8	298,80	448
		Сметная стоимость:			4033,80	6051
99.1	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015)	Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2,0000	2103,00	4206
		Итого оплата труда:			1614,19	3228
		Итого эксплуатация машин:			885,00	1770
		Накладные расходы	%	84	1355,92	2712
		Сметная прибыль	%	8	276,71	553
		Сметная стоимость:			3735,64	7471
0.1	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,0000	20883,00	125298
		Сметная прибыль	%	8	1670,64	10024
		Сметная стоимость:			22553,64	135322
1.1	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36,0000	595,00	21420
		Сметная прибыль	%	8	47,60	1714
		Сметная стоимость:			642,60	23134
2.1	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,1997	679875,39	135758
		Итого оплата труда:			24369,96	4866
		Итого эксплуатация машин:			1305,39	261
		Итого материалов:			654750,00	130740

		Накладные расходы	%	91	22176,66	4428
		Сметная прибыль	%	8	56164,16	11215
		Сметная стоимость:			758216,22	151401
3.1	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0427	614958,00	26259
		Сметная прибыль	%	8	49196,64	2101
		Сметная стоимость:			664154,64	28359
4.1	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0018	1125401,77	2026
		Итого оплата труда:			699048,56	1258
		Итого эксплуатация машин:			519832,36	936
		Итого материалов:			70897,41	128
		Накладные расходы	%	99	692058,07	1246
		Сметная прибыль	%	8	145396,79	262
		Сметная стоимость:			1962856,63	3533
5.1	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	5720,00	10337
		Сметная прибыль	%	8	457,60	827
		Сметная стоимость:			6177,60	11164
6.1	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	30804,56	30805
		Итого оплата труда:			9413,10	9413
		Итого эксплуатация машин:			3216,73	3217
		Итого материалов:			18239,53	18240
		Накладные расходы	%	99	9318,97	9319
		Сметная прибыль	%	8	3209,88	3210
		Сметная стоимость:			43333,41	43333
7.1	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0116	283933,00	3279
		Сметная прибыль	%	8	22714,64	262
		Сметная стоимость:			306647,64	3542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			670647
		РАЗДЕЛ 8. Наружный газопровод				
8.1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,0000	34,67	763
		Итого оплата труда:			12,48	275

		Итого эксплуатация машин:			34,67	763
		Накладные расходы	%	72	8,99	198
		Сметная прибыль	%	8	3,49	77
		Сметная стоимость:			47,15	1037
9.1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,0000	156,87	3451
		Итого оплата труда:			116,10	2554
		Итого эксплуатация машин:			74,79	1645
		Накладные расходы	%	72	83,59	1839
		Сметная прибыль	%	8	19,24	423
		Сметная стоимость:			259,69	5713
0.1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015)	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0000	841,75	3367
		Итого оплата труда:			841,75	3367
		Накладные расходы	%	72	606,06	2424
		Сметная прибыль	%	8	115,83	463
		Сметная стоимость:			1563,64	6255
		Крепление газопровода к стене 13шт				
1.1	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовныхтруб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5380	3969,72	21984
		Итого оплата труда:			881,77	4883
		Итого эксплуатация машин:			46,89	260
		Итого материалов:			3057,58	16933
		Накладные расходы	%	98	864,13	4786
		Сметная прибыль	%	8	386,71	2142
		Сметная стоимость:			5220,57	28911
		Опознавательный знак				
2.1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0000	4717,75	9436
		Итого оплата труда:			3729,92	7460
		Итого эксплуатация машин:			802,85	1606
		Итого материалов:			442,90	886
		Накладные расходы	%	108	4028,31	8057
		Сметная прибыль	%	8	699,69	1399
		Сметная стоимость:			9445,75	18892

3.1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,0511	162906,53	8328
		Итого оплата труда:			130784,64	6686
		Итого эксплуатация машин:			39731,62	2031
		Итого материалов:			5238,91	268
		Накладные расходы	%	69	90241,40	4613
		Сметная прибыль	%	8	20251,83	1035
		Сметная стоимость:			273399,77	13976
4.1	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0532	595003,00	31633
		Сметная прибыль	%	8	47600,24	2531
		Сметная стоимость:			642603,24	34164
5.1	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	571605,00	1216
		Сметная прибыль	%	8	45728,40	97
		Сметная стоимость:			617333,40	1314
6.1	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	751496,00	180
		Сметная прибыль	%	8	60119,68	14
		Сметная стоимость:			811615,68	195
7.1	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,2240	19943,00	4467
		Сметная прибыль	%	8	1595,44	357
		Сметная стоимость:			21538,44	4825
8.1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Основание под стойки песчаное. Устройство	м3 основания	0,0320	4251,78	136
		Итого оплата труда:			1172,18	38
		Итого эксплуатация машин:			1007,33	32
		Итого материалов:			2468,35	79
		Накладные расходы	%	93	1090,13	35
		Сметная прибыль	%	8	427,35	14
		Сметная стоимость:			5769,26	185
9.1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000	12896,18	12896
		Итого оплата труда:			8821,96	8822
		Итого эксплуатация машин:			2062,92	2063
		Итого материалов:			2011,30	2011

		Накладные расходы	%	99	8733,74	8734
		Сметная прибыль	%	8	1730,39	1730
		Сметная стоимость:			23360,32	23360
0.1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,5000	90,64	1314
		Итого оплата труда:			43,68	633
		Итого эксплуатация машин:			2,40	35
		Итого материалов:			44,81	650
		Накладные расходы	%	69	30,14	437
		Сметная прибыль	%	8	9,66	140
		Сметная стоимость:			130,44	1891
1.1	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,5000	74,87	1086
		Итого оплата труда:			25,63	372
		Итого эксплуатация машин:			1,70	25
		Итого материалов:			47,81	693
		Накладные расходы	%	69	17,68	256
		Сметная прибыль	%	8	7,40	107
		Сметная стоимость:			99,96	1449
2.1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015) Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0250	27931,68	698
		Итого оплата труда:			12892,27	322
		Итого эксплуатация машин:			19288,08	482
		Накладные расходы	%	61	7864,29	197
		Сметная прибыль	%	8	2863,68	72
		Сметная стоимость:			38659,64	966
3.1	СТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.4	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м	25,0000	19,21	480
		Сметная прибыль	%	8	1,54	38
		Сметная стоимость:			20,74	519

4.1	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25,0000		343,28	8582
		Итого оплата труда:				189,77	4744
		Итого эксплуатация машин:				154,21	3855
		Итого материалов:				46,51	1163
		Накладные расходы	%	72		136,64	3416
		Сметная прибыль	%	8		38,39	960
		Сметная стоимость:				518,31	12958
5.1	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0250		366413,00	9160
		Сметная прибыль	%	8		29313,04	733
		Сметная стоимость:				395726,04	9893
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					
6.1	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15)	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0250		931807,49	23295
		Итого оплата труда:				270527,60	6763
		Итого эксплуатация машин:				790524,45	19763
		Итого материалов:				8199,04	205
		Накладные расходы	%	91		246180,12	6155
		Сметная прибыль	%	8		94239,01	2356
		Сметная стоимость:				1272226,61	31806
		Пневматическое испытание газопровода					
7.1	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15)	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0250		931807,49	23295
		Итого оплата труда:				270527,60	6763
		Итого эксплуатация машин:				790524,45	19763
		Итого материалов:				8199,04	205
		Накладные расходы	%	91		246180,12	6155
		Сметная прибыль	%	8		94239,01	2356
		Сметная стоимость:				1272226,61	31806
8.1	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15)	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0600		931807,49	55908
		Итого оплата труда:				270527,60	16232

		Итого эксплуатация машин:				790524,45	47431
		Итого материалов:				8199,04	492
		Накладные расходы	%	91		246180,12	14771
		Сметная прибыль	%	8		94239,01	5654
		Сметная стоимость:				1272226,61	76334
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов					
9.1	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015)	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)	образец	2,0000		1434,50	2869
		Итого оплата труда:				1420,85	2842
		Итого эксплуатация машин:				154,70	309
		Накладные расходы	%	61		866,72	1733
		Сметная прибыль	%	8		184,10	368
		Сметная стоимость:				2485,32	4971
0.1	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015)	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец	5,0000		1434,50	7173
		Итого оплата труда:				1420,85	7104
		Итого эксплуатация машин:				154,70	774
		Накладные расходы	%	61		866,72	4334
		Сметная прибыль	%	8		184,10	920
		Сметная стоимость:				2485,32	12427
		Защита газопровода от электрохимической коррозии					
1.1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5000		1613,92	4035
		Итого оплата труда:				1613,92	4035
		Накладные расходы	%	72		1162,02	2905
		Сметная прибыль	%	8		222,08	555
		Сметная стоимость:				2998,02	7495
2.1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015)	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2300		841,75	1877
		Итого оплата труда:				841,75	1877
		Накладные расходы	%	72		606,06	1352
		Сметная прибыль	%	8		115,83	258
		Сметная стоимость:				1563,64	3487
3.1	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015)	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	1,0000		27933,82	27934
		Итого оплата труда:				16118,41	16118
		Итого эксплуатация машин:				11787,37	11787
		Итого материалов:				3787,85	3788

		Накладные расходы	%	91	14667,75	14668
		Сметная прибыль	%	8	3408,13	3408
		Сметная стоимость:			46009,70	46010
4.1	СТПРАЙСЛИСТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и материалов п.6	Магневый протектор ПМ-20у	шт	1,0000	38392,86	38393
		Сметная прибыль	%	8	3071,43	3071
		Сметная стоимость:			41464,29	41464
5.1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2,0000	418,57	837
		Итого оплата труда:			227,29	455
		Итого эксплуатация машин:			216,54	433
		Итого материалов:			46,51	93
		Накладные расходы	%	72	163,65	327
		Сметная прибыль	%	8	46,58	93
		Сметная стоимость:			628,80	1258
6.1	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,0000	588,20	1765
		Итого оплата труда:			340,70	1022
		Итого эксплуатация машин:			296,75	890
		Итого материалов:			45,21	136
		Накладные расходы	%	72	245,30	736
		Сметная прибыль	%	8	66,68	200
		Сметная стоимость:			900,18	2701
7.1	2306-0128-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0050	443944,00	2220
		Сметная прибыль	%	8	35515,52	178
		Сметная стоимость:			479459,52	2397
8.1	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0030	347185,34	1042
		Итого оплата труда:			331055,68	993
		Итого эксплуатация машин:			7046,90	21
		Итого материалов:			12628,44	38
		Накладные расходы	%	99	327745,12	983

		Сметная прибыль	%	8	53994,44	162
		Сметная стоимость:			728924,90	2187
9.1	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,0240	688,00	2081
		Сметная прибыль	%	8	55,04	166
		Сметная стоимость:			743,04	2247
0.1	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	1,0000	2612,13	2612
		Итого оплата труда:			1701,84	1702
		Итого материалов:			910,29	910
		Накладные расходы	%	91	1548,67	1549
		Сметная прибыль	%	8	332,86	333
		Сметная стоимость:			4493,67	4494
1.1	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	1,0000	4137,00	4137
		Сметная прибыль	%	8	330,96	331
		Сметная стоимость:			4467,96	4468
2.1	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные	шт.	1,0000	9279,00	9279
		Сметная прибыль	%	8	742,32	742
		Сметная стоимость:			10021,32	10021
3.1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты бетонные бетон В-15. Устройство	м3	0,1000	17199,42	1720
		Итого оплата труда:			1316,32	132
		Итого эксплуатация машин:			1179,16	118
		Итого материалов:			14967,81	1497
		Накладные расходы	%	91	1197,85	120
		Сметная прибыль	%	8	1471,78	147
		Сметная стоимость:			19869,05	1987
4.1	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015)	Ковер. Устройство	шт.	1,0000	7607,16	7607
		Итого оплата труда:			4199,78	4200
		Итого эксплуатация машин:			2113,93	2114
		Итого материалов:			2054,53	2055
		Накладные расходы	%	99	4157,78	4158
		Сметная прибыль	%	8	941,20	941
		Сметная стоимость:			12706,14	12706

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				466766
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7613080
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1253037
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				967348
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				234425
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5367790
		- перевозка грузов	Тенге				24905
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				1449063
	ИТОГО:		Тенге				9062143
	Сметная прибыль		Тенге				724971
	ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге				9787113
	Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге				10 022 004
	Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		Тенге				10 112 202
	Всего с непредвиденными работами и затратами		Тенге				10 314 446
	Всего с понижающим коэффициентом		Тенге				9 283 001,06
	НДС		Тенге				1 113 960,13
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС		Тенге				10 396 961,19

Технадзор:
ТОО "SPC Engineering"

Технадзор _____ Абитаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О. Директор _____ Д.Б. Нурумгалиев