«Алматы облысы Қарасай ауданының Абай көшесінде жаяу жүргіншілер көпірін салу»
жұмыс жобасы бойынша
28.08.2024 ж. № 01-0389/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Алматыдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0389/24 от 28.08.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Строительство пешеходного моста ул.Абая Карасайского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыдорпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство пешеходного моста ул.Абая Карасайского района Алматинской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 13.06.2024 г. № 050140000775/240070/00 (2024/63).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыдорпроект", лицензия от 28.05.2002 г. №ГСЛ № 008961 (I категория)

ГИП – Кан В.А. (приказ № 1/П от 08 июля 2023 года).

ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр Алматы», лицензия от 19 июля 2023 г. № 14006069 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование, выданное заказчиком от 26 апреля 2023 года;
дополнение №1 к техническому заданию на проектирование, выданное заказчиком от 23 февраля 2024 года;
дополнение №2 к техническому заданию на проектирование, выданное заказчиком от 06 августа 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 03 августа 2023 года № KZ71VUA00949110, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района»;
постановление о начале принудительного отчуждения земельного участка для нужд государства площадью 26,46 га, выданное акиматом Карасайского района Алматинской области № 231 от 18 июля 2019 года, с ситуационная схема расположения пешеходного перехода согласования акиматом "Раимбекского сельского округа" и ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области";
акт обследования зеленых насаждений, от 19 сентября 2023 года;
протокол дозиметрического контроля № 01 от 07.06.2023 года, выданный Отделением по Илийскому району филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области;
протокол измерений содержания радона № 01 от 07.06.2023 года, выданный Отделением по Илийскому району филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области;
перечень оборудования, материалов, изделий с примененными прайс-листами, утвержденный заказчиком от 06 августа 2024 года (приложение №2 дополнения к заданию);

письмо ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» исх. № ЗТ-2024-04823936 от 02.08.2024 года об отсутствии сибиреязвенных захоронений и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

письмо заказчика от 12 февраля 2024 года №01-24-07/141-И о уровне ответственности, финансирование и начале строительства, начало строительства первый квартал 2025 года;

письмо ГУ "Аппарат Акима Илийского района" от 01 сентября 2023 года № ЗТ-2023-01520303 о место нахождении полигона ТБО;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный в 2023 году, архивный номер 98 ТОО "Алматыдорпроект" (лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 008961 выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 28 мая 2002 года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный в 2023 году, архивный номер 06.2023-5, ТОО "КАЗГЕОСФЕРА" (лицензия на изыскательскую деятельность № 21011048, выданная КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы, от 05 марта 2021 года приложение на одной странице).

Технические условия:

АО «Алатау жарық компаниясы» – на постоянное электроснабжение №32.2-5610 от 18 августа 2023 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" - согласование проектно-сметной документации от 12 августа 2024 года №01-24-07/813-И;

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", Акимат Райымбекского сельского округа – план благоустройство территории от 22 июня 2023 года;

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" от 22 июня 2023 года, Акимат Райымбекского сельского округа от 15 июня 2023 года – план благоустройство территории;

ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района" - согласование эскизного проекта от 13 сентября 2023 года № KZ15VUA00977375;

ТОО «Археологическая экспедиция» - заключение археологической экспертизы № АЕС-119 от 27 июня 2018 года;

ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинский областной» согласовывает заключение археологии №33-33/1344 от 23 августа 2018 года выполненное ТОО «Археологическая экспедиция».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Карасайский р-н, пешеходный переход через ул. Абая.

Сейсмичность района: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочий проект включает в себя строительство надземного пешеходного перехода через ул. Абая, переход имеет лестничные сходы и лифты для маломобильных групп населения с каждой стороны перехода.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
2	Проект организации строительства	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
4	Электроснабжение	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
5	Электроосвещение	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
6	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
7	Сметный раздел	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению

1	Длина пешеходного перехода	м	48,9	48,9
2	Схема мостового сооружения	м	1х42,0	1х42,0
3	Габариты мостового сооружения	м	Г- 2,25	Г- 2,25
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023, 2024, 2025 годов, всего в том числе:	млн. тенге	369,530	268,398
4.1	СМР	млн. тенге	272,095	185,707
4.2	оборудование	млн. тенге	31,961	26,511
4.3	прочие затраты	млн. тенге	65,474	56,180
	Из них в ценах: 2023 г. (стоимость ПИР) 2024 г. (в т.ч. стоимость экспертизы) 2025 г.			 21,289 2,097 245,012
5	Продолжительность строительства	мес.	12	10

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Строительство пешеходного моста ул.Абая Карасайского района Алматинской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Қарасай ауданының Абай көшесінде жаяу жүргіншілер көпірін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Абай А.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сансызбаев Е.И.

И.о. руководителя сектора

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"