		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	7293
		Накладные расходы	%	--		8263,49	7293
		Сметная прибыль	%	8		16252,58	14343
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**193631**
38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0573**		**199642,46**	**11440**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	485
		Накладные расходы	%	--		8464,84	485
		Сметная прибыль	%	8		16648,58	954
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**12879**
39	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0079**		**201459,31**	**1587**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	58	0,45704	800,02	366
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002837	968,77	3
		Итого оплата труда:				**46749,92**	**368**
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001182	3144,86	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001182	1137,64	1
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001655	1788,94	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001655	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**7**
39. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00788	154210,74	1215
		Итого материалов:				**154210,74**	**1215**
		НР первого уровня	%	48,5		22673,71	179
		НР второго уровня	%	4,24		9503,24	75
		Накладные расходы	%	--		32176,95	254
		Сметная прибыль	%	8		18690,90	147
		Сметная стоимость:				**252327,16**	**1988**
40	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0079**		**103448,47**	**815**

		НР второго уровня	%	4,24		4386,22	35
		Накладные расходы	%	--		4386,22	35
		Сметная прибыль	%	8		8626,77	68
		Сметная стоимость:				**116461,46**	**918**
41	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,1301**		**291968,91**	**37979**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	118	15,349	800,02	12280
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,029021	1133,62	33
		Итого оплата труда:				**94655,27**	**12313**
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,028618	3144,86	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,028618	1137,64	33
41. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,21073	190,68	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000403	1788,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000403	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1006,32**	**131**
41. 6	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,13008	178506,12	23220
41. 7	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,00026	200244,36	52
41. 8	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,011707	196151,39	2296
		Итого материалов:				**196560,23**	**25569**
		НР первого уровня	%	48,5		45907,81	5972
		НР второго уровня	%	4,24		14325,97	1864
		Накладные расходы	%	--		60233,78	7835
		Сметная прибыль	%	8		28176,22	3665
		Сметная стоимость:				**380378,90**	**49480**
42	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност и**	**579,1340**		**732,47**	**424200**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,212	122,776	838,66	102968
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,158	848,17	982
		Итого оплата труда:				**179,49**	**103950**
42. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	11,293	558,38	6306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,158	1788,94	2072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,158	848,17	982
		Итого эксплуатация машин:				**14,47**	**8378**
42. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1389,922	212,16	294886
42. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,092661	117198,62	10860
42. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,138992	51147,90	7109
		Итого материалов:				**540,21**	**312855**
		НР первого уровня	%	50,8		91,18	52807
		НР второго уровня	%	4,24		34,92	20225
		Накладные расходы	%	--		126,11	73032
		Сметная прибыль	%	8		68,69	39779
		Сметная стоимость:				**927,26**	**537011**
43	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**53,2700**		**19827,37**	**1056204**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	2,82	150,221	760,75	114281
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	12,044	853,16	10276
		Итого оплата труда:				**2338,22**	**124557**
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,143829	3393,60	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,143829	848,17	122
43. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	8,939	43,91	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	11,347	3625,86	41141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	11,347	848,17	9624
43. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,207753	3144,86	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,207753	1137,64	236
43. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,394198	67,34	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,346255	1788,94	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,346255	848,17	294
		Итого эксплуатация машин:				**813,23**	**43321**
43. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,069	15633,38	845282
43.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	14,916	66,30	989

43.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,117194	26033,88	3051
43.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,013317	21885,39	291
43.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	9,589	196,55	1885
43.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	4,698	6598,38	31002
43.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,150754	28,00	4
43.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	23,865	674,55	16098
		Итого материалов:				**16868,82**	**898602**
		НР первого уровня	%	48,5		1134,03	60410
		НР второго уровня	%	4,24		888,76	47344
		Накладные расходы	%	--		2022,80	107754
		Сметная прибыль	%	8		1748,01	93117
		Сметная стоимость:				**23598,18**	**1257075**
44	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**44,8000**		**21065,32**	**943726**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	3,6	161,28	780,39	125861
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	13,727	859,98	11805
		Итого оплата труда:				**3072,90**	**137666**
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,12096	3393,60	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,12096	848,17	103
44. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	9,596	43,91	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	12,208	3625,86	44264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	12,208	848,17	10354
44. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,56	3144,86	1761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,56	1137,64	637
44. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,36288	67,34	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	55,444	190,68	10572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,83776	1788,94	1499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,83776	848,17	711
		Итого эксплуатация машин:				**1315,91**	**58953**
44.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	45,472	15392,40	699923

44.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	13,574	66,30	900
44.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,06272	26033,88	1633
44.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,21056	26033,88	5482
44.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0112	21885,39	245
44.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	5,824	196,55	1145
44.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	3,951	6598,38	26073
44.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,05824	200244,36	11662
44.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,126784	28,00	4
44.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	17,562	674,55	11846
		Итого материалов:				**16940,00**	**758912**
		НР первого уровня	%	48,5		1490,36	66768
		НР второго уровня	%	4,24		956,36	42845
		Накладные расходы	%	--		2446,72	109613
		Сметная прибыль	%	8		1880,96	84267
		Сметная стоимость:				**25393,00**	**1137606**
45	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4200**		**17405,11**	**7310**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	0,567	687,27	390
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,076146	848,17	65
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**454**
45. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2016	13,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0756	3625,86	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0756	848,17	64
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000546	1788,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000546	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**278**
45. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4284	13888,63	5950
45. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,105	6598,38	693
45. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00084	28,00	0
		Итого материалов:				**15816,05**	**6643**

		НР первого уровня	%	48,5		524,57	220
		НР второго уровня	%	4,24		760,22	319
		Накладные расходы	%	--		1284,79	540
		Сметная прибыль	%	8		1495,19	628
		Сметная стоимость:				**20185,09**	**8478**
46	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**1,6800**		**30259,03**	**50835**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	11	18,48	760,75	14059
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,025	852,58	874
		Итого оплата труда:				**8888,41**	**14933**
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004536	3393,60	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004536	848,17	4
46. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,1	43,91	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,981624	3625,86	3559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,981624	848,17	833
46. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,015624	3144,86	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,015624	1137,64	18
46. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,069048	67,34	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	2,379	190,68	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,023184	1788,94	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,023184	848,17	20
		Итого эксплуатация машин:				**2483,22**	**4172**
46.10	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,705	15633,38	26658
46.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,7056	66,30	47
46.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,014784	39467,28	583
46.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,092904	24438,60	2270
46.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,03108	26033,88	809

46.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001596	21885,39	35
46.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,596	196,55	314
46.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,002856	200244,36	572
46.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001462	14282,26	21
46.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,004788	28,00	0
46.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,92	674,55	1295
		Итого материалов:				**19407,57**	**32605**
		НР первого уровня	%	48,5		4310,88	7242
		НР второго уровня	%	4,24		1465,76	2462
		Накладные расходы	%	--		5776,64	9705
		Сметная прибыль	%	8		2882,85	4843
		Сметная стоимость:				**38918,53**	**65383**
47	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0117**		**194893,74**	**2276**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	97
		Накладные расходы	%	--		8263,49	97
		Сметная прибыль	%	8		16252,58	190
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**2563**
48	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0229**		**187651,39**	**4293**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	182
		Накладные расходы	%	--		7956,42	182
		Сметная прибыль	%	8		15648,62	358
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**4834**
49	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0288**		**199642,46**	**5750**

		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	244
		Накладные расходы	%	--		8464,84	244
		Сметная прибыль	%	8		16648,58	479
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**6473**
50	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0169**		**201459,31**	**3401**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	58	0,97904	800,02	783
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006077	968,78	6
		Итого оплата труда:				**46749,92**	**789**
50. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002532	3144,86	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002532	1137,64	3
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003545	1788,94	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003545	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**14**
50. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01688	154210,74	2603
		Итого материалов:				**154210,74**	**2603**
		НР первого уровня	%	48,5		22673,71	383
		НР второго уровня	%	4,24		9503,24	160
		Накладные расходы	%	--		32176,95	543
		Сметная прибыль	%	8		18690,90	316
		Сметная стоимость:				**252327,16**	**4259**
51	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0169**		**103448,47**	**1746**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,22	74
		Накладные расходы	%	--		4386,22	74
		Сметная прибыль	%	8		8626,77	146
		Сметная стоимость:				**116461,46**	**1966**
52	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност и**	**321,3300**		**732,47**	**235366**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,212	68,122	838,66	57131

52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,64266	848,17	545
		Итого оплата труда:				**179,49**	**57676**
52. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	6,266	558,38	3499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,64266	1788,94	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,64266	848,17	545
		Итого эксплуатация машин:				**14,47**	**4648**
52. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	771,192	212,16	163616
52. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,051413	117198,62	6026
52. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,077119	51147,90	3944
		Итого материалов:				**540,21**	**173586**
		НР первого уровня	%	50,8		91,18	29300
		НР второго уровня	%	4,24		34,92	11222
		Накладные расходы	%	--		126,11	40521
		Сметная прибыль	%	8		68,69	22071
		Сметная стоимость:				**927,26**	**297958**
						Фундамент учебной башни(л. КЖ1-14,15)	
53	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,4240**		**17194,64**	**110458**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	8,672	687,27	5960
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,165	848,17	988
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**6948**
53. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,084	13,05	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,156	3625,86	4193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,156	848,17	980
53. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008351	1788,94	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,008351	848,17	7
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**4248**
53. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,552	13682,28	89653
53. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,606	6598,38	10597
53. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,012848	28,00	0
		Итого материалов:				**15605,58**	**100250**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	3370
		НР второго уровня	%	4,24		751,29	4826
		Накладные расходы	%	--		1275,86	8196

		Сметная прибыль	%	8		1477,64	9492
		Сметная стоимость:				**19948,14**	**128147**
54	**11-060101-0116 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**80,5000**		**19059,23**	**1534268**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	2,37	190,785	751,25	143327
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	27,628	867,15	23957
		Итого оплата труда:				**2078,07**	**167284**
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,21735	3393,60	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,21735	848,17	184
54. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	11,399	43,91	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	22,894	3625,86	83011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	22,894	848,17	19418
54. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	1,811	3144,86	5696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	1,811	1137,64	2060
54. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,12075	67,34	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	7,189	190,68	1371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	2,705	1788,94	4839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	2,705	848,17	2294
		Итого эксплуатация машин:				**1194,57**	**96163**
54.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	81,707	15392,40	1257675
54.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	8,211	66,30	544
54.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,05635	26033,88	1467
54.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00805	21885,39	176
54.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	8,774	196,55	1725
54.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	4,025	6598,38	26558
54.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00805	200244,36	1612
54.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	0,588455	28,00	16
54.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	5,474	914,21	5004
		Итого материалов:				**16084,20**	**1294778**

		НР первого уровня	%	48,5		1007,86	81133
		НР второго уровня	%	4,24		850,84	68493
		Накладные расходы	%	--		1858,71	149626
		Сметная прибыль	%	8		1673,44	134712
		Сметная стоимость:				**22591,38**	**1818606**
55	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**6,5000**		**19329,54**	**125642**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	3,6	23,4	780,39	18261
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,992	859,98	1713
		Итого оплата труда:				**3072,90**	**19974**
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01755	3393,60	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01755	848,17	15
55. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,392	43,91	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,771	3625,86	6422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,771	848,17	1502
55. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,08125	3144,86	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,08125	1137,64	92
55. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,05265	67,34	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	8,044	190,68	1534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,12155	1788,94	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,12155	848,17	103
		Итого эксплуатация машин:				**1315,91**	**8553**
55.10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,598	13682,28	90269
55.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,969	66,30	131
55.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0091	26033,88	237
55.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,03055	26033,88	795
55.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001625	21885,39	36
55.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,845	196,55	166

55.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,5733	6598,38	3783
55.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00845	200244,36	1692
55.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,018395	28,00	1
55.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,548	674,55	1719
		Итого материалов:				**15204,23**	**98827**
		НР первого уровня	%	48,5		1490,36	9687
		НР второго уровня	%	4,24		882,76	5738
		Накладные расходы	%	--		2373,12	15425
		Сметная прибыль	%	8		1736,21	11285
		Сметная стоимость:				**23438,88**	**152353**
56	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,2559**		**206864,42**	**52941**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	33,1	8,471	800,02	6777
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,095356	1135,62	108
		Итого оплата труда:				**26903,79**	**6885**
56. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,09469	3144,86	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,09469	1137,64	108
56. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,41459	190,68	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000665	1788,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000665	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**1477,15**	**378**
56. 6	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,25592	178506,12	45683
56. 7	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000512	200244,36	102
		Итого материалов:				**178906,61**	**45786**
		НР первого уровня	%	48,5		13048,34	3339
		НР второго уровня	%	4,24		9324,30	2386
		Накладные расходы	%	--		22372,64	5726
		Сметная прибыль	%	8		18338,97	4693
		Сметная стоимость:				**247576,03**	**63360**
57	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0962**		**201459,31**	**19372**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	58	5,577	800,02	4462
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,034618	968,78	34
		Итого оплата труда:				**46749,92**	**4495**
57. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014424	3144,86	45

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014424	1137,64	16
57. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020194	1788,94	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020194	848,17	17
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**81**
57. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,09616	154210,74	14829
		Итого материалов:				**154210,74**	**14829**
		НР первого уровня	%	48,5		22673,71	2180
		НР второго уровня	%	4,24		9503,24	914
		Накладные расходы	%	--		32176,95	3094
		Сметная прибыль	%	8		18690,90	1797
		Сметная стоимость:				**252327,16**	**24264**
58	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0962**		**103448,47**	**9948**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,22	422
		Накладные расходы	%	--		4386,22	422
		Сметная прибыль	%	8		8626,77	830
		Сметная стоимость:				**116461,46**	**11199**
59	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,5520**		**13250,18**	**33815**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	14,94	38,127	800,02	30502
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,510402	1137,64	581
		Итого оплата труда:				**12179,83**	**31083**
59. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,510402	3144,86	1605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,510402	1137,64	581
59. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,10208	28,32	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,555	221,48	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,09	208,39	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**1022,48**	**2609**
59. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,656	91,80	703
		Итого материалов:				**275,40**	**703**
		НР первого уровня	%	48,5		5907,22	15075
		НР второго уровня	%	4,24		812,27	2073
		Накладные расходы	%	--		6719,49	17148
		Сметная прибыль	%	8		1597,57	4077
		Сметная стоимость:				**21567,24**	**55040**
60	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0211**		**199642,46**	**4216**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	179
		Накладные расходы	%	--		8464,84	179
		Сметная прибыль	%	8		16648,58	352
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**4747**
61	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5309**		**194893,74**	**493255**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	20914
		Накладные расходы	%	--		8263,49	20914
		Сметная прибыль	%	8		16252,58	41133
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**555302**
62	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0341**		**13656,15**	**465**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	16,88	0,57527	751,25	432
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,005794	1137,63	7
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**439**
62. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005794	3144,86	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005794	1137,64	7
62. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001363	28,32	0

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,025219	221,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**24**
62. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,10224	91,80	9
		Итого материалов:				**275,40**	**9**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	213
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	29
		Накладные расходы	%	--		7087,90	242
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	57
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**764**
63	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0341**		**199642,46**	**6804**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	288
		Накладные расходы	%	--		8464,84	288
		Сметная прибыль	%	8		16648,58	567
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**7660**
64	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност и**	**63,8000**		**732,47**	**46732**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,212	13,526	838,66	11343
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1276	848,17	108
		Итого оплата труда:				**179,49**	**11452**
64. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,244	558,38	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1276	1788,94	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1276	848,17	108
		Итого эксплуатация машин:				**14,47**	**923**
64. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	153,12	212,16	32486
64. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010208	117198,62	1196

64. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015312	51147,90	783
		Итого материалов:				**540,21**	**34465**
		НР первого уровня	%	50,8		91,18	5817
		НР второго уровня	%	4,24		34,92	2228
		Накладные расходы	%	--		126,11	8046
		Сметная прибыль	%	8		68,69	4382
		Сметная стоимость:				**927,26**	**59159**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11835638**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11835638**
Материалы -			Тенге				**8745511**
Всего заработная плата -			Тенге				**1473139**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1241056**
Накладные расходы -			Тенге				**1250747**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**718453**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**532294**
Сметная прибыль -			Тенге				**1046911**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14133296**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1922**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1473139**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14133296**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1922**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1473139**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге				**31986655**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31986655**
Материалы -			Тенге				**8793858**
Всего заработная плата -			Тенге				**1473139**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8249058**
Накладные расходы -			Тенге				**4949538**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1473140**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1502394**
Сметная прибыль -			Тенге				**2954896**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1473141**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6412**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6090214**
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				**1473142**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6412**

Сметная заработная плата -	Тенге				6090214
Итого с временными, 1,8 %	Тенге				
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	Тенге				32562415
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4	Тенге				32790352
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге				32921513
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге				33250728
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге				33915743
Итого согласно договору с К-0,85	Тенге				33915743
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				28828381
Итого с НДС	чел.-ч				3459406
	Тенге				32 287 787,14

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир Спецстрой"

Есалиев Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ESK Construction"

Сырманов Б.К.