1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		58028	
39	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,721106	399352,00	–	687327	–	687327	–	742313
			СП - 8%			–	–	–	–		54986	
			Монолитные перемычки Прм-1,2									
40	40	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м³	0,504	70176,10	5871,48	35369	2959	22131	9918	48910
			НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	10279	620		3623	
41	41	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,01342	345200,00	–	4633	–	4633	–	5004
			СП - 8%			–	–	–	–		371	
42	42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01143	399352,00	–	4565	–	4565	–	4930
			СП - 8%			–	–	–	–		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155909288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11756
			Сметная заработная плата	Тенге					19452549			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
					ОТМ.+3,900...+30,600							
			Окна									
43	72	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-15/**	м²	715,57	31468,00	–	22517557	–	22517557	–	24318962
			СП - 8%			–	–	–	–		1801405	
44	74	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Ок-4,5,9,10,11,13/**	м²	128,77	21807,00	–	2808087	–	2808087	–	3032734
			СП - 8%			–	–	–	–		224647	
45	76	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	440	1238,00	–	544720	–	544720	–	588298
			СП - 8%			–	–	–	–		43578	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27939994				
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
					ОТМ.+3,900...+27,000							
			Тип 7 /керамическая плитка/									
46	98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/**	м² стяжки	96,408	844,47	33,45	81414	3225	33518	43714	135138
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	44671	1834		10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	99	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	96,408	-196,08	-11,43	-18904	-1102	-16699	-1607	-22152
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-1103	-606		-1641	
48	100	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	96,408	1370,73	33,53	132149	3233	71434	55757	202939
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	57482	1834		15033	
49	101	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	96,408	785,90	22,86	75767	2204	71313	3255	85343
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	2250	1213		6321	
50	102	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	96,408	52,44	0,78	5056	75	--	4714	10552
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	4980	35		782	
51	103	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0266086	521019,00	--	13864	--	13864	--	14973
			СП - 8%			--	--	--	--		1109	
52	104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	96,408	844,47	33,45	81414	3225	33518	43714	135138
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	44671	1834		10010	
53	105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	96,408	196,08	11,43	18904	1102	16699	1607	22152
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	1103	606		1641	
			Тип 8 /паркет/									
54	109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	2054,418	844,47	33,45	1734894	68720	714259	931535	2879739
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	951915	39075		213310	
55	110	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2054,418	-196,08	-11,43	-402830	-23482	-355845	-34247	-472043
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-23503	-12922		-34966	
56	111	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/	м² стяжки	2054,418	1370,73	33,53	2816052	68885	1522241	1188152	4324550
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	1224926	39075		320345	
57	112	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	2054,418	1178,86	34,29	2421871	70446	2279500	104056	2728000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	71925	38767		202073	
58	113	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	2054,418	52,44	0,78	107734	1603	--	100461	224856
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	106131	740		16661	
59	114	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,5670194	521019,00	--	295428	--	295428	--	319062
			СП - 8%			--	--	--	--		23634	
60	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	2054,418	844,47	33,45	1734894	68720	714259	931535	2879739
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	951915	39075		213310	
61	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2054,418	196,08	11,43	402830	23482	355845	34247	472043
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	23503	12922		34966	
			Тип 9 /керамическая плитка/									
62	120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	208,776	844,47	33,45	176305	6984	72585	94665	292648
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	96736	3971		21677	
63	121	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	208,776	-196,08	-11,43	-40937	-2386	-36163	-3480	-47971
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-2388	-1313		-3553	
64	122	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /54 мм/	м² стяжки	208,776	1370,73	33,53	286176	7000	154695	120744	439474
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	124481	3971		32554	
65	123	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	208,776	1336,03	38,86	278931	8113	262536	11982	314185
			НР - 94%; СП - 8%			39,67	21,38	8282	4464		23272	
66	124	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	208,776	52,44	0,78	10948	163	--	10209	22850
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	10785	75		1693	
67	125	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0576222	521019,00	--	30022	--	30022	--	32424
			СП - 8%			--	--	--	--		2402	
68	126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	208,776	844,47	33,45	176305	6984	72585	94665	292648
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	96736	3971		21677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	208,776	196,08	11,43	40937	2386	36163	3480	47971
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	2388	1313		3553	
			Тип 10 /керамогранит/									
70	129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/**	м² стяжки	394,17	844,47	33,45	332865	13185	137041	178729	552520
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	182639	7497		40927	
71	130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	394,17	-196,08	-11,43	-77289	-4505	-68275	-6571	-90569
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-4509	-2479		-6709	
72	131	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/**	м² стяжки	394,17	1370,73	33,53	540301	13216	292065	227964	829728
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	235020	7497		61463	
73	132	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м² стяжки	394,17	785,90	22,86	309778	9011	291567	13307	348931
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	9200	4959		25846	
74	133	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	394,17	52,44	0,78	20670	308	--	19275	43142
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	20363	142		3197	
75	134	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/**	т	0,1087909	521019,00	--	56682	--	56682	--	61217
			СП - 8%			--	--	--	--		4535	
76	135	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/**	м² стяжки	394,17	844,47	33,45	332865	13185	137041	178729	552520
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	182639	7497		40927	
77	136	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	394,17	196,08	11,43	77289	4505	68275	6571	90569
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	4509	2479		6709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17722315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3572
			Сметная заработная плата	Тенге					4635273			
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
					ОТМ. +3,900...+27,000							
			Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	141	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	735,867	1387,29	9,10	1020861	6696	321530	556006	1703017
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	692635	2369		126150	
			Стены									
79	143	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2308,329	1850,11	103,04	4270663	237850	1074343	2519957	7333862
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	2958470	191476		543242	
80	144	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2308,329	726,74	5,81	1677555	13411	703648	772182	2645714
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	960496	4732		195977	
					ОТМ. +3,900...+22,900							
			Потолок									
81	149	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	3386,349	1387,29	9,10	4697848	30816	1479631	2558658	7837027
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	3187401	10904		580522	
			Стены									
82	151	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	9260,2098	1850,11	103,04	17132407	954172	4309887	10109186	29420891
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	11868348	768134		2179298	
83	152	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	9260,2098	726,74	5,81	6729765	53801	2822791	3097725	10613682
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	3853173	18983		786192	
84	154	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1589,796	1542,25	97,60	2451863	155164	597589	1460609	4225471
			НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	1699110	126643		312999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				63779665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15912
			Сметная заработная плата	Тенге					26342874			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**307987548**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48118570				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5576987			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2312126			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						187962344		
			- Накладные расходы	Тенге							43515755	
			- Сметная прибыль	Тенге							22813887	
			Локальная смета 2-2Ж-3 Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой.В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6559,00	68,29	78708	820	66747	11226	97128
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	11141	314		7195	
2	2	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5718,27	68,29	45746	546	37773	7484	57488
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	7427	209		4258	
3	3	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4227,78	51,11	25367	307	20415	4669	32439
			НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	4645	119		2403	
4	4	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3742,62	29,07	112279	872	93330	18042	140747
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	18077	333		10426	
5	5	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2703,58	34,94	13518	175	156	12927	28561
			НР - 98%; СП - 8%			2637,39	0,78	13187	4		2116	
6	6	С1241-205-1305 241-205-1305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	4,95	1098,00	–	5435	–	5435	–	5870
			СП - 8%			–	–	–	–		435	
7	7	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2466,54	30,22	34532	423	27	33408	73375
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	34082	7		5435	
8	8	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	13,86	527,00	–	7304	–	7304	–	7888
			СП - 8%			–	–	–	–		584	
9	9	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
10	10	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	360,00	–	3564	–	3564	–	3849
			СП - 8%			–	–	–	–		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1760	1893,04	17,69	3331750	31135	8869	3226133	7082521
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	3291746	229		524638	
12	12	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	1742,4	157,00	–	273557	–	273557	–	295442
			СП - 8%			–	–	–	–		21885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7872721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1943
			Сметная заработная плата	Тенге					3403553			
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
13	96	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	5718,27	68,29	68619	820	56658	11226	86232
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	11141	314		6388	
14	97	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	4227,78	51,11	177567	2147	142902	32684	227072
			НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	32518	834		16820	
15	98	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	2703,58	34,94	43257	559	500	41367	91393
			НР - 98%; СП - 8%			2637,39	0,78	42198	12		6770	
16	99	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	15,84	1217,00	–	19277	–	19277	–	20819
			СП - 8%			–	–	–	–		1542	
17	100	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2466,54	30,22	24665	302	19	23863	52410
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	24344	5		3882	
18	101	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	9,9	767,00	–	7593	–	7593	–	8200
			СП - 8%			–	–	–	–		607	
19	102	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	2230,84	25,45	11154	128	12	10796	23706
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	11014	2		1756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	103	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	4,95	537,00	–	2658	–	2658	–	2871
			СП - 8%			–	–	–	–		213	
21	104	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1640	1893,04	17,69	3104586	29011	8267	3006169	6599623
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	3067308	213		488868	
22	105	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	1623,6	273,00	–	443243	–	443243	–	478702
			СП - 8%			–	–	–	–		35459	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7591029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1820
			Сметная заработная плата	Тенге					3189903			
			РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячего водоснабжения (циркуляционный) Т4									
23	164	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4227,78	51,11	33822	409	27219	6226	43251
			НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	6194	159		3204	
24	165	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3742,62	29,07	18713	145	15555	3007	23458
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	3013	55		1738	
25	166	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	3074,06	29,07	129111	1221	102582	25259	166719
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	25308	466		12350	
26	167	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2230,84	25,45	33463	382	38	32388	71119
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	33043	5		5268	
27	168	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14,85	537,00	–	7974	–	7974	–	8612
			СП - 8%			–	–	–	–		638	
28	169	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2052,00	21,43	61560	643	350	59362	130596
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	60567	7		9674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	170	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	29,7	314,00	–	9326	–	9326	–	10072
			СП - 8%			–	–	–	–		746	
30	171	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	402	1893,04	17,69	761002	7111	2026	736878	1617712
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	751865	52		119832	
31	172	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	397,98	273,00	–	108649	–	108649	–	117341
			СП - 8%			–	–	–	–		8692	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2188882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
			Сметная заработная плата	Тенге					880734			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1663262
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7470847				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77411			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3343			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1472051		
			- Накладные расходы	Тенге							7324706	
			- Сметная прибыль	Тенге							1307619	
	Локальная смета 2-2Ж-4. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого этажа											
1	4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4640	1556,86	14,86	7223830	68951	53823	6959814	15318356
			НР - 98%; СП - 8%			1530,40	0,17	7101056	789		1134712	
2	5	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	4593,6	301,00	–	1382674	–	1382674	–	1493288
			СП - 8%			–	–	–	–		110614	
3	6	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1661,23	17,77	33225	355	234	31987	70429
			НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	32636	4		5217	
4	7	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	19,8	296,00	–	5861	–	5861	–	6330
			СП - 8%			–	–	–	–		469	
5	8	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1790,49	20,76	17905	208	129	17220	37935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	17568	4		2810	
6	9	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	9,9	435,00	–	4307	–	4307	–	4652
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
7	10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2521,94	25,37	50439	508	39310	10594	65916
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	10621	190		4883	
8	11	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	64	2698,51	25,37	172705	1624	137094	33902	223136
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	33987	607		16529	
9	12	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	3072,43	46,96	215070	3287	165222	46894	282921
			НР - 98%; СП - 8%			665,16	18,42	46561	1289		20957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17502963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4133
			Сметная заработная плата	Тенге					7245312			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция Жилых этажей									
10	69	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	171,2	9045,69	72,05	1548622	12335	1105678	426793	2133448
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	430609	4895		158033	
11	70	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	145	8818,44	57,23	1278674	8298	936453	330435	1737837
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	333923	3255		128728	
12	71	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	809,69	9903,78	57,23	8018992	46339	6359265	1598935	10387360
			НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	1613388	18178		769432	
13	72	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	111,37	9389,16	53,36	1045671	5943	872745	165925	1308523
			НР - 98%; СП - 8%			1499,35	20,90	166983	2328		96928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15567168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1681
			Сметная заработная плата	Тенге					2573559			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33070131
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9787332				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31539			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11062795		
			- Накладные расходы	Тенге							9622499	
			- Сметная прибыль	Тенге							2449657	
	Локальная смета 2-2Ж-5. Электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
1	58	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/**	м	3561	289,68	2,09	1031550	7443	175165	611459	1774446
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	848942	285		131437	
2	59	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/**	м	7153	294,73	2,09	2108204	14950	387979	1228242	3603396
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	1705275	572		266950	
3	60	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	916	253,82	2,09	232499	1914	12211	157286	420966
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	218374	73		31181	
4	61	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	3,66783	372858,00	–	1367580	–	1367580	–	1476986
			СП - 8%			–	–	–	–		109406	
5	62	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	6,84435	574495,00	–	3932045	–	3932045	–	4246609
			СП - 8%			–	–	–	–		314564	
6	63	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,51816	494622,00	–	256293	–	256293	–	276796
			СП - 8%			–	–	–	–		20503	
7	64	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	440	489,37	2,90	215323	1276	20121	139762	383491
			НР - 72%; СП - 8%			440,74	0,42	193926	185		28406	
8	65	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,4532	283466,00	–	128467	–	128467	–	138744
			СП - 8%			–	–	–	–		10277	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12321434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1840
			Сметная заработная плата	Тенге					2967632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование											
9	111	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/	м	20	289,68	2,09	5794	42	984	3434	9966
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	4768	2		738	
10	112	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/	м	159	294,73	2,09	46862	333	8623	27302	80098
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	37906	13		5934	
11	113	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.25мм/	м	629	312,66	2,09	196663	1314	45395	108006	329042
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	149954	50		24374	
12	114	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.32мм/	м	1276	339,87	2,09	433674	2667	126809	219102	705003
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	304198	102		52227	
13	115	Е11-210201-0304 1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	145	260,40	2,28	37758	331	23643	9998	51577
			НР - 72%; СП - 8%			95,06	0,71	13784	103		3821	
14	116	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	623	253,82	2,09	158130	1302	8305	106975	286312
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	148523	50		21207	
15	117	С1243-108-0501 243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,17407	565948,00	–	98515	–	98515	–	106396
			СП - 8%			–	–	–	–		7881	
16	118	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0103	427277,00	–	4401	–	4401	–	4753
			СП - 8%			–	–	–	–		352	
17	119	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,97104	1462322,00	–	1419973	–	1419973	–	1533571
			СП - 8%			–	–	–	–		113598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	120	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04223	1073118,00	–	45318	–	45318	–	48943
			СП - 8%			–	–	–	–		3625	
19	121	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,70074	1646069,00	–	1153466	–	1153466	–	1245743
			СП - 8%			–	–	–	–		92277	
20	122	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,04182	4049068,00	–	169332	–	169332	–	182879
			СП - 8%			–	–	–	–		13547	
21	123	С1243-108-0906 243-108-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0969	6781683,00	–	657145	–	657145	–	709717
			СП - 8%			–	–	–	–		52572	
22	124	С1243-108-0912 243-108-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	км	0,102	14610126,00	–	1490233	–	1490233	–	1609452
			СП - 8%			–	–	–	–		119219	
23	125	С1243-112-1109 243-112-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	км	0,02346	4171605,00	–	97866	–	97866	–	105695
			СП - 8%			–	–	–	–		7829	
24	126	С1243-112-1121 243-112-1121 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	км	0,02244	6720778,00	–	150814	–	150814	–	162879
			СП - 8%			–	–	–	–		12065	
25	127	С1243-108-0501 243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0103	565948,00	–	5829	–	5829	–	6295
			СП - 8%			–	–	–	–		466	
26	128	С1243-202-1103 243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,67156	764575,00	–	513458	–	513458	–	554535
			СП - 8%			–	–	–	–		41077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	129	С1243-108-0902 243-108-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,00515	1306625,00	–	6729	–	6729	–	7267
			СП - 8%			–	–	–	–		538	
28	130	С1243-108-0903 243-108-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0459	1941742,00	–	89126	–	89126	–	96256
			СП - 8%			–	–	–	–		7130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7836380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					659453			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20157814
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3625650				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31572			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1435			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12395827		
			- Накладные расходы	Тенге							2611566	
			- Сметная прибыль	Тенге							1493201	
			Блок 3. Коммерческая часть									
			Локальная смета 2-3К-1. Общестроительные работы КЖ, КМ									
			Коммерческая часть 19,69%, жилая часть 80,31%									
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 3									
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	м³	12,68036	27269,51	1474,09	345787	18692	305233	23709	399055
			НР - 91%, СП - 8%			1724,11	330,53	21862	4191		29560	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/**	м³	95,715059	37411,62	2819,95	3580855	269912	2706199	605471	4521232
			НР - 91%, СП - 8%			6318,17	633,23	604744	60610		334906	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,0038317	58892,24	2842,75	226	11	2	197	457
			НР - 91%, СП - 8%			55491,49	968,66	213	4		34	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/**	т	1,1155271	27020,68	1590,07	30142	1774	428	25954	60584
			НР - 91%, СП - 8%			25046,61	521,04	27940	581		4488	
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	2,3534866	331233,00	–	779552	–	779552	–	841916
			СП - 8%			–	–	–	–		62364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,2414879	345200,00	–	1464162	–	1464162	–	1581295
			СП - 8%			–	–	–	–		117133	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/	т	2,9340979	27020,68	1590,07	79281	4666	1126	68266	159351
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	73489	1529		11804	
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8943296	345200,00	–	653923	–	653923	–	706237
			СП - 8%			–	–	–	–		52314	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0397698	399352,00	–	415234	–	415234	–	448453
			СП - 8%			–	–	–	–		33219	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,5650361	58892,24	2842,75	33276	1606	315	29031	67291
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	31355	547		4985	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5072892	345200,00	–	175116	–	175116	–	189125
			СП - 8%			–	–	–	–		14009	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0577468	399352,00	–	23061	–	23061	–	24906
			СП - 8%			–	–	–	–		1845	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...21/21и									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...8/	т	1,0162186	58892,24	2842,75	59847	2888	568	52212	121024
			НР - 91%. СП - 8%			55491,49	968,66	56391	984		8965	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9472564	345200,00	–	326993	–	326993	–	353152
			СП - 8%			–	–	–	–		26159	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0689465	399352,00	–	27534	–	27534	–	29737
			СП - 8%			–	–	–	–		2203	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,25597	43332,97	4036,11	11092	1033	7116	3030	15252
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	2943	387		1130	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,3383549	331233,00	–	112074	–	112074	–	121040
			СП - 8%			–	–	–	–		8966	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0081517	1111852,87	1817,03	9063	15	8255	727	10573
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	793	6		783	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0312953	1097084,39	12784,64	34334	400	31795	2122	39372
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	2139	142		2916	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,11814	27269,51	1474,09	3222	174	2844	221	3718
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	204	39		275	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,397738	43332,97	4036,11	17235	1605	11058	4708	23698
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	4572	601		1755	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0073719	481766,00	–	3552	–	3552	–	3836
			СП - 8%			–	–	–	–		284	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,00419	1346560,07	1817,03	5642	7	4244	1269	7463
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1391	3		553	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,000189	333760,07	1817,03	63	–	–	57	130
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	63	–		10	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,07876	1261,00	–	99	–	99	–	107
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,0063953	32910,11	14030,46	210	90	18	90	324
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	102	28		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0055605	76821,89	38215,19	427	212	37	154	627
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	178	45		46	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0039026	40724,28	12855,21	159	50	22	71	249
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	87	16		18	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0158583	4204,88	678,40	67	11	6	34	110
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	50	--		8	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0158583	1018274,00	--	16148	--	16148	--	17440
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,3647415	93,16	2,20	34	1	20	9	46
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	13	--		3	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	1,22078	5169,15	28,06	6310	34	5138	1059	7959
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	1138	13		590	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	116,4198816	1474,69	26,21	171683	3051	124304	41620	230368
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	44328	425		17065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9986128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
			Сметная заработная плата	Тенге					944146			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 3									
			НА ОТМ.-3,700;-0,100									
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	32,4	42242,79	6275,85	1368666	203337	905828	276816	1777121
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	259501	44692		131639	
35	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,81948	345200,00	--	973284	--	973284	--	1051147
			СП - 8%			--	--	--	--		77863	
36	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2285	399352,00	--	490604	--	490604	--	529852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		39248	
					НА ОТМ.-0,100; +3,800;							
37	39	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	35,1	42242,79	6275,85	1482722	220283	981313	299884	1925215
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	281126	48417		142608	
38	40	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,20226	345200,00	--	1450620	--	1450620	--	1566670
			СП - 8%			--	--	--	--		116050	
39	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,38272	399352,00	--	552192	--	552192	--	596367
			СП - 8%			--	--	--	--		44175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7446371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					633736			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 3									
					НА ОТМ.-0,100							
40	42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	38,6	77607,17	8415,90	2995637	324854	1805407	849321	4152555
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	865376	67944		307596	
41	43	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,88701	345200,00	--	3067796	--	3067796	--	3313220
			СП - 8%			--	--	--	--		245424	
42	44	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,31248	373303,00	--	116650	--	116650	--	125982
			СП - 8%			--	--	--	--		9332	
43	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,40886	399352,00	--	562631	--	562631	--	607641
			СП - 8%			--	--	--	--		45010	
44	46	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,11904	1012800,00	--	120564	--	120564	--	130209
			СП - 8%			--	--	--	--		9645	
					НА ОТМ.+3,800							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	13,28	77607,17	8415,90	1030623	111764	621134	292202	1428651
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	297725	23376		105826	
46	48	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,61406	345200,00	–	1247574	–	1247574	–	1347380
			СП - 8%			–	–	–	–		99806	
47	49	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,19096	373303,00	–	71286	–	71286	–	76989
			СП - 8%			–	–	–	–		5703	
48	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,53234	399352,00	–	212591	–	212591	–	229598
			СП - 8%			–	–	–	–		17007	
49	51	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,02976	1012800,00	–	30141	–	30141	–	32552
			СП - 8%			–	–	–	–		2411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11444776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
			Сметная заработная плата	Тенге					1254421			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...18/18н/. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 3									
					НА ОТМ.-3,700...-0,100							
50	52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	101,051	47031,30	4945,04	4752560	499701	3105348	1138896	6362772
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1147511	104024		471316	
51	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,7267336	345200,00	–	3702868	–	3702868	–	3999097
			СП - 8%			–	–	–	–		296229	
52	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,967304	399352,00	–	386295	–	386295	–	417199
			СП - 8%			–	–	–	–		30904	
53	55	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,00975	1111852,87	1817,03	10841	18	9875	870	12647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	948	8		937	
					НА ОТМ.-0,100...+3,800							
54	56	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	64,846	47031,30	4945,04	3049792	320666	1992750	730847	4083090
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	736376	66754		302451	
55	57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,497334	345200,00	–	2588080	–	2588080	–	2795126
			СП - 8%			–	–	–	–		207046	
56	58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,827126	399352,00	–	330314	–	330314	–	356739
			СП - 8%			–	–	–	–		26425	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18026671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1333
			Сметная заработная плата	Тенге					2055621			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 3									
					ОТМ.-5,100							
57	59	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м³	0,98	73777,56	2458,98	72302	2410	46090	22173	102033
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	23802	564		7558	
58	60	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09112	345200,00	–	31455	–	31455	–	33971
			СП - 8%			–	–	–	–		2516	
59	61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,00238	399352,00	–	950	–	950	–	1026
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
					Отм.-0,100							
60	62	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	86	73777,56	2458,98	6344870	211472	4044688	1945774	8953896
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2088710	49503		663252	
61	63	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,05272	20711,63	1922,17	1092	101	3	939	2193
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	988	43		162	
62	64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	65	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
64	66	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2012	345200,00	–	414654	–	414654	–	447826
			СП - 8%			–	–	–	–		33172	
65	67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2618	399352,00	–	104550	–	104550	–	112914
			СП - 8%			–	–	–	–		8364	
					ОТМ.+3,800							
66	68	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/	м³	98,5	73777,56	2458,98	7267090	242210	4632578	2228590	10255335
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2392302	56699		759655	
67	69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,05272	20711,63	1922,17	1092	101	3	939	2193
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	988	43		162	
68	70	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
69	71	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
70	72	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,26164	345200,00	–	1471118	–	1471118	–	1588807
			СП - 8%			–	–	–	–		117689	
71	73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28855728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3075
			Сметная заработная плата	Тенге					4620660			
			РАЗДЕЛ 8. РАМПА. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 3									
					Подпорная монолитная стена II-1							
72	107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл. В10/	9,48	27269,51	1474,09	258515	13974	228196	17725	298339
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	16345	3133		22099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	108	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В12,5 W4, F50/	м³	63,94	47833,68	3790,19	3058485	242345	1876080	905375	4280969
			НР - 91%; СП - 8%			14702,22	857,96	940060	54858		317109	
74	109	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-1,С-2/	т	4,07651	331233,00	–	1350275	–	1350275	–	1458297
			СП - 8%			–	–	–	–		108022	
75	110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,03936	399352,00	–	15718	–	15718	–	16975
			СП - 8%			–	–	–	–		1257	
76	111	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,02925	1111852,87	1817,03	32522	54	29624	2609	37941
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	2844	23		2810	
					Подпорная монолитная стена П-2							
77	112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,99	27269,51	1474,09	163344	8830	144187	11200	188507
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	10327	1980		13964	
78	113	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В12,5 W4, F50/	м³	40,47	47833,68	3790,19	1935829	153389	1187441	573045	2709585
			НР - 91%; СП - 8%			14702,22	857,96	594999	34722		200710	
79	114	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-1,С-2/	т	2,5799	331233,00	–	854548	–	854548	–	922912
			СП - 8%			–	–	–	–		68364	
80	115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,02496	399352,00	–	9968	–	9968	–	10765
			СП - 8%			–	–	–	–		797	
81	116	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,02925	1111852,87	1817,03	32522	54	29624	2609	37941
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	2844	23		2810	
					Гидроизоляция подпорных стен /П-1,П-2/							
82	117	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	406,2	1474,69	26,21	599019	10647	433707	145217	803776
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	154665	1483		59541	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10766008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1174
			Сметная заработная плата	Тенге					1818306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**86525682**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10698330**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2872794**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**628560**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**56233820**		
			- Накладные расходы	Тенге							**10311430**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6409308**	
	Блок 3. Жилая часть											
	Локальная смета 2-3Ж-1. Общестроительные работы КЖ, КМ											
			Коммерческая часть 19,69%, жилая часть 80,31%									
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 3											
1	**1**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	**м³**	**51,71964**	**27269,51**	**1474,09**	**1410369**	**76240**	**1244959**	**96701**	**1627636**
			НР - 91%; СП - 8%			**1724,11**	**330,53**	**89170**	**17095**		**120566**	
2	**2**	**Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/**	**м³**	**390,394941**	**37411,62**	**2819,95**	**14605307**	**1100894**	**11037831**	**2469549**	**18440844**
			НР - 91%; СП - 8%			**6318,17**	**633,23**	**2466582**	**247210**		**1365988**	
3	**3**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,0156283**	**58892,24**	**2842,75**	**920**	**44**	**9**	**803**	**1861**
			НР - 91%; СП - 8%			**55491,49**	**968,66**	**867**	**15**		**138**	
4	**4**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/**	**т**	**4,5499229**	**27020,68**	**1590,07**	**122942**	**7235**	**1747**	**105861**	**247107**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**113960**	**2371**		**18304**	
5	**5**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	**т**	**9,5992134**	**331233,00**	**--**	**3179576**	**--**	**3179576**	**--**	**3433942**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**254366**	
6	**6**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**17,2998421**	**345200,00**	**--**	**5971905**	**--**	**5971905**	**--**	**6449657**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**477752**	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	**7**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/**	**т**	**11,9673641**	**27020,68**	**1590,07**	**323366**	**19028**	**4596**	**278439**	**649950**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**299742**	**6235**		**48144**	
8	**8**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,7264404**	**345200,00**	**--**	**2667167**	**--**	**2667167**	**--**	**2880540**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**213373**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2409302	399352,00	–	1693624	–	1693624	–	1829114
			СП - 8%			–	–	–	–		135490	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	2,3046239	58892,24	2842,75	135724	6551	1286	118409	274463
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	127887	2232		20331	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,0690908	345200,00	–	714250	–	714250	–	771390
			СП - 8%			–	–	–	–		57140	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2355332	399352,00	–	94061	–	94061	–	101586
			СП - 8%			–	–	–	–		7525	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...21/21н									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...8/	т	4,1448714	58892,24	2842,75	244101	11783	2313	212958	493624
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	230005	4015		36565	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8635936	345200,00	–	1333713	–	1333713	–	1440410
			СП - 8%			–	–	–	–		106697	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2812135	399352,00	–	112303	–	112303	–	121287
			СП - 8%			–	–	–	–		8984	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,04403	43332,97	4036,11	45241	4214	29025	12358	62207
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	12002	1578		4608	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	1,3800551	331233,00	–	457120	–	457120	–	493690
			СП - 8%			–	–	–	–		36570	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0332483	1111852,87	1817,03	36967	61	33673	2965	43127
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	3233	26		3195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1276447	1097084,39	12784,64	140037	1631	129680	8654	160587
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	8726	579		11895	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,48186	27269,51	1474,09	13140	710	11599	901	15164
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	831	159		1123	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,622262	43332,97	4036,11	70297	6548	45099	19203	96660
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	18650	2452		7160	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0300681	481766,00	–	14486	–	14486	–	15645
			СП - 8%			–	–	–	–		1159	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01709	1346560,07	1817,03	23013	31	17309	5174	30442
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	5673	13		2255	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,000771	333760,07	1817,03	257	2	–	233	530
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	256	1		39	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,32124	1261,00	–	405	–	405	–	437
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,0260847	32910,11	14030,46	858	366	76	366	1322
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	416	115		98	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкции	0,0226795	76821,89	38215,19	1742	867	149	628	2559
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	726	184		190	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0159174	40724,28	12855,21	648	205	87	290	1013
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	356	65		75	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0646817	4204,88	678,40	272	44	24	141	446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	204	--		33	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0646817	1018274,00	--	65864	--	65864	--	71133
			СП - 8%			--	--	--	--		5269	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	1,4876785	93,16	2,20	139	4	83	36	189
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	52	1		14	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/**	м² кровли	4,97922	5169,15	28,06	25738	140	20956	4321	32463
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	4642	54		2405	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	474,8441184	1474,69	26,21	700248	12445	507001	169757	939607
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	180802	1733		69603	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40730633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2327
			Сметная заработная плата	Тенге					3850915			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 3									
					НА ОТМ.+3,800... +30,200							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	74,556	42242,79	6275,85	3149453	467902	2084410	636985	4089353
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	597141	102842		302915	
35	37	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	89,28	42563,16	6275,85	3800039	560308	2496058	788810	4955957
			НР - 91%; СП - 8%			8329,67	1379,39	743673	123152		367108	
36	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	19,46082	345200,00	--	6717875	--	6717875	--	7255305
			СП - 8%			--	--	--	--		537430	
37	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,46826	399352,00	--	2183761	--	2183761	--	2358462
			СП - 8%			--	--	--	--		174701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	40	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0112	1346560,07	1817,03	15081	21	11342	3391	19950
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3718	9		1478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18679027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
			Сметная заработная плата	Тенге					1570535			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 3									
					НА ОТМ.+7,100							
39	41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	13,28	77607,17	8415,90	1030623	111764	621134	292202	1428651
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	297725	23376		105826	
40	42	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,61406	345200,00	–	1247574	–	1247574	–	1347380
			СП - 8%			–	–	–	–		99806	
41	43	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	т	0,19096	373303,00	–	71286	–	71286	–	76989
			СП - 8%			–	–	–	–		5703	
42	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,53234	399352,00	–	212591	–	212591	–	229598
			СП - 8%			–	–	–	–		17007	
43	45	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	т	0,02976	1012800,00	–	30141	–	30141	–	32552
			СП - 8%			–	–	–	–		2411	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
44	46	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	27,32	77607,17	8415,90	2120228	229922	1277817	601126	2939062
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	612489	48089		217708	
45	47	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,22812	345200,00	–	2495147	–	2495147	–	2694759
			СП - 8%			–	–	–	–		199612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	48	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,22	373303,00	–	82127	–	82127	–	88697
			СП - 8%			–	–	–	–		6570	
47	49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,00772	399352,00	–	402435	–	402435	–	434630
			СП - 8%			–	–	–	–		32195	
48	50	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,05952	1012800,00	–	60282	–	60282	–	65105
			СП - 8%			–	–	–	–		4823	
					НА ОТМ.+17,000...+30,500							
49	51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	68,3	78503,93	8415,90	5361818	574806	3194541	1558551	7473999
			НР - 91%; СП - 8%			23315,83	1760,21	1592471	120222		553630	
50	52	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,0703	345200,00	–	6237868	–	6237868	–	6736897
			СП - 8%			–	–	–	–		499029	
51	53	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,55	373303,00	–	205317	–	205317	–	221742
			СП - 8%			–	–	–	–		16425	
52	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	2,5193	399352,00	–	1006087	–	1006087	–	1086574
			СП - 8%			–	–	–	–		80487	
53	55	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,1488	1012800,00	–	150705	–	150705	–	162761
			СП - 8%			–	–	–	–		12056	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25019396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1780
			Сметная заработная плата	Тенге					2694372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...18/18н/. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 3											
					НА ОТМ.+3,800...+30,500							
54	**56**	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	**м³**	**136,96**	**47031,30**	**4945,04**	**6441407**	**677272**	**4208850**	**1543609**	**8623817**
			НР - 91%; СП - 8%			**11355,76**	**1029,42**	**1555285**	**140989**		**638801**	
55	**57**	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/бетон кл.В25/**	**м³**	**207,694**	**47485,53**	**4945,04**	**9862460**	**1027055**	**6382541**	**2426668**	**13272258**
			НР - 91%; СП - 8%			**11809,99**	**1029,42**	**2452864**	**213804**		**983130**	
56	**58**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**49,333238**	**345200,00**	**--**	**17029834**	**--**	**17029834**	**--**	**18392221**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362387**	
57	**59**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**4,71084**	**399352,00**	**--**	**1881283**	**--**	**1881283**	**--**	**2031786**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150503**	
58	**60**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	**т**	**0,0224**	**1346560,07**	**1817,03**	**30163**	**40**	**22687**	**6782**	**39901**
			НР - 91%; СП - 8%			**331943,04**	**773,64**	**7436**	**17**		**2956**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**42359983**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2834**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4370395**			
	РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ .ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 3											
					НА ОТМ.+7,100							
59	**61**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/**	**м³**	**98,5**	**73777,56**	**2458,98**	**7267090**	**242210**	**4632578**	**2228590**	**10255335**
			НР - 91%; СП - 8%			**24287,33**	**575,62**	**2392302**	**56699**		**759655**	
60	**62**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	**т**	**0,27392**	**20711,63**	**1922,17**	**5673**	**526**	**12**	**4877**	**11394**
			НР - 91%; СП - 8%			**18747,46**	**817,92**	**5135**	**224**		**844**	
61	**63**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,06216**	**58892,24**	**2842,75**	**3661**	**176**	**36**	**3194**	**7403**
			НР - 91%; СП - 8%			**55491,49**	**968,66**	**3449**	**60**		**548**	
62	**64**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	**т**	**9,6832**	**331233,00**	**--**	**3207395**	**--**	**3207395**	**--**	**3463987**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		256592	
63	65	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42245	345200,00	--	1526630	--	1526630	--	1648760
			СП - 8%			--	--	--	--		122130	
64	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	--	382180	--	382180	--	412754
			СП - 8%			--	--	--	--		30574	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
65	67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/	м³	197	73777,56	2458,98	14534179	484419	9265156	4457180	20510668
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	4784604	113397		1519309	
66	68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,55156	20711,63	1922,17	11424	1060	24	9820	22944
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	10340	451		1700	
67	69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,12432	58892,24	2842,75	7321	353	69	6387	14805
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	6899	120		1097	
68	70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	19,3664	331233,00	--	6414791	--	6414791	--	6927974
			СП - 8%			--	--	--	--		513183	
69	71	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,28262	345200,00	--	3204360	--	3204360	--	3460709
			СП - 8%			--	--	--	--		256349	
70	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,914	399352,00	--	764360	--	764360	--	825509
			СП - 8%			--	--	--	--		61149	
					НА ОТМ.+17,000;+20,300;+23,600							
71	73	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	295,5	74749,05	2458,98	22088344	726629	13897734	6947010	31358182
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	7463981	170096		2322828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	1,1277	21461,52	1922,17	24202	2167	48	20848	48654
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	21987	922		3604	
73	75	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,18648	61111,90	2842,75	11396	530	104	9958	23062
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	10762	181		1708	
74	76	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	29,0496	331233,00	–	9622186	–	9622186	–	10391961
			СП - 8%			–	–	–	–		769775	
75	77	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,63346	345200,00	–	5051470	–	5051470	–	5455588
			СП - 8%			–	–	–	–		404118	
76	78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,871	399352,00	–	1146540	–	1146540	–	1238263
			СП - 8%			–	–	–	–		91723	
					НА ОТМ.+26,900							
77	79	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	98,5	74749,05	2458,98	7362781	242210	4632577	2315670	10452727
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2487994	56699		774276	
78	80	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,37506	21461,52	1922,17	8049	721	15	6934	16181
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	7313	307		1199	
79	81	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,06216	61111,90	2842,75	3799	176	36	3319	7688
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	3587	60		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	82	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
81	83	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,96011	345200,00	–	1712230	–	1712230	–	1849208
			СП - 8%			–	–	–	–		136978	
82	84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
					На отм.+30,500							
83	85	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	98,5	74749,05	2458,98	7362781	242210	4632577	2315670	10452727
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2487994	56699		774276	
84	86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,27896	21461,52	1922,17	5987	536	12	5157	12036
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	5439	228		892	
85	87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,03108	61111,90	2842,75	1899	88	17	1660	3843
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	1794	30		285	
86	88	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,5889	1346560,07	1817,03	792989	1070	596438	178303	1048995
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	195481	456		77703	
87	89	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
88	90	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,83915	345200,00	–	1325275	–	1325275	–	1431297
			СП - 8%			–	–	–	–		106022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	--	382180	--	382180	--	412754
			СП - 8%			--	--	--	--		30574	
			Выпуски на парапет Ав-1,2,3									
90	92	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,28334	61111,90	2842,75	17315	805	158	15130	35041
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	16352	274		2596	
91	93	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25704	345200,00	--	88730	--	88730	--	95828
			СП - 8%			--	--	--	--		7098	
92	94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0263	399352,00	--	10503	--	10503	--	11343
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
			Плита над лифтовой шахтой (КЖ-61)НА ОТМ.+32,100									
93	95	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	1,38	74749,05	2458,98	103154	3393	64904	32443	146445
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	34857	794		10848	
94	96	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	0,12994	331233,00	--	43040	--	43040	--	46483
			СП - 8%			--	--	--	--		3443	
95	97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1/	т	0,0034	399352,00	--	1358	--	1358	--	1467
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129442744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13562
			Сметная заработная плата	Тенге					20397967			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 3									
96	98	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м³	16,4	82133,64	3893,23	1346992	63849	823552	429830	1918968
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	459591	12750		142146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	99	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	13,33	83254,59	3893,23	1109784	51896	669388	362966	1590570
			НР - 91%; СП - 8%			29144,79	777,44	388500	10363		117820	
98	100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	т	0,0078	1346560,07	1817,03	10503	14	7900	2362	13894
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	2589	6		1029	
99	101	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,7223	345200,00	–	939738	–	939738	–	1014917
			СП - 8%			–	–	–	–		75179	
100	102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,553	399352,00	–	220842	–	220842	–	238509
			СП - 8%			–	–	–	–		17667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4776858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					873799			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								261008641
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32218534				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6963171			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1539449			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						171769782		
			- Накладные расходы	Тенге							30723179	
			- Сметная прибыль	Тенге							19333976	
			Локальная смета 2-ЗЖ-2. Общестроительные работы АР									
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок 3									
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+3,900							
1	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/**	м³ кладки	23,242	11471,70	3563,79	266625	82830	49187	142525	441882
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	134608	18644		32732	
2	2	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м³ стен (без вычета проемов)	116,13	-255,24	–	-29641	–	–	-27566	-61783
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-29641	–		-4577	
3	3	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	21,38264	27404,00	–	585970	–	585970	–	632848
			СП - 8%			–	–	–	–		46878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	754,5	1818,86	197,84	1372330	149271	193559	996197	2558012
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1029500	41679		189485	
5	5	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	71,6775	27404,00	–	1964250	–	1964250	–	2121390
			СП - 8%			–	–	–	–		157140	
6	6	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	25,5	1957,00	–	49904	–	49904	–	53896
			СП - 8%			–	–	–	–		3992	
					Усиление кладки (отм. +3,900)							
7	7	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	5,39385	1042318,80	5835,23	5622111	31474	5256604	320528	6418050
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	334033	10620		475411	
8	8	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1034	29,00	–	29986	–	29986	–	32385
			СП - 8%			–	–	–	–		2399	
9	9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,297223	576019,62	3102,20	171206	922	143192	25468	212408
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	27092	293		15734	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+7,200;+13,800;+20,400 (3 шт.)							
10	10	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	73,632	11471,70	3563,79	844684	262409	155829	451526	1399907
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	426446	59065		103697	
11	11	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	367,32	-255,24	–	-93755	–	–	-87191	-195422
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-93755	–		-14476	
12	12	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	67,74144	27404,00	–	1856386	–	1856386	–	2004897
			СП - 8%			–	–	–	–		148511	
13	13	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	2302,74	1818,86	197,84	4188362	455574	590745	3040400	7807072
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	3142043	127203		578310	
14	14	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	218,7603	27404,00	–	5994907	–	5994907	–	6474500
			СП - 8%			–	–	–	–		479593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	79,5	1957,00	--	155582	--	155582	--	168029
			СП - 8%			--	--	--	--		12447	
					Усиление кладки (отм. +7,200;+13,800;+20,400)							
16	16	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	16,17807	1042318,80	5835,23	16862707	94403	15766419	961377	19250011
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	1001885	31854		1425927	
17	17	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	3102	29,00	--	89958	--	89958	--	97155
			СП - 8%			--	--	--	--		7197	
18	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,91155	576019,62	3102,20	525071	2827	439155	78107	651433
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	83089	897		48254	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+10,500;+17,100 (2 шт.)							
19	19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	49,088	11471,70	3563,79	563123	174939	103886	301017	933272
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	284298	39377		69131	
20	20	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	244,88	-255,24	--	-62503	--	--	-58127	-130281
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	--	-62503	--		-9651	
21	21	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	45,16096	27404,00	--	1237591	--	1237591	--	1336598
			СП - 8%			--	--	--	--		99007	
22	22	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	1535,16	1818,86	197,84	2792241	303716	393830	2026933	5204714
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	2094695	84802		385540	
23	23	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	145,8402	27404,00	--	3996605	--	3996605	--	4316333
			СП - 8%			--	--	--	--		319728	
24	24	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	53	1957,00	--	103721	--	103721	--	112019
			СП - 8%			--	--	--	--		8298	
					Усиление кладки (отм. +10,500;+17,100)							
25	25	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	10,7913	1042318,80	5835,23	11247975	62970	10516715	641270	12840384
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	668290	21248		951140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	2068	29,00	–	59972	–	59972	–	64770
			СП - 8%			–	–	–	–		4798	
27	27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,607692	576019,62	3102,20	350043	1885	292766	52071	434283
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	55392	598		32169	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+23,700							
28	28	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	24,544	11471,70	3563,79	281561	87469	51943	150509	466635
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	142149	19688		34566	
29	29	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	122,44	-255,24	–	-31252	–	–	-29064	-65141
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-31252	–		-4825	
30	30	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	22,58048	27404,00	–	618795	–	618795	–	668299
			СП - 8%			–	–	–	–		49504	
31	31	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	767,58	1818,86	197,84	1396121	151858	196915	1013467	2602358
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1047348	42401		192770	
32	32	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	72,9201	27404,00	–	1998302	–	1998302	–	2158166
			СП - 8%			–	–	–	–		159864	
33	33	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	26,5	1957,00	–	51861	–	51861	–	56010
			СП - 8%			–	–	–	–		4149	
					Усиление кладки (отм. +23,700)							
34	34	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	5,41917	1042318,80	5835,23	5648503	31622	5281280	322033	6448178
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	335601	10670		477643	
35	35	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1034	29,00	–	29986	–	29986	–	32385
			СП - 8%			–	–	–	–		2399	
36	36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,303846	576019,62	3102,20	175021	942	146383	26035	217141
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	27696	299		16085	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+27,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	25,34	11471,70	3563,79	290693	90306	53628	155390	481770
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	146759	20327		35687	
38	38	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	126,68	-255,24	–	-32334	–	–	-30070	-67396
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-32334	–		-4992	
39	39	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	23,3128	27404,00	–	638864	–	638864	–	689973
			СП - 8%			–	–	–	–		51109	
40	40	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	850,37	1818,86	197,84	1546704	168237	218154	1122778	2883043
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1160313	46974		213562	
41	41	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	80,78515	27404,00	–	2213836	–	2213836	–	2390943
			СП - 8%			–	–	–	–		177107	
42	42	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	29	1957,00	–	56753	–	56753	–	61293
			СП - 8%			–	–	–	–		4540	
					Усиление кладки (отм. +27,000)							
43	43	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	5,88538	1042318,80	5835,23	6134442	34342	5735627	349737	7002913
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	364473	11588		518734	
44	44	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1034	29,00	–	29986	–	29986	–	32385
			СП - 8%			–	–	–	–		2399	
45	45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,303846	576019,62	3102,20	175021	942	146383	26035	217141
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	27696	299		16085	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+30,600							
46	46	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	90,7	11471,70	3563,79	1040483	323236	191950	556191	1724407
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	525297	72757		127734	
47	47	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	302,32	-255,24	–	-77164	–	–	-71762	-160840
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-77164	–		-11914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	83,444	27404,00	–	2286699	–	2286699	–	2469635
			СП - 8%			–	–	–	–		182936	
49	49	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	76	1818,86	197,84	138233	15036	19497	100346	257665
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	103700	4198		19087	
50	50	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	7,22	27404,00	–	197857	–	197857	–	213686
			СП - 8%			–	–	–	–		15829	
					Усиление кладки (отм. +30,600)							
51	51	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,231759	576019,62	3102,20	133498	719	111654	19859	165625
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	21125	228		12269	
			Монолитные сердечники МС-5...9									
52	52	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	11,7924	39417,03	6275,85	464821	74007	296365	100751	610818
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	94449	16266		45246	
53	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6534	345200,00	–	225554	–	225554	–	243598
			СП - 8%			–	–	–	–		18044	
54	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18848	399352,00	–	75270	–	75270	–	81292
			СП - 8%			–	–	–	–		6022	
			Пояс обвязки ПО-2,3									
55	55	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	12,557	46509,85	6356,70	584024	79821	333652	170340	814714
			НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	170551	16636		60349	
56	56	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,6388327	345200,00	–	565725	–	565725	–	610983
			СП - 8%			–	–	–	–		45258	
57	57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3627804	399352,00	–	544229	–	544229	–	587767
			СП - 8%			–	–	–	–		43538	
			Монолитные перемычки Прм-1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	0,117	70176,10	5871,48	8211	687	5138	2303	11355
			НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	2386	144		841	
59	59	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01254	345200,00	–	4329	–	4329	–	4675
			СП - 8%			–	–	–	–		346	
60	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01143	399352,00	–	4565	–	4565	–	4930
			СП - 8%			–	–	–	–		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				109095171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8364
			Сметная заработная плата	Тенге					13823020			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
					ОТМ.+3,900...+30,600							
			Окна									
61	97	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,4,5,9,10,11,12,13/	м²	560,37	31468,00	–	17633723	–	17633723	–	19044421
			СП - 8%			–	–	–	–		1410698	
62	99	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Ок-3,6/	м²	19,56	21807,00	–	426545	–	426545	–	460669
			СП - 8%			–	–	–	–		34124	
63	101	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	284,6	1238,00	–	352335	–	352335	–	380522
			СП - 8%			–	–	–	–		28187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19885612				
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
					ОТМ.+3,900...+27,000							
			Тип 7 /керамическая плитка/									
64	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м³ стяжки	64,38	844,47	33,45	54367	2154	22383	29192	90243
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	29830	1225		6685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	124	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	64,38	-196,08	-11,43	-12624	-736	-11151	-1073	-14793
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-737	-405		-1096	
66	125	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	64,38	1370,73	33,53	88248	2159	47703	37234	135520
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	38386	1225		10039	
67	126	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	64,38	785,90	22,86	50596	1472	47621	2173	56991
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	1503	810		4221	
68	127	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	64,38	52,44	0,78	3376	50	--	3148	7046
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	3326	23		522	
69	128	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0177689	521019,00	--	9258	--	9258	--	9999
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
70	129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	64,38	844,47	33,45	54367	2154	22383	29192	90243
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	29830	1225		6685	
71	130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	64,38	196,08	11,43	12624	736	11151	1073	14793
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	737	405		1096	
			Тип 8 /паркет/									
72	134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	1614,024	844,47	33,45	1362995	53989	561148	731847	2262426
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	747858	30699		167584	
73	135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1614,024	-196,08	-11,43	-316478	-18448	-279566	-26906	-370854
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-18464	-10152		-27471	
74	136	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/	м² стяжки	1614,024	1370,73	33,53	2212391	54118	1195927	933455	3397520
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	962346	30699		251675	
75	137	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	1614,024	1178,86	34,29	1902708	55345	1790856	81750	2143214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	56507	30457		158755	
76	138	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1614,024	52,44	0,78	84639	1259	--	78926	176655
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	83380	581		13090	
77	139	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,4454706	521019,00	--	232099	--	232099	--	250667
			СП - 8%			--	--	--	--		18568	
78	140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	1614,024	844,47	33,45	1362995	53989	561148	731847	2262426
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	747858	30699		167584	
79	141	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1614,024	196,08	11,43	316478	18448	279566	26906	370854
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	18464	10152		27471	
			Тип 9 /керамическая плитка/									
80	145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	168,936	844,47	33,45	142661	5651	58734	76601	236802
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	78276	3213		17541	
81	146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	168,936	-196,08	-11,43	-33125	-1931	-29261	-2816	-38816
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-1933	-1063		-2875	
82	147	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /54 мм/	м² стяжки	168,936	1370,73	33,53	231566	5664	125176	97702	355611
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	100726	3213		26342	
83	148	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	168,936	1336,03	38,86	225704	6565	212437	9695	254231
			НР - 94%; СП - 8%			39,67	21,38	6702	3612		18831	
84	149	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	168,936	52,44	0,78	8859	132	--	8261	18490
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	8727	61		1370	
85	150	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0466264	521019,00	--	24293	--	24293	--	26236
			СП - 8%			--	--	--	--		1943	
86	151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	168,936	844,47	33,45	142661	5651	58734	76601	236802
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	78276	3213		17541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	168,936	196,08	11,43	33125	1931	29261	2816	38816
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	1933	1063		2875	
			Тип 10 /керамогранит/									
88	154	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	264,096	844,47	33,45	223021	8834	91818	119749	370191
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	122369	5023		27421	
89	155	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	264,096	-196,08	-11,43	-51784	-3018	-45745	-4402	-60681
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-3021	-1661		-4495	
90	156	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	264,096	1370,73	33,53	362004	8855	195684	152737	555922
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	157465	5023		41180	
91	157	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	264,096	785,90	22,86	207553	6037	195352	8916	233786
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	6164	3322		17317	
92	158	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	264,096	52,44	0,78	13849	206	–	12914	28905
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	13643	95		2142	
93	159	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0728905	521019,00	–	37977	–	37977	–	41015
			СП - 8%			–	–	–	–		3038	
94	160	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	264,096	844,47	33,45	223021	8834	91818	119749	370191
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	122369	5023		27421	
95	161	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	264,096	196,08	11,43	51784	3018	45745	4402	60681
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	3021	1661		4495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13611133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2737
			Сметная заработная плата	Тенге					3554982			
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
					ОТМ. +3,900...+27,000							
			Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	166	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	492,714	1387,29	9,10	683537	4484	215286	372285	1140288
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	463767	1587		84466	
			Стены									
97	168	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1552,365	1850,11	103,04	2872046	159956	722501	1694686	4932065
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	1989589	128769		365334	
98	169	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1552,365	726,74	5,81	1128166	9019	473208	519297	1779259
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	645939	3182		131796	
					ОТМ. +3,900...+22,900							
			Потолок									
99	171	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2685,78	1387,29	9,10	3725956	24440	1173526	2029322	6215701
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	2527990	8648		460423	
			Стены									
100	173	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	7424,4096	1850,11	103,04	13735974	765011	3455468	8105079	23588314
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	9515495	615855		1747261	
101	174	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	7424,4096	726,74	5,81	5395615	43136	2263182	2483613	8509561
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	3089297	15220		630332	
102	176	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1178,2494	1542,25	97,60	1817155	114997	442892	1082505	3131634
			НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	1259266	93859		231974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49296822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12297
			Сметная заработная плата	Тенге					20358463			
					РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
103	181	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	229,5804	31059,00	–	7130538	–	7130538	–	7700981
			СП - 8%			–	–	–	–		570443	
104	182	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	1275,1	10842,00	–	13824634	–	13824634	–	14930605
			СП - 8%			–	–	–	–		1105971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	183	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1275,1	12672,00	–	16158067	–	16158067	–	17450712
			СП - 8%			–	–	–	–		1292645	
106	186	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м²	81,08982	31059,00	–	2518569	–	2518569	–	2720054
			СП - 8%			–	–	–	–		201485	
107	188	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	м²	643,57	7629,00	–	4909796	–	4909796	–	5302580
			СП - 8%			–	–	–	–		392784	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				48104932				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								[illegible]
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36011149				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4086605			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1725316			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						149640716		
			- Накладные расходы	Тенге							32477889	
			- Сметная прибыль	Тенге							17777309	
	Локальная смета 2-ЗЖ-3. Водопровод и канализация											
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,В1											
1	1	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	6559,00	68,29	52472	546	44499	7484	64752
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	7427	209		4796	
2	2	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3742,62	29,07	33684	262	27999	5413	42224
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	5423	100		3128	
3	3	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2466,54	30,22	39465	483	31	38180	83857
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	38951	8		6212	
4	4	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	15,84	527,00	–	8348	–	8348	–	9016
			СП - 8%			–	–	–	–		668	
5	5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
6	6	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	360,00	–	3564	–	3564	–	3849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
7	7	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	2042,83	21,43	10214	107	12	9894	21716
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	10095	1		1609	
8	8	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	4,95	259,00	--	1282	--	1282	--	1385
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
9	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1012	1893,04	17,69	1915756	17903	5099	1855026	4072449
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	1892754	132		301667	
10	10	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	1001,88	157,00	--	157295	--	157295	--	169879
			СП - 8%			--	--	--	--		12584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4516541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
			Сметная заработная плата	Тенге					1977133			
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
11	91	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	4227,78	51,11	67644	818	54438	12451	86503
			НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	12388	318		6408	
12	92	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	2703,58	34,94	24332	314	281	23269	51409
			НР - 98%; СП - 8%			2637,39	0,78	23737	7		3808	
13	93	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	8,91	1217,00	--	10843	--	10843	--	11710
			СП - 8%			--	--	--	--		867	
14	94	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	14	2466,54	30,22	34532	423	27	33408	73375
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	34082	7		5435	
15	95	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	13,86	767,00	--	10631	--	10631	--	11481
			СП - 8%			--	--	--	--		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	96	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
17	97	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	9,9	537,00	–	5316	–	5316	–	5741
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
18	98	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	688	1893,04	17,69	1302412	12170	3469	1261125	2768623
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	1286773	89		205086	
19	99	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	681,12	273,00	–	185946	–	185946	–	200822
			СП - 8%			–	–	–	–		14876	
20	100	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	737	119,51	1,61	88079	1187	3324	81895	183572
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	–	83568	–		13598	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3440648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
			Сметная заработная плата	Тенге					1463002			
			РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячего водоснабжения (циркуляционный) Т4									
21	144	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	3074,06	29,07	49185	465	39079	9622	63512
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	9641	177		4705	
22	145	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	2230,84	25,45	20078	229	23	19433	42671
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	19826	3		3161	
23	146	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	8,91	537,00	–	4785	–	4785	–	5168
			СП - 8%			–	–	–	–		383	
24	147	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	224	1893,04	17,69	424041	3962	1130	410599	901412
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	418949	29		66772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	148	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	221,76	273,00	–	60540	–	60540	–	65383
			СП - 8%			–	–	–	–		4843	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1078147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					448625			
			РАЗДЕЛ 7. Канализация хозяйственно-бытовая,К1									
26	236	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	504,988	1799,00	–	908473	–	908473	–	981151
			СП - 8%			–	–	–	–		72678	
27	237	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	190	1090,13	1,83	207125	348	678	202090	441952
			НР - 98%; СП - 8%			1084,73	0,61	206099	116		32737	
28	238	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	189,62	490,00	–	92914	–	92914	–	100347
			СП - 8%			–	–	–	–		7433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1523450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					206215			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10558786
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4093771				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39727			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1204			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1630074		
			- Накладные расходы	Тенге							4013073	
			- Сметная прибыль	Тенге							782141	
			Локальная смета 2-ЗЖ-4. Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление. Жилая часть									
1	4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2870	1556,86	14,86	4468188	42648	33292	4304885	9474932
			НР - 98%; СП - 8%			1530,40	0,17	4392248	488		701859	
2	5	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	2841,3	301,00	–	855231	–	855231	–	923650
			СП - 8%			–	–	–	–		68419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	6	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1661,23	17,77	33225	355	234	31987	70429
			НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	32636	4		5217	
4	7	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	19,8	296,00	–	5861	–	5861	–	6330
			СП - 8%			–	–	–	–		469	
5	8	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1790,49	20,76	17905	208	129	17220	37935
			НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	17568	4		2810	
6	9	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	435,00	–	4307	–	4307	–	4652
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
7	10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2521,94	25,37	50439	508	39310	10594	65916
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	10621	190		4883	
8	11	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	64	2698,51	25,37	172705	1624	137094	33902	223136
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	33987	607		16529	
9	12	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3072,43	46,96	215070	3287	165222	46894	282921
			НР - 98%; СП - 8%			665,16	18,42	46561	1289		20957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11089901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2588
			Сметная заработная плата	Тенге					4536203			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция. Жилая часть									
10	52	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	149,32	9045,69	72,05	1350702	10758	964368	372247	1860785
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	375576	4269		137836	
11	53	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	80	8818,44	57,23	705475	4578	516663	182309	958806
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	184234	1796		71022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	54	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	658,32	9903,78	57,23	6519856	37675	5170413	1300017	8445462
			НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	1311768	14779		625588	
13	55	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	102,34	9389,16	53,36	960887	5461	801983	152471	1202427
			НР - 98%; СП - 8%			1499,35	20,90	153443	2139		89069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12467479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
			Сметная заработная плата	Тенге					2048004			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23557380
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6558642				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107102			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25565			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8694105		
			- Накладные расходы	Тенге							6452526	
			- Сметная прибыль	Тенге							1745003	
	Локальная смета 2-ЭЖ-5. Электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 1. Приборы учета											
	РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
1	42	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/**	м	1772	289,68	2,09	513313	3704	87164	304270	882988
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	422445	142		65405	
2	43	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/**	м	2857	294,73	2,09	842044	5972	154963	490575	1439243
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	681109	229		106623	
3	44	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	237	489,37	2,90	115981	688	10838	75281	206562
			НР - 72%; СП - 8%			440,74	0,42	104455	100		15301	
4	45	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,82516	372858,00	–	680526	–	680526	–	734968
			СП - 8%			–	–	–	–		54442	
5	46	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,26724	494622,00	–	132183	–	132183	–	142758
			СП - 8%			–	–	–	–		10575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	47	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,67285	574495,00	--	1535539	--	1535539	--	1658382
			СП - 8%			--	--	--	--		122843	
7	48	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,24411	283466,00	--	69197	--	69197	--	74733
			СП - 8%			--	--	--	--		5536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5139634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
			Сметная заработная плата	Тенге					1208480			
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование									
8	77	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/	м	207	289,68	2,09	59964	433	10182	35544	103148
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	49349	17		7640	
9	78	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/	м	523	294,73	2,09	154144	1093	28368	89804	263467
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	124683	42		19518	
10	79	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.25мм/	м	172	312,66	2,09	53778	360	12413	29534	89977
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	41005	14		6665	
11	80	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.32мм/	м	1180	339,87	2,09	401047	2466	117269	202618	651962
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	281312	94		48297	
12	81	Е11-210201-0304 1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	90	260,40	2,28	23436	205	14676	6206	32013
			НР - 72%; СП - 8%			95,06	0,71	8555	64		2372	
13	82	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,07931	427277,00	--	33887	--	33887	--	36598
			СП - 8%			--	--	--	--		2711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	83	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,34272	1462322,00	–	501167	–	501167	–	541260
			СП - 8%			–	–	–	–		40093	
15	84	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,17136	505285,00	–	86586	–	86586	–	93513
			СП - 8%			–	–	–	–		6927	
16	85	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,02266	1073118,00	–	24317	–	24317	–	26262
			СП - 8%			–	–	–	–		1945	
17	86	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,01632	1646069,00	–	26864	–	26864	–	29013
			СП - 8%			–	–	–	–		2149	
18	87	С1243-107-1014 243-107-1014 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0918	25296802,00	–	2322246	–	2322246	–	2508026
			СП - 8%			–	–	–	–		185780	
19	88	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1339	427277,00	–	57212	–	57212	–	61789
			СП - 8%			–	–	–	–		4577	
20	89	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,25544	427277,00	–	109144	–	109144	–	117875
			СП - 8%			–	–	–	–		8731	
21	90	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,34272	1462322,00	–	501167	–	501167	–	541260
			СП - 8%			–	–	–	–		40093	
22	91	С1243-202-1103 243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,26574	764575,00	–	203178	–	203178	–	219432
			СП - 8%			–	–	–	–		16254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5315595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
			Сметная заработная плата	Тенге					505135			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18455229
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1712913				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14921			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					702			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6719086		
			- Накладные расходы	Тенге							1233832	
			- Сметная прибыль	Тенге							774477	
	Блок 4. Жилая часть											
	Локальная смета 2-4К-1. Общестроительные работы КЖ, КМ											
			Коммерческая часть 20,16%, жилая часть 79,84%									
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 4											
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	м³	14,398272	27269,51	1474,09	392634	21224	346586	26921	453119
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	24824	4759		33564	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/**	м³	106,32384	37411,62	2819,95	3977747	299827	3006148	672580	5022353
			НР - 91%; СП - 8%			6318,17	633,23	671772	67327		372026	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,0038102	58892,24	2842,75	224	11	2	196	453
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	211	4		34	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/**	т	1,3502362	27020,68	1590,07	36484	2147	518	31415	73331
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	33819	704		5432	
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	2,6386093	331233,00	–	873994	–	873994	–	943914
			СП - 8%			–	–	–	–		69920	
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,7438859	345200,00	–	1637589	–	1637589	–	1768596
			СП - 8%			–	–	–	–		131007	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/**	т	3,1421699	27020,68	1590,07	84904	4996	1207	73107	170652
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	78701	1637		12641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0083462	1111852,87	1817,03	9280	15	8453	744	10826
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	812	6		802	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0320423	1097084,39	12784,64	35153	409	32553	2172	40312
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	2191	145		2986	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,12096	27269,51	1474,09	3299	178	2912	226	3807
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	209	40		282	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,407232	43332,97	4036,11	17647	1644	11321	4820	24265
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	4682	616		1797	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0075479	481766,00	–	3636	–	3636	–	3927
			СП - 8%			–	–	–	–		291	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,00429	1346560,07	1817,03	5777	7	4346	1299	7642
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1424	3		566	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,0001935	333760,07	1817,03	65	–	–	59	133
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	64	–		10	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,08064	1261,00	–	102	–	102	–	110
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,006548	32910,11	14030,46	215	92	19	92	332
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	104	29		25	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0056932	76821,89	38215,19	437	217	38	158	642
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	182	46		48	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0039957	40724,28	12855,21	163	51	23	73	255
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	89	16		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,087949	345200,00	–	720760	–	720760	–	778421
			СП - 8%			–	–	–	–		57661	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0542208	399352,00	–	421005	–	421005	–	454685
			СП - 8%			–	–	–	–		33680	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,5706006	58892,24	2842,75	33604	1622	319	29317	67954
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	31663	553		5034	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5182491	345200,00	–	178900	–	178900	–	193212
			СП - 8%			–	–	–	–		14312	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0523515	399352,00	–	20907	–	20907	–	22580
			СП - 8%			–	–	–	–		1673	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...29									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...8/	т	1,1633449	58892,24	2842,75	68512	3307	649	59771	138546
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	64556	1127		10263	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0847693	345200,00	–	374462	–	374462	–	404419
			СП - 8%			–	–	–	–		29957	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0785756	399352,00	–	31379	–	31379	–	33889
			СП - 8%			–	–	–	–		2510	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,26208	43332,97	4036,11	11357	1058	7286	3102	15616
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	3013	396		1157	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,3464315	331233,00	–	114750	–	114750	–	123930
			СП - 8%			–	–	–	–		9180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0162369	4204,88	678,40	68	11	6	35	112
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	51	--		8	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0162369	1018274,00	--	16534	--	16534	--	17857
			СП - 8%			--	--	--	--		1323	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,3734479	93,16	2,20	35	1	21	9	48
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	13	--		4	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	1,24992	5169,15	28,06	6461	35	5261	1085	8149
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	1165	14		604	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	125,724816	1474,69	26,21	185405	3295	134239	44947	248780
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	47871	459		18429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11032870				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
			Сметная заработная плата	Тенге					1045297			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 4									
					НА ОТМ.-3,700;-0,100							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	28,8	42242,79	6275,85	1216592	180744	805180	246059	1579663
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	230668	39726		117012	
35	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,5606	345200,00	--	883919	--	883919	--	954633
			СП - 8%			--	--	--	--		70714	
36	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,082	399352,00	--	432099	--	432099	--	466667
			СП - 8%			--	--	--	--		34568	
					НА ОТМ.-0,100; +3,800;							
37	39	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	31,2	42242,79	6275,85	1317975	195807	872278	266564	1711302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	249890	43037		126763	
38	40	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,66436	345200,00	–	1264937	–	1264937	–	1366132
			СП - 8%			–	–	–	–		101195	
39	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,1979	399352,00	–	478384	–	478384	–	516655
			СП - 8%			–	–	–	–		38271	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6595052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
			Сметная заработная плата	Тенге					563321			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕ.III. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 4									
					НА ОТМ.-0,100							
40	42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	38,352	77607,17	8415,90	2976390	322767	1793807	843864	4125875
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	859816	67508		305620	
41	43	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	9,17597	345200,00	–	3167545	–	3167545	–	3420949
			СП - 8%			–	–	–	–		253404	
42	44	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	т	0,27776	373303,00	–	103689	–	103689	–	111984
			СП - 8%			–	–	–	–		8295	
43	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	1,36619	399352,00	–	545591	–	545591	–	589238
			СП - 8%			–	–	–	–		43647	
44	46	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /III-1/**	т	0,11904	1012800,00	–	120564	–	120564	–	130209
			СП - 8%			–	–	–	–		9645	
					НА ОТМ.+3,800							
45	47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	14,508	77607,17	8415,90	1125925	122098	678571	319222	1560758
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	325256	25537		115612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	48	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,43857	345200,00	–	1186994	–	1186994	–	1281954
			СП - 8%			–	–	–	–		94960	
47	49	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,1736	373303,00	–	64805	–	64805	–	69989
			СП - 8%			–	–	–	–		5184	
48	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,55378	399352,00	–	221153	–	221153	–	238845
			СП - 8%			–	–	–	–		17692	
49	51	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,05022	1012800,00	–	50863	–	50863	–	54932
			СП - 8%			–	–	–	–		4069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11584733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
			Сметная заработная плата	Тенге					1278117			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...26/26н/. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 4									
			НА ОТМ.-3,700...-0,100									
50	52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	106,486	47031,30	4945,04	5008175	526578	3272368	1200152	6704992
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1209229	109619		496666	
51	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,041646	345200,00	–	4501976	–	4501976	–	4862134
			СП - 8%			–	–	–	–		360158	
52	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,02768	399352,00	–	410406	–	410406	–	443238
			СП - 8%			–	–	–	–		32832	
53	55	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,00975	1111852,87	1817,03	10841	18	9875	870	12647
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	948	8		937	
			НА ОТМ.-0,100...+3,800									
54	56	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	66,276	47031,30	4945,04	3117046	327738	2036694	746964	4173131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	752614	68226		309121	
55	57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,34761	345200,00	–	2881595	–	2881595	–	3112123
			СП - 8%			–	–	–	–		230528	
56	58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8553	399352,00	–	341566	–	341566	–	368891
			СП - 8%			–	–	–	–		27325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19677158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1389
			Сметная заработная плата	Тенге					2140644			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ .КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 4									
					ОТМ.-5,100							
57	59	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м³	0,98	73777,56	2458,98	72302	2410	46090	22173	102033
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	23802	564		7558	
58	60	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09112	345200,00	–	31455	–	31455	–	33971
			СП - 8%			–	–	–	–		2516	
59	61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,00238	399352,00	–	950	–	950	–	1026
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
					Отм.-0,100							
60	62	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	96,5	73777,56	2458,98	7119535	237291	4538517	2183340	10047105
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2343727	55547		744230	
61	63	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,0378	20711,63	1922,17	783	73	1	673	1572
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	709	31		116	
62	64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
63	65	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	10,5554	331233,00	–	3496297	–	3496297	–	3776001
			СП - 8%			–	–	–	–		279704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	66	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,80109	345200,00	–	1657336	–	1657336	–	1789923
			СП - 8%			–	–	–	–		132587	
65	67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2839	399352,00	–	113376	–	113376	–	122446
			СП - 8%			–	–	–	–		9070	
					ОТМ.+3,800							
66	68	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	108	73777,56	2458,98	7967976	265570	5079374	2443530	11244427
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2623032	62167		832921	
67	69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,0567	20711,63	1922,17	1174	109	2	1010	2358
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	1063	46		175	
68	70	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
69	71	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	10,5554	331233,00	–	3496297	–	3496297	–	3776001
			СП - 8%			–	–	–	–		279704	
70	72	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,91251	345200,00	–	1695798	–	1695798	–	1831462
			СП - 8%			–	–	–	–		135664	
71	73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9305	399352,00	–	371597	–	371597	–	401325
			СП - 8%			–	–	–	–		29728	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33144457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3405
			Сметная заработная плата	Тенге					5117706			
			РАЗДЕЛ 8. РАМПА. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 4									
					Подпорная монолитная стена П-1							
72	107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл. В10/	4,65	27269,51	1474,09	126803	6855	111931	8694	146337
			НР - 91% СП - 8%			1724,11	330,53	8017	1537		10840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	108	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В12,5 W4, F50/	м³	33,4	47833,68	3790,19	1597645	126592	979999	472936	2236228
			НР - 91%; СП - 8%			14702,22	857,96	491054	28656		165647	
74	109	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-1,С-2/	т	1,9991	331233,00	–	662168	–	662168	–	715141
			СП - 8%			–	–	–	–		52973	
75	110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,0192	399352,00	–	7668	–	7668	–	8281
			СП - 8%			–	–	–	–		613	
76	111	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0195	1111852,87	1817,03	21681	35	19750	1739	25294
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	1896	15		1874	
					Подпорная монолитная стена П-2							
77	112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл. В10/	7,65	27269,51	1474,09	208612	11277	184146	14303	240749
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	13189	2529		17833	
78	113	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В12,5 W4, F50/	м³	51,6	47833,68	3790,19	2468218	195574	1514009	730644	3454771
			НР - 91%; СП - 8%			14702,22	857,96	758635	44271		255909	
79	114	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-1,С-2/	т	3,28966	331233,00	–	1089644	–	1089644	–	1176816
			СП - 8%			–	–	–	–		87172	
80	115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,032	399352,00	–	12779	–	12779	–	13801
			СП - 8%			–	–	–	–		1022	
81	116	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0195	1111852,87	1817,03	21681	35	19750	1739	25294
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	1896	15		1874	
					Гидроизоляция подпорных стен /П-1,П-2/							
82	117	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	323,413	1474,69	26,21	476934	8476	345315	115620	639960
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	123143	1180		47406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8682671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1476033			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90716941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10992898				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2870546			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					628220			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59555103		
			- Накладные расходы	Тенге							10578612	
			- Сметная прибыль	Тенге							6719779	
	Блок 4. Жилая часть											
	Локальная смета 2-4Ж-1. 2-4Ж-1											
			Коммерческая часть 20,16%, жилая часть 79,84%									
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 4											
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	м³	57,021728	27269,51	1474,09	1554955	84055	1372588	106615	1794495
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	98312	18847		132926	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/**	м³	421,07616	37411,62	2819,95	15753141	1187414	11905296	2663631	19890113
			НР - 91%; СП - 8%			6318,17	633,23	2660431	266638		1473341	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,0150898	58892,24	2842,75	889	43	9	775	1797
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	837	15		133	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/**	т	5,3473638	27020,68	1590,07	144489	8502	2054	124415	290416
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	133933	2786		21512	
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	10,4497307	331233,00	–	3461296	–	3461296	–	3738200
			СП - 8%			–	–	–	–		276904	
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	18,7872941	345200,00	–	6485374	–	6485374	–	7004204
			СП - 8%			–	–	–	–		518830	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/**	т	12,4439901	27020,68	1590,07	336245	19787	4778	289529	675836
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	311680	6484		50062	
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	8,268941	345200,00	–	2854438	–	2854438	–	3082793
			СП - 8%			–	–	–	–		228355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1750492	399352,00	–	1667314	–	1667314	–	1800699
			СП - 8%			–	–	–	–		133385	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	2,2597594	58892,24	2842,75	133082	6424	1261	116104	269120
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	125397	2189		19935	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,0524309	345200,00	–	708499	–	708499	–	765179
			СП - 8%			–	–	–	–		56680	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2073285	399352,00	–	82797	–	82797	–	89421
			СП - 8%			–	–	–	–		6624	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...29/29н									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...8/	т	4,6072151	58892,24	2842,75	271329	13097	2571	236713	548685
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	255661	4463		40643	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,2960307	345200,00	–	1482990	–	1482990	–	1601629
			СП - 8%			–	–	–	–		118639	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3111844	399352,00	–	124272	–	124272	–	134214
			СП - 8%			–	–	–	–		9942	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,03792	43332,97	4036,11	44976	4189	28855	12286	61843
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	11932	1569		4581	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	1,3719785	331233,00	–	454445	–	454445	–	490801
			СП - 8%			–	–	–	–		36356	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0330538	1111852,87	1817,03	36751	60	33477	2948	42875
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	3214	26		3176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1268977	1097084,39	12784,64	139217	1622	128920	8604	159646
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	8675	576		11826	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,47904	27269,51	1474,09	13063	706	11531	896	15075
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	826	158		1117	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,612768	43332,97	4036,11	69886	6510	44835	19090	96094
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	18541	2438		7118	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0298921	481766,00	–	14401	–	14401	–	15553
			СП - 8%			–	–	–	–		1152	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01699	1346560,07	1817,03	22878	31	17207	5144	30264
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	5640	13		2242	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,0007665	333760,07	1817,03	256	2	–	232	527
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	254	1		39	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,31936	1261,00	–	403	–	403	–	435
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,025932	32910,11	14030,46	853	364	75	364	1314
			ПР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	414	114		97	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0225468	76821,89	38215,19	1732	862	148	624	2544
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	722	183		188	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0158243	40724,28	12855,21	644	203	87	288	1007
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	354	64		75	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0643031	4204,88	678,40	270	44	23	140	443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	203	–		33	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0643031	1018274,00	–	65478	–	65478	–	70716
			СП - 8%			–	–	–	–		5238	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	1,4789721	93,16	2,20	138	4	82	36	188
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	52	1		14	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/**	м² кровли	4,95008	5169,15	28,06	25588	139	20834	4295	32274
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	4615	54		2391	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	497,910184	1474,69	26,21	734263	13050	531629	178003	985250
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	189584	1817		72984	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43693654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2501
			Сметная заработная плата	Тенге					4139713			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 4									
					НА ОТМ.+3,800... +30,200							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	66,272	42242,79	6275,85	2799514	415913	1852809	566209	3634981
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	530792	91415		269258	
35	37	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	79,36	42563,16	6275,85	3377812	498051	2218718	701165	4405295
			НР - 91%; СП - 8%			8329,67	1379,39	661043	109468		326318	
36	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	20,28992	345200,00	–	7004080	–	7004080	–	7564406
			СП - 8%			–	–	–	–		560326	
37	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,07819	399352,00	–	2027985	–	2027985	–	2190224
			СП - 8%			–	–	–	–		162239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17794906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1392718			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 4									
					НА ОТМ.+7,100							
38	40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	14,508	77607,17	8415,90	1125925	122098	678571	319222	1560758
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	325256	25537		115612	
39	41	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,43857	345200,00	–	1186994	–	1186994	–	1281954
			СП - 8%			–	–	–	–		94960	
40	42	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,1736	373303,00	–	64805	–	64805	–	69989
			СП - 8%			–	–	–	–		5184	
41	43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,55378	399352,00	–	221153	–	221153	–	238845
			СП - 8%			–	–	–	–		17692	
42	44	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,05022	1012800,00	–	50863	–	50863	–	54932
			СП - 8%			–	–	–	–		4069	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
43	45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	29,416	77607,17	8415,90	2282893	247562	1375852	647244	3164548
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	659479	51778		234411	
44	46	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,8239	345200,00	–	2355610	–	2355610	–	2544059
			СП - 8%			–	–	–	–		188449	
45	47	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,23144	373303,00	–	86397	–	86397	–	93309
			СП - 8%			–	–	–	–		6912	