1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,13588	399352,00	–	453616	–	453616	–	489905
			СП - 8%			–	–	–	–		36289	
47	49	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,10044	1012800,00	–	101726	–	101726	–	109864
			СП - 8%			–	–	–	–		8138	
					НА ОТМ.+17,000...+30,500							
48	50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	73,54	78503,93	8415,90	5773179	618905	3439628	1678124	8047407
			НР - 91%; СП - 8%			23315,83	1760,21	1714646	129446		596104	
49	51	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,05975	345200,00	–	5889026	–	5889026	–	6360148
			СП - 8%			–	–	–	–		471122	
50	52	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,5786	373303,00	–	215993	–	215993	–	233272
			СП - 8%			–	–	–	–		17279	
51	53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	2,8397	399352,00	–	1134040	–	1134040	–	1224763
			СП - 8%			–	–	–	–		90723	
52	54	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,2511	1012800,00	–	254314	–	254314	–	274659
			СП - 8%			–	–	–	–		20345	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25748413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1919
			Сметная заработная плата	Тенге					2906142			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...26/26н/. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 4									
					НА ОТМ.+3,800...+30,500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	55	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	135,448	47031,30	4945,04	6370296	669796	4162385	1526568	8528612
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1538115	139433		631748	
54	56	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/бетон кл.В25/	м³	208,27	47485,53	4945,04	9889811	1029903	6400241	2433398	13309065
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	2459667	214397		985856	
55	57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	49,56726	345200,00	--	17110618	--	17110618	--	18479467
			СП - 8%			--	--	--	--		1368849	
56	58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,93988	399352,00	--	1972751	--	1972751	--	2130571
			СП - 8%			--	--	--	--		157820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				42447715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2823
			Сметная заработная плата	Тенге					4351612			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 4									
					НА ОТМ.+7,100							
57	59	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	108	73777,56	2458,98	7967976	265570	5079374	2443530	11244427
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2623032	62167		832921	
58	60	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,29644	20711,63	1922,17	6140	569	14	5278	12331
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	5557	242		913	
59	61	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
60	62	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	10,5554	331233,00	--	3496297	--	3496297	--	3776001
			СП - 8%			--	--	--	--		279704	
61	63	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,89983	345200,00	--	1691421	--	1691421	--	1826735
			СП - 8%			--	--	--	--		135314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9305	399352,00	–	371597	–	371597	–	401325
			СП - 8%			–	–	–	–		29728	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
63	65	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	216	73777,56	2458,98	15935953	531140	10158750	4887060	22488855
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	5246063	124334		1665842	
64	66	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,59288	20711,63	1922,17	12280	1140	25	10556	24663
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	11115	485		1827	
65	67	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,12432	58892,24	2842,75	7321	353	69	6387	14805
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	6899	120		1097	
66	68	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	21,1108	331233,00	–	6992594	–	6992594	–	7552001
			СП - 8%			–	–	–	–		559407	
67	69	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,95848	345200,00	–	3437667	–	3437667	–	3712680
			СП - 8%			–	–	–	–		275013	
68	70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,861	399352,00	–	743194	–	743194	–	802650
			СП - 8%			–	–	–	–		59456	
					НА ОТМ.+17,000;+20,300;+23,600							
69	71	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	324	74749,05	2458,98	24218692	796710	15238124	7617026	34382575
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	8183858	186501		2546857	
70	72	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	1,26696	21461,52	1922,17	27191	2435	54	23422	54662
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	24702	1036		4049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	73	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,18648	61111,90	2842,75	11396	530	104	9958	23062
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	10762	181		1708	
72	74	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	31,6662	331233,00	–	10488890	–	10488890	–	11328001
			СП - 8%			–	–	–	–		839111	
73	75	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,69939	345200,00	–	5419429	–	5419429	–	5852983
			СП - 8%			–	–	–	–		433554	
74	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7915	399352,00	–	1114791	–	1114791	–	1203974
			СП - 8%			–	–	–	–		89183	
					НА ОТМ.+26,900							
75	77	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	108	74749,05	2458,98	8072897	265570	5079374	2539009	11460858
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2727953	62167		848952	
76	78	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,42232	21461,52	1922,17	9064	811	19	7807	18221
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	8234	345		1350	
77	79	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,06216	61111,90	2842,75	3799	176	36	3319	7688
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	3587	60		569	
78	80	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	10,5554	331233,00	–	3496297	–	3496297	–	3776001
			СП - 8%			–	–	–	–		279704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	81	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,12448	345200,00	--	1768970	--	1768970	--	1910488
			СП - 8%			--	--	--	--		141518	
80	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9305	399352,00	--	371597	--	371597	--	401325
			СП - 8%			--	--	--	--		29728	
					НА ОТМ.+30,500							
81	83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	109	74749,05	2458,98	8147646	268029	5126406	2562518	11566977
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2753211	62743		856813	
82	84	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,22894	21461,52	1922,17	4913	440	9	4232	9877
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	4464	187		732	
83	85	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,04662	61111,90	2842,75	2849	132	27	2489	5766
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	2690	45		427	
84	86	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,4953	1346560,07	1817,03	666951	900	501640	149963	882267
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	164411	383		65353	
85	87	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	10,6622	331233,00	--	3531672	--	3531672	--	3814206
			СП - 8%			--	--	--	--		282534	
86	88	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,93935	345200,00	--	1359864	--	1359864	--	1468653
			СП - 8%			--	--	--	--		108789	
87	89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9339	399352,00	--	372955	--	372955	--	402791
			СП - 8%			--	--	--	--		29836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Выпуски на парапет Ав-1,2,3									
88	90	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,28358	61111,90	2842,75	17330	806	158	15143	35071
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	16366	275		2598	
89	91	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,25704	345200,00	--	88730	--	88730	--	95828
			СП - 8%			--	--	--	--		7098	
90	92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02654	399352,00	--	10599	--	10599	--	11447
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
			Плита над лифтовой шахтой (КЖ-61)НА ОТМ.+32,100									
91	93	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	1,38	74749,05	2458,98	103154	3393	64904	32443	146445
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	34857	794		10848	
92	94	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	0,1277	331233,00	--	42298	--	42298	--	45682
			СП - 8%			--	--	--	--		3384	
93	95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1/**	т	0,0034	399352,00	--	1358	--	1358	--	1467
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				140770189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14852
			Сметная заработная плата	Тенге					22333335			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1,ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 4									
94	96	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м³	17,6	82133,64	3893,23	1445552	68521	883811	461281	2059380
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	493220	13683		152547	
95	97	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	13,9	83254,59	3893,23	1157239	54115	698011	378486	1658583
			НР - 91%; СП - 8%			29144,79	777,44	405113	10806		122858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	98	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,59733	345200,00	–	896598	–	896598	–	968326
			СП - 8%			–	–	–	–		71728	
97	99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,611	399352,00	–	244004	–	244004	–	263524
			СП - 8%			–	–	–	–		19520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4949813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
			Сметная заработная плата	Тенге					922822			
			РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ. КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОК 4									
			Коммерческая часть 20,16%, жилая часть 79,84%									
			Вес неучтенного и наплавленного металла 4%									
					СТОЙКИ							
98	101	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,243504	36456,29	15847,79	81790	35555	24517	22415	112541
			НР - 69%; СП - 8%			9680,36	4799,20	21718	10767		8336	
99	102	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,243504	4204,88	678,40	9434	1522	846	4878	15457
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	7066	4		1145	
100	103	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием шутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	2,2751206	997851,00	–	2270231	–	2270231	–	2451850
			СП - 8%			–	–	–	–		181619	
101	104	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /сталь С245/	т	0,0581235	981311,00	–	57037	–	57037	–	61600
			СП - 8%			–	–	–	–		4563	
102	105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	73,7665712	186,31	4,40	13743	324	8252	3602	18733
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	5167	53		1388	
					БАЛКИ							
103	106	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,27744	76821,89	38215,19	98135	48817	8436	35354	144168
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	40882	10356		10679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	107	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27744	18423,70	2552,71	23535	3261	3074	11873	38240
			НР - 69%; СП - 8%			13464,36	5,47	17200	7		2833	
105	108	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	1,3285376	973465,00	--	1293285	--	1293285	--	1396748
			СП - 8%			--	--	--	--		103463	
106	109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	57,995776	186,31	4,40	10805	255	6487	2832	14728
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	4063	42		1091	
					ПРОГОНЫ							
107	110	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,1089696	40724,28	12855,21	126611	39967	17119	56680	197954
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	69525	12620		14663	
108	111	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,1089696	4204,88	678,40	13073	2109	1172	6760	21420
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	9792	6		1587	
109	112	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /сталь С245/	т	3,2333284	978215,00	--	3162890	--	3162890	--	3415921
			СП - 8%			--	--	--	--		253031	
110	113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	141,1472198	186,31	4,40	26297	621	15789	6892	35844
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	9887	102		2655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7925205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					219257			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								283329895
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34635118				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7343283			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1630481			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						187407043		
			- Накладные расходы	Тенге							32957049	
			- Сметная прибыль	Тенге							20987401	
					Локальная смета 2-4Ж-2. Общестроительные работы АР							
					РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+3,900							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	26,52	11471,70	3563,79	304229	94512	56124	162626	504203
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	153593	21274		37348	
2	2	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	132,601	-255,24	–	-33845	–	–	-31475	-70546
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-33845	–		-5226	
3	3	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	24,3984	27404,00	–	668614	–	668614	–	722103
			СП - 8%			–	–	–	–		53489	
4	4	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	887,552	1818,86	197,84	1614333	175593	227693	1171870	3009103
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1211047	49028		222900	
5	5	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	84,31744	27404,00	–	2310635	–	2310635	–	2495486
			СП - 8%			–	–	–	–		184851	
6	6	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,675	1957,00	–	40461	–	40461	–	43698
			СП - 8%			–	–	–	–		3237	
					Усиление кладки (отм. +3,900)							
7	7	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	5,65274	1042318,80	5835,23	5891957	32985	5508906	335912	6726099
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	350066	11130		498230	
8	8	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1032	29,00	–	29928	–	29928	–	32322
			СП - 8%			–	–	–	–		2394	
9	9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,3372	576019,62	3102,20	194234	1046	162452	28893	240978
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	30736	332		17850	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+7,200...+23,700 (6 шт.)							
10	10	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	168,78	11471,70	3563,79	1936194	601496	357193	1034993	3208881
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	977505	135390		237695	
11	11	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	843,726	-255,24	–	-215353	–	–	-200275	-448879
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-215353	–		-33251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	155,2776	27404,00	–	4255227	–	4255227	–	4595645
			СП - 8%			–	–	–	–		340418	
13	13	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	5322	1818,86	197,84	9679973	1052904	1365306	7026849	18043390
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	7261763	293987		1336567	
14	14	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	505,59	27404,00	–	13855188	–	13855188	–	14963603
			СП - 8%			–	–	–	–		1108415	
15	15	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	120	1957,00	–	234840	–	234840	–	253627
			СП - 8%			–	–	–	–		18787	
					Усиление кладки (отм. +7,200...+23,700)							
16	16	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Пм-1/	т металлических изделий	33,91644	1042318,80	5835,23	35351743	197910	33053436	2015475	40356595
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	2100397	66780		2989377	
17	17	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6192	29,00	–	179568	–	179568	–	193933
			СП - 8%			–	–	–	–		14365	
18	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	2,0232	576019,62	3102,20	1165403	6277	974708	173361	1445865
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	184418	1992		107101	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+27,000							
19	19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	29,9	11471,70	3563,79	343004	106557	63278	183353	568465
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	173169	23985		42108	
20	20	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	149,52	-255,24	–	-38163	–	–	-35492	-79547
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-38163	–		-5893	
21	21	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	27,508	27404,00	–	753829	–	753829	–	814135
			СП - 8%			–	–	–	–		60306	
22	22	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	978,83	1818,86	197,84	1780355	193652	251109	1292388	3318567
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1335594	54071		245823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	92,98885	27404,00	--	2548266	--	2548266	--	2752127
			СП - 8%			--	--	--	--		203861	
24	24	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	21,25	1957,00	--	41586	--	41586	--	44913
			СП - 8%			--	--	--	--		3327	
					Усиление кладки (отм. +27,000)							
25	25	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм-1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	6,13428	1042318,80	5835,23	6393875	35795	5978193	364528	7299075
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	379887	12078		540672	
26	26	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1032	29,00	--	29928	--	29928	--	32322
			СП - 8%			--	--	--	--		2394	
27	27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,3372	576019,62	3102,20	194234	1046	162452	28893	240978
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	30736	332		17850	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+30,600							
28	28	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	96,75	11471,70	3563,79	1109887	344797	204754	593290	1839431
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	560336	77610		136254	
29	29	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	322,5	-255,24	--	-82315	--	--	-76552	-171577
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	--	-82315	--		-12710	
30	30	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	89,01	27404,00	--	2439230	--	2439230	--	2634368
			СП - 8%			--	--	--	--		195138	
31	31	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	87,13	1818,86	197,84	158477	17238	22352	115041	295400
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	118887	4813		21882	
32	32	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	8,27735	27404,00	--	226832	--	226832	--	244979
			СП - 8%			--	--	--	--		18147	
					Усиление кладки (отм. +30,600)							
33	33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм-1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,20195	576019,62	3102,20	116327	627	97292	17304	144322
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	18408	199		10691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Монолитные сердечники МС-5...10									
34	34	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м³	12,509	39417,03	6275,85	493068	78505	314375	106873	647937
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	100188	17255		47995	
35	35	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,6706	345200,00	–	231491	–	231491	–	250010
			СП - 8%			–	–	–	–		18519	
36	36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20897	399352,00	–	83453	–	83453	–	90129
			СП - 8%			–	–	–	–		6676	
			Пояс обвязки ПО-3,4									
37	37	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	7,18	46509,85	6356,70	333941	45642	190779	97399	465848
			НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	97520	9513		34507	
38	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,7204705	345200,00	–	593906	–	593906	–	641419
			СП - 8%			–	–	–	–		47513	
39	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,445387	399352,00	–	577218	–	577218	–	623395
			СП - 8%			–	–	–	–		46177	
			Монолитные перемычки Прм-1,2									
40	40	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м³	0,504	70176,10	5871,48	35369	2959	22131	9918	48910
			НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	10279	620		3623	
41	41	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,01342	345200,00	–	4633	–	4633	–	5004
			СП - 8%			–	–	–	–		371	
42	42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01143	399352,00	–	4565	–	4565	–	4930
			СП - 8%			–	–	–	–		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				119071640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9391
			Сметная заработная плата	Тенге					15505242			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
					ОТМ.+3,900...+30,600							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Окна									
43	**63**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,4,5,6,7,8,10,11,12/**	**м²**	**731,87**	**3120,72**	**226,75**	**2283961**	**165951**	**1170260**	**927221**	**3468075**
			НР - 90%; СП - 8%			**1294,97**	**112,72**	**947750**	**82496**		**256894**	
44	**64**	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,4,5,6,7,8,10,11,12/**	**м²**	**731,87**	**31468,00**	**--**	**23030485**	**--**	**23030485**	**--**	**24872924**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1842439**	
45	**65**	**Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,9,13/**	**м²**	**46,4**	**3476,38**	**225,42**	**161304**	**10459**	**83790**	**64993**	**244401**
			НР - 90%; СП - 8%			**1445,16**	**111,19**	**67055**	**5159**		**18104**	
46	**66**	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Ок-3,9,13/**	**м²**	**46,4**	**21807,00**	**--**	**1011845**	**--**	**1011845**	**--**	**1092793**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80948**	
47	**67**	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**402,7**	**1467,07**	**6,61**	**590789**	**2662**	**468606**	**108713**	**755461**
			НР - 90%; СП - 8%			**296,80**	**3,16**	**119521**	**1273**		**55959**	
48	**68**	**С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**402,7**	**1238,00**	**--**	**498543**	**--**	**498543**	**--**	**538426**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39883**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**30972081**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**802**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1223254**			
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
					ОТМ.+3,900...+27,000							
			Тип 7 /керамическая плитка/									
49	**87**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/**	**м² стяжки**	**65,735**	**844,47**	**33,45**	**55511**	**2199**	**22854**	**29806**	**92142**
			НР - 94%; СП - 8%			**463,35**	**19,02**	**30458**	**1250**		**6825**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	65,735	-196,08	-11,43	-12889	-751	-11386	-1096	-15104
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-752	-413		-1119	
51	89	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	65,735	1370,73	33,53	90105	2204	48707	38017	138372
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	39194	1250		10250	
52	90	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	65,735	785,90	22,86	51661	1503	48624	2219	58190
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	1534	827		4310	
53	91	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	65,735	52,44	0,78	3447	52	--	3214	7195
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	3396	24		533	
54	92	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0181429	521019,00	--	9453	--	9453	--	10209
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
55	93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	65,735	844,47	33,45	55511	2199	22854	29806	92142
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	30458	1250		6825	
56	94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	65,735	196,08	11,43	12889	751	11386	1096	15104
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	752	413		1119	
			Тип 8 /паркет/									
57	98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	1449,36	844,47	33,45	1223941	48481	503899	657183	2031611
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	671561	27567		150487	
58	99	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1449,36	-196,08	-11,43	-284191	-16566	-251044	-24161	-333020
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-16581	-9116		-24668	
59	100	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/	м² стяжки	1449,36	1370,73	33,53	1986681	48597	1073918	838223	3050903
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	864166	27567		225999	
60	101	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	1449,36	1178,86	34,29	1708593	49698	1608153	73410	1924562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	50742	27349		142559	
61	102	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1449,36	52,44	0,78	76004	1131	--	70874	158632
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	74874	522		11754	
62	103	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,4000234	521019,00	--	208420	--	208420	--	225094
			СП - 8%			--	--	--	--		16674	
63	104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	1449,36	844,47	33,45	1223941	48481	503899	657183	2031611
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	671561	27567		150487	
64	105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1449,36	196,08	11,43	284191	16566	251044	24161	333020
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	16581	9116		24668	
			Тип 9 /керамическая плитка/									
65	109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	137,485	844,47	33,45	116102	4599	47799	62340	192717
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	63704	2615		14275	
66	110	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	137,485	-196,08	-11,43	-26958	-1572	-23813	-2292	-31590
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-1573	-865		-2340	
67	111	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /54 мм/	м² стяжки	137,485	1370,73	33,53	188455	4610	101871	79513	289406
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	81974	2615		21438	
68	112	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	137,485	1336,03	38,86	183684	5342	172888	7890	206900
			НР - 94%; СП - 8%			39,67	21,38	5454	2939		15325	
69	113	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	137,485	52,44	0,78	7210	107	--	6723	15048
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	7102	49		1115	
70	114	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0379459	521019,00	--	19771	--	19771	--	21353
			СП - 8%			--	--	--	--		1582	
71	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	137,485	844,47	33,45	116102	4599	47799	62340	192717
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	63704	2615		14275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	137,485	196,08	11,43	26958	1572	23813	2292	31590
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	1573	865		2340	
			Тип 10 /керамогранит/									
73	118	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	270,11	844,47	33,45	228100	9035	93910	122476	378621
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	125155	5137		28046	
74	119	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	270,11	-196,08	-11,43	-52963	-3087	-46786	-4503	-62063
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-3090	-1699		-4597	
75	120	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	270,11	1370,73	33,53	370248	9056	200142	156215	568582
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	161050	5137		42118	
76	121	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	270,11	785,90	22,86	212279	6175	199800	9119	239109
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	6304	3398		17711	
77	122	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	270,11	52,44	0,78	14165	210	–	13208	29564
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	13954	97		2191	
78	123	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0745504	521019,00	–	38842	–	38842	–	41949
			СП - 8%			–	–	–	–		3107	
79	124	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	270,11	844,47	33,45	228100	9035	93910	122476	378621
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	125155	5137		28046	
80	125	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	270,11	196,08	11,43	52963	3087	46786	4503	62063
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	3090	1699		4597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12375249				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2497
			Сметная заработная плата	Тенге					3236412			
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
					ОТМ. +3,900...+27,000							
			Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	130	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	604,521	1387,29	9,10	838646	5502	264139	456764	1399043
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	569005	1947		103633	
			Стены									
82	132	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2059,929	1850,11	103,04	3811095	212255	958732	2248783	6544662
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	2640108	170871		484784	
83	133	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2059,929	726,74	5,81	1497033	11968	627929	689087	2361008
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	857136	4223		174888	
					ОТМ. +3,900...+22,900							
			Потолок									
84	138	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2856,321	1387,29	9,10	3962546	25992	1248042	2158179	6610384
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	2688512	9197		489659	
			Стены									
85	140	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	8601,6942	1850,11	103,04	15914080	886319	4003400	9390298	27328700
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	11024361	713511		2024323	
86	141	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	8601,6942	726,74	5,81	6251195	49975	2622055	2877439	9858918
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	3579165	17633		730284	
87	143	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1234,962	1542,25	97,60	1904620	120532	464210	1134609	3282368
			НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	1319878	98377		243139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57385084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14308
			Сметная заработная плата	Тенге					23693924			
					РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
88	148	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	223,9488	31059,00	–	6955626	–	6955626	–	7512076
			СП - 8%			–	–	–	–		556450	
89	149	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	1182,1	10842,00	–	12816328	–	12816328	–	13841634
			СП - 8%			–	–	–	–		1025306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	150	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1182,1	12672,00	–	14979571	–	14979571	–	16177937
			СП - 8%			–	–	–	–		1198366	
91	153	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	86,20164	31059,00	–	2677337	–	2677337	–	2891524
			СП - 8%			–	–	–	–		214187	
92	155	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	м²	684,14	7629,00	–	5219304	–	5219304	–	5636848
			СП - 8%			–	–	–	–		417544	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				46060019				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								265864073
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41628844				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4738469			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2029988			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						162289638		
			- Накладные расходы	Тенге							37513493	
			- Сметная прибыль	Тенге							19693621	
			Локальная смета 2-4Ж-3. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой.В1									
1	1	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	6559,00	68,29	39354	410	33374	5613	48564
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	5570	157		3597	
2	2	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	18	5718,27	68,29	102929	1229	84989	16838	129349
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	16711	471		9581	
3	3	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3742,62	29,07	14970	116	12444	2406	18766
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	2410	44		1390	
4	4	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2466,54	30,22	39465	483	31	38180	83857
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	38951	8		6212	
5	5	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	15,84	527,00	–	8348	–	8348	–	9016
			СП - 8%			–	–	–	–		668	
6	6	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
7	7	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	9,9	360,00	–	3564	–	3564	–	3849
			СП - 8%			–	–	–	–		285	
8	8	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	2042,83	21,43	10214	107	12	9894	21716
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	10095	1		1609	
9	9	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	4,95	259,00	–	1282	–	1282	–	1385
			СП - 8%			–	–	–	–		103	
10	10	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1090	1893,04	17,69	2063414	19282	5494	1998003	4386335
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	2038638	142		324918	
11	11	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	1079,1	157,00	–	169419	–	169419	–	182972
			СП - 8%			–	–	–	–		13553	
12	12	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24	130,90	1,61	3142	39	382	2667	6274
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	–	2721	–		465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4939495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	Тенге					2137952			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2									
13	79	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	4553,29	74,44	250431	4094	180572	65678	341397
			НР - 98%; СП - 8%			1195,72	22,79	65765	1253		25288	
14	80	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	108	3807,62	61,28	411223	6618	295744	108746	561567
			НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	108861	2105		41597	
15	81	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	26,28	708,00	–	18606	–	18606	–	20094
			СП - 8%			–	–	–	–		1488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				923057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					177984			
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
16	93	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	4227,78	51,11	93011	1125	74853	17120	118942
			НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	17033	437		8811	
17	94	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	2703,58	34,94	24332	314	281	23269	51409
			НР - 98%; СП - 8%			2637,39	0,78	23737	7		3808	
18	95	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	8,91	1217,00	–	10843	–	10843	–	11710
			СП - 8%			–	–	–	–		867	
19	96	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	14	2466,54	30,22	34532	423	27	33408	73375
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	34082	7		5435	
20	97	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	13,86	767,00	–	10631	–	10631	–	11481
			СП - 8%			–	–	–	–		850	
21	98	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
22	99	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	9,9	537,00	–	5316	–	5316	–	5741
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
23	100	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	920	1893,04	17,69	1741597	16275	4637	1686388	3702227
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	1720685	120		274243	
24	101	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	910,8	273,00	–	248648	–	248648	–	268540
			СП - 8%			–	–	–	–		19892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4290838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
			Сметная заработная плата	Тенге					1818141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячего водоснабжения (циркуляционный) Т4											
25	146	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3074,06	29,07	67629	640	53732	13231	87329
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	13257	244		6469	
26	147	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2230,84	25,45	15616	178	18	15114	33189
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	15420	2		2458	
27	148	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	6,93	537,00	–	3721	–	3721	–	4019
			СП - 8%			–	–	–	–		298	
28	149	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2052,00	21,43	49248	514	280	47490	104477
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	48454	5		7739	
29	150	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	23,76	314,00	–	7461	–	7461	–	8058
			СП - 8%			–	–	–	–		597	
30	151	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	246	1893,04	17,69	465688	4352	1240	450925	989944
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	460096	32		73330	
31	152	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	243,54	273,00	–	66486	–	66486	–	71805
			СП - 8%			–	–	–	–		5319	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1298819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					537510			
	РАЗДЕЛ 7. Канализация хозяйственно-бытовая,К1											
32	247	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	510	1055,40	4,45	538254	2269	5503	520577	1143537
			НР - 98%; СП - 8%			1040,16	1,41	530482	719		84706	
33	248	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	508,98	1799,00	–	915655	–	915655	–	988907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		73252	
34	249	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	202	1090,13	1,83	220206	369	722	214853	469864
			НР - 98%; СП - 8%			1084,73	0,61	219115	123		34805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2602308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
			Сметная заработная плата	Тенге					750439			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14054517
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5416141				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59347			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5885			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2224364		
			- Накладные расходы	Тенге							5313584	
			- Сметная прибыль	Тенге							1041082	
	Локальная смета 2-4Ж-4. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого этажа											
1	4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2900	1556,86	14,86	4514894	43094	33640	4349884	9573973
			НР - 98%; СП - 8%			1530,40	0,17	4438160	493		709195	
2	5	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	2871	301,00	–	864171	–	864171	–	933305
			СП - 8%			–	–	–	–		69134	
3	6	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1661,23	17,77	33225	355	234	31987	70429
			НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	32636	4		5217	
4	7	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	19,8	296,00	–	5861	–	5861	–	6330
			СП - 8%			–	–	–	–		469	
5	8	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1790,49	20,76	17905	208	129	17220	37935
			НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	17568	4		2810	
6	9	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	9,9	435,00	–	4307	–	4307	–	4652
			СП - 8%			–	–	–	–		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2521,94	25,37	50439	508	39310	10594	65916
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	10621	190		4883	
8	11	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	64	2698,51	25,37	172705	1624	137094	33902	223136
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	33987	607		16529	
9	12	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	3072,43	46,96	215070	3287	165222	46894	282921
			НР - 98%; СП - 8%			665,16	18,42	46561	1289		20957	
10	13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3084	119,51	1,61	368569	4965	13909	342694	768163
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	349695	--		56900	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11966760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2772
			Сметная заработная плата	Тенге					4931815			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция Жилых этажей									
11	50	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	143,72	9045,69	72,05	1300047	10355	928202	358287	1791000
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	361490	4109		132666	
12	51	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	145	8818,44	57,23	1278674	8298	936453	330435	1737837
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	333923	3255		128728	
13	52	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	764,54	9903,78	57,23	7571836	43755	6004659	1509775	9808138
			НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	1523422	17164		726527	
			Воздуховоды и другие детали вентиляционных систем									
14	66	Е11-200101-0515 1120-0101-0515 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**/750+400/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	75,25	47300,53	46,86	3559365	3527	3470051	85240	3936173
			НР - 98%; СП - 8%			1140,03	15,85	85787	1193		291568	
15	67	Е11-200101-0518 1120-0101-0518 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**/диам.630 мм/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1	47496,68	46,80	47497	47	46104	1334	52737
			НР - 98%; СП - 8%			1345,82	15,21	1346	15		3906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	68	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/440х440/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,22	43380,56	53,36	313208	385	296786	15865	355398
			НР - 98%; СП - 8%			2221,25	20,90	16037	151		26326	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17681284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1536
			Сметная заработная плата	Тенге					2347892			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29648044
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7251233				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120408			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28474			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12946129		
			- Накладные расходы	Тенге							7134111	
			- Сметная прибыль	Тенге							2196160	
	Локальная смета 2-4Ж-5. Электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
1	49	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/	м	2840	289,68	2,09	822691	5935	139700	487656	1415172
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	677056	227		104824	
2	50	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/	м	3808	294,73	2,09	1122332	7959	206546	653872	1918318
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	907827	305		142115	
3	51	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,9252	372858,00	–	1090684	–	1090684	–	1177939
			СП - 8%			–	–	–	–		87255	
4	52	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,0488	574495,00	–	1751520	–	1751520	–	1891642
			СП - 8%			–	–	–	–		140122	
5	53	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,39168	494622,00	–	193734	–	193734	–	209233
			СП - 8%			–	–	–	–		15499	
6	54	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,47792	283466,00	–	135474	–	135474	–	146312
			СП - 8%			–	–	–	–		10838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6758616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1585415			
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование									
7	99	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/**	м	97	289,68	2,09	28099	203	4771	16656	48335
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	23125	8		3580	
8	100	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/**	м	388	294,73	2,09	114355	811	21045	66623	195459
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	92499	31		14480	
9	101	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.25мм/**	м	357	312,66	2,09	111620	747	25764	61300	186754
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	85109	29		13834	
10	102	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.32мм/**	м	3535	339,87	2,09	1201440	7388	351308	606995	1953122
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	842744	283		144688	
11	103	Е11-210201-0304 1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м	54	260,40	2,28	14062	123	8806	3723	19208
			НР - 72%; СП - 8%			95,06	0,71	5133	38		1423	
12	104	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5**	км	0,27948	552600,00	–	154441	–	154441	–	166796
			СП - 8%			–	–	–	–		12355	
13	105	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,09991	427277,00	–	42689	–	42689	–	46104
			СП - 8%			–	–	–	–		3415	
14	106	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,29471	625686,00	–	810082	–	810082	–	874889
			СП - 8%			–	–	–	–		64807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	107	С1243-107-0503 243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,40596	982364,00	--	398800	--	398800	--	430704
			СП - 8%			--	--	--	--		31904	
16	108	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,6528	1462322,00	--	954604	--	954604	--	1030972
			СП - 8%			--	--	--	--		76368	
17	109	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,08874	1646069,00	--	146072	--	146072	--	157758
			СП - 8%			--	--	--	--		11686	
18	110	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,18972	2377734,00	--	451104	--	451104	--	487192
			СП - 8%			--	--	--	--		36088	
19	111	С1243-107-0911 243-107-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,02856	9858117,00	--	281548	--	281548	--	304072
			СП - 8%			--	--	--	--		22524	
20	112	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,07519	1073118,00	--	80688	--	80688	--	87143
			СП - 8%			--	--	--	--		6455	
21	113	С1243-112-1119 243-112-1119 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,03978	4114810,00	--	163687	--	163687	--	176782
			СП - 8%			--	--	--	--		13095	
22	114	С1243-112-1010 243-112-1010 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	км	0,0153	4038790,00	--	61793	--	61793	--	66736
			СП - 8%			--	--	--	--		4943	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6232026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
			Сметная заработная плата	Тенге					1048999			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12990642
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2633493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23166			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					921			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7474860		
			- Накладные расходы	Тенге							1896825	
			- Сметная прибыль	Тенге							962298	
	Блок 5. Коммерческая часть											
	Локальная смета 2-5К-1. Общестроительные работы КЖ, КМ											
			Коммерческая часть 19,02%, жилая часть 80,98%									
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 5											
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	м³	12,24888	27269,51	1474,09	334021	18056	294847	22902	385477
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	21118	4049		28554	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/**	м³	92,458122	37411,62	2819,95	3459008	260727	2614115	584869	4367387
			НР - 91%; СП - 8%			6318,17	633,23	584166	58547		323510	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,0037013	58892,24	2842,75	218	11	2	190	441
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	205	4		33	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/**	т	1,0775686	27020,68	1590,07	29117	1713	415	25071	58523
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	26989	561		4335	
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	2,2734035	331233,00	–	753026	–	753026	–	813268
			СП - 8%			–	–	–	–		60242	
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,7304934	345200,00	–	1287766	–	1287766	–	1390787
			СП - 8%			–	–	–	–		103021	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/**	т	2,8342596	27020,68	1590,07	76584	4507	1088	65943	153930
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	70989	1477		11402	
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,8298705	345200,00	–	631671	–	631671	–	682205
			СП - 8%			–	–	–	–		50534	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0043891	399352,00	–	401105	–	401105	–	433193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		32088	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,5174771	58892,24	2842,75	30475	1471	288	26587	61627
			НР - 91%, СП - 8%			55491,49	968,66	28716	501		4565	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4616953	345200,00	–	159377	–	159377	–	172127
			СП - 8%			–	–	–	–		12750	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0557819	399352,00	–	22277	–	22277	–	24059
			СП - 8%			–	–	–	–		1782	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...20/20и									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...7/	т	1,0708089	58892,24	2842,75	63062	3044	597	55017	127525
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	59421	1037		9446	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0006936	345200,00	–	345439	–	345439	–	373074
			СП - 8%			–	–	–	–		27635	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0701153	399352,00	–	28001	–	28001	–	30241
			СП - 8%			–	–	–	–		2240	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,24726	43332,97	4036,11	10715	998	6874	2927	14733
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	2843	374		1091	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,3268416	331233,00	–	108261	–	108261	–	116922
			СП - 8%			–	–	–	–		8661	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0078743	1111852,87	1817,03	8755	14	7975	702	10214
			НР - 91%, СП - 8%			97235,84	773,64	766	6		757	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0302304	1097084,39	12784,64	33165	386	30712	2050	38032
			НР - 93%, СП - 8%			68363,57	4539,57	2067	137		2817	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,11412	27269,51	1474,09	3112	169	2746	213	3591
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	197	38		266	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,384204	43332,97	4036,11	16649	1551	10681	4548	22892
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	4417	581		1696	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0071211	481766,00	–	3431	–	3431	–	3705
			СП - 8%			–	–	–	–		274	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0040475	1346560,07	1817,03	5450	7	4099	1225	7210
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1344	3		534	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,0001826	333760,07	1817,03	61	–	–	55	126
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	61	–		9	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,07608	1261,00	–	96	–	96	–	104
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,0061777	32910,11	14030,46	203	86	18	87	313
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	99	27		23	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0053712	76821,89	38215,19	413	206	35	149	607
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	172	44		45	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0037698	40724,28	12855,21	154	48	22	69	241
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	84	15		18	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0153187	4204,88	678,40	64	10	6	33	105
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	48	–		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0153187	1018274,00	--	15599	--	15599	--	16847
			СП - 8%			--	--	--	--		1248	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,3523303	93,16	2,20	33	1	20	9	45
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	12	--		3	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	1,17924	5169,15	28,06	6096	33	4964	1023	7689
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	1099	13		570	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	115,2543528	1474,69	26,21	169964	3021	123059	41203	228061
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	43884	421		16894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9545299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
			Сметная заработная плата	Тенге					916532			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 5									
					НА ОТМ.-3,700;-0,100							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	32,4	42242,79	6275,85	1368666	203337	905828	276816	1777121
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	259501	44692		131639	
35	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,00448	345200,00	--	1037146	--	1037146	--	1120118
			СП - 8%			--	--	--	--		82972	
36	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2285	399352,00	--	490604	--	490604	--	529852
			СП - 8%			--	--	--	--		39248	
					НА ОТМ.-0,100; +3,800;							
37	39	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	35,1	42242,79	6275,85	1482722	220283	981313	299884	1925215
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	281126	48417		142608	
38	40	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,20226	345200,00	--	1450620	--	1450620	--	1566670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		116050	
39	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,38272	399352,00	--	552192	--	552192	--	596367
			СП - 8%			--	--	--	--		44175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7515342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					633736			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ.КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 5									
					НА ОТМ.-0,100							
40	42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	38,6	77607,17	8415,90	2995637	324854	1805407	849321	4152555
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	865376	67944		307596	
41	43	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,88701	345200,00	--	3067796	--	3067796	--	3313220
			СП - 8%			--	--	--	--		245424	
42	44	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,31248	373303,00	--	116650	--	116650	--	125982
			СП - 8%			--	--	--	--		9332	
43	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,40886	399352,00	--	562631	--	562631	--	607641
			СП - 8%			--	--	--	--		45010	
44	46	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,11904	1012800,00	--	120564	--	120564	--	130209
			СП - 8%			--	--	--	--		9645	
					НА ОТМ.+3,800							
45	47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	13,28	77607,17	8415,90	1030623	111764	621134	292202	1428651
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	297725	23376		105826	
46	48	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,61406	345200,00	--	1247574	--	1247574	--	1347380
			СП - 8%			--	--	--	--		99806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	49	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	т	0,19096	373303,00	--	71286	--	71286	--	76989
			СП - 8%			--	--	--	--		5703	
48	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,53234	399352,00	--	212591	--	212591	--	229598
			СП - 8%			--	--	--	--		17007	
49	51	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	т	0,02976	1012800,00	--	30141	--	30141	--	32552
			СП - 8%			--	--	--	--		2411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11444776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
			Сметная заработная плата	Тенге					1254421			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...17/17н/. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 5									
					НА ОТМ.-3,700...-0,100							
50	52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	102,117	47031,30	4945,04	4802695	504972	3138107	1150911	6429894
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1159616	105121		476288	
51	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	11,20903	345200,00	--	3869357	--	3869357	--	4178906
			СП - 8%			--	--	--	--		309549	
52	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,948124	399352,00	--	378635	--	378635	--	408926
			СП - 8%			--	--	--	--		30291	
					НА ОТМ.-0,100...+3,800							
53	55	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	66,402	47031,30	4945,04	3122972	328361	2040566	748384	4181065
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	754045	68356		309708	
54	56	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,081092	345200,00	--	2444393	--	2444393	--	2639944
			СП - 8%			--	--	--	--		195551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,816366	399352,00	–	326017	–	326017	–	352098
			СП - 8%			–	–	–	–		26081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18190832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1353
			Сметная заработная плата	Тенге					2087138			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 5									
					ОТМ.-5,100							
56	58	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м³	0,98	73777,56	2458,98	72302	2410	46090	22173	102033
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	23802	564		7558	
57	59	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09112	345200,00	–	31455	–	31455	–	33971
			СП - 8%			–	–	–	–		2516	
58	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,00238	399352,00	–	950	–	950	–	1026
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
					Отм.-0,100							
59	61	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	86	73777,56	2458,98	6344870	211472	4044688	1945774	8953896
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2088710	49503		663252	
60	62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,06772	20711,63	1922,17	1403	130	3	1206	2817
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	1270	55		209	
61	63	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
62	64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
63	65	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2162	345200,00	–	419832	–	419832	–	453419
			СП - 8%			–	–	–	–		33587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2618	399352,00	–	104550	–	104550	–	112914
			СП - 8%			–	–	–	–		8364	
					ОТМ.+3,800							
65	67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/**	м³	98,5	73777,56	2458,98	7267090	242210	4632578	2228590	10255335
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2392302	56699		759655	
66	68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,06772	20711,63	1922,17	1403	130	3	1206	2817
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	1270	55		209	
67	69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
68	70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
69	71	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,27664	345200,00	–	1476296	–	1476296	–	1594400
			СП - 8%			–	–	–	–		118104	
70	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28868164				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3075
			Сметная заработная плата	Тенге					4621248			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**75564413**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8980338				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2446334			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					532737			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49882651		
			- Накладные расходы	Тенге							8657727	
			- Сметная прибыль	Тенге							5597363	
	Блок 5. Жилая часть											
	Локальная смета 2-5Ж-1. Общестроительные работы КЖ. КМ											
			Коммерческая часть 19,02%, жилая часть 80,98%									
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м³	52,15112	27269,51	1474,09	1422135	76876	1255345	97508	1641215
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	89914	17238		121572	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/	м³	393,651878	37411,62	2819,95	14727154	1110078	11129917	2490151	18594689
			НР - 91%; СП - 8%			6318,17	633,23	2487159	249272		1377384	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,0157587	58892,24	2842,75	928	45	9	810	1877
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	874	15		139	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/	т	4,5878814	27020,68	1590,07	123968	7295	1762	106744	249169
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	114911	2390		18457	
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6792965	331233,00	–	3206102	–	3206102	–	3462590
			СП - 8%			–	–	–	–		256488	
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,8830366	345200,00	–	5482824	–	5482824	–	5921450
			СП - 8%			–	–	–	–		438626	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/	т	12,0672104	27020,68	1590,07	326064	19187	4634	280762	655373
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	302243	6287		48546	
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,7908995	345200,00	–	2689419	–	2689419	–	2904572
			СП - 8%			–	–	–	–		215153	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2763109	399352,00	–	1707753	–	1707753	–	1844373
			СП - 8%			–	–	–	–		136620	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	2,2032229	58892,24	2842,75	129753	6263	1230	113199	262388
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	122260	2134		19436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9657247	345200,00	–	678568	–	678568	–	732853
			СП - 8%			–	–	–	–		54285	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2374981	399352,00	–	94845	–	94845	–	102433
			СП - 8%			–	–	–	–		7588	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...20/20н									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...7/	т	4,5591011	58892,24	2842,75	268496	12960	2545	234241	542956
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	252991	4416		40219	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,2605764	345200,00	–	1470751	–	1470751	–	1588411
			СП - 8%			–	–	–	–		117660	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2985247	399352,00	–	119216	–	119216	–	128753
			СП - 8%			–	–	–	–		9537	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,05274	43332,97	4036,11	45618	4249	29267	12461	62726
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	12102	1591		4646	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	1,3915684	331233,00	–	460933	–	460933	–	497808
			СП - 8%			–	–	–	–		36875	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0335257	1111852,87	1817,03	37276	61	33955	2990	43487
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	3260	26		3221	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1287096	1097084,39	12784,64	141205	1645	130761	8727	161926
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	8799	584		11995	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,48588	27269,51	1474,09	13250	717	11695	908	15291
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	838	161		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,635796	43332,97	4036,11	70884	6602	45477	19363	97466
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	18805	2472		7220	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0303189	481766,00	–	14607	–	14607	–	15776
			СП - 8%			–	–	–	–		1169	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0172325	1346560,07	1817,03	23205	31	17454	5218	30696
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	5720	13		2274	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,0007774	333760,07	1817,03	259	2	–	235	534
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	258	1		40	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,32392	1261,00	–	408	–	408	–	441
			СП - 8%			–	–	–	–		33	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкции	0,0263023	32910,11	14030,46	866	369	78	369	1334
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	419	116		99	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0228688	76821,89	38215,19	1757	874	151	633	2581
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	732	185		191	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0160502	40724,28	12855,21	654	206	89	293	1022
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	359	65		76	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0652213	4204,88	678,40	274	44	25	142	449
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	205	–		33	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0652213	1018274,00	–	66413	–	66413	–	71726
			СП - 8%			–	–	–	–		5313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,5000897	93,16	2,20	140	4	83	37	191
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	53	1		14	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	5,02076	5169,15	28,06	25953	141	21131	4357	32734
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	4681	55		2425	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	490,7096472	1474,69	26,21	723645	12861	523941	175429	971002
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	186843	1791		71928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40640295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2356
			Сметная заработная плата	Тенге					3902239			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 5									
					НА ОТМ.+3,800... +30,200							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м²	74,556	42242,79	6275,85	3149453	467902	2084410	636985	4089353
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	597141	102842		302915	
35	37	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м²	89,28	42563,16	6275,85	3800039	560308	2496058	788810	4955957
			НР - 91%; СП - 8%			8329,67	1379,39	743673	123152		367108	
36	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,46082	345200,00	–	6717875	–	6717875	–	7255305
			СП - 8%			–	–	–	–		537430	
37	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,46826	399352,00	–	2183761	–	2183761	–	2358462
			СП - 8%			–	–	–	–		174701	
38	40	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0112	1346560,07	1817,03	15081	21	11342	3391	19950
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3718	9		1478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18679027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
			Сметная заработная плата	Тенге					1570535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 5											
					НА ОТМ.+7,100							
39	**41**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м³**	**13,28**	**77607,17**	**8415,90**	**1030623**	**111764**	**621134**	**292202**	**1428651**
			НР - 91%; СП - 8%			**22419,07**	**1760,21**	**297725**	**23376**		**105826**	
40	**42**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,61406**	**345200,00**	**--**	**1247574**	**--**	**1247574**	**--**	**1347380**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99806**	
41	**43**	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	**т**	**0,19096**	**373303,00**	**--**	**71286**	**--**	**71286**	**--**	**76989**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5703**	
42	**44**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	**т**	**0,53234**	**399352,00**	**--**	**212591**	**--**	**212591**	**--**	**229598**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17007**	
43	**45**	**С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	**т**	**0,02976**	**1012800,00**	**--**	**30141**	**--**	**30141**	**--**	**32552**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2411**	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
44	**46**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м³**	**27,32**	**77607,17**	**8415,90**	**2120228**	**229922**	**1277817**	**601126**	**2939062**
			НР - 91%; СП - 8%			**22419,07**	**1760,21**	**612489**	**48089**		**217708**	
45	**47**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,22812**	**345200,00**	**--**	**2495147**	**--**	**2495147**	**--**	**2694759**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**199612**	
46	**48**	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	**т**	**0,22**	**373303,00**	**--**	**82127**	**--**	**82127**	**--**	**88697**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6570**	
47	**49**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	**т**	**1,00772**	**399352,00**	**--**	**402435**	**--**	**402435**	**--**	**434630**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32195**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	50	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,05952	1012800,00	–	60282	–	60282	–	65105
			СП - 8%			–	–	–	–		4823	
					НА ОТМ.+17,000...+30,500							
49	51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	68,3	78503,93	8415,90	5361818	574806	3194541	1558551	7473999
			НР - 91%; СП - 8%			23315,83	1760,21	1592471	120222		553630	
50	52	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,0703	345200,00	–	6237868	–	6237868	–	6736897
			СП - 8%			–	–	–	–		499029	
51	53	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,55	373303,00	–	205317	–	205317	–	221742
			СП - 8%			–	–	–	–		16425	
52	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	2,5193	399352,00	–	1006087	–	1006087	–	1086574
			СП - 8%			–	–	–	–		80487	
53	55	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,1488	1012800,00	–	150705	–	150705	–	162761
			СП - 8%			–	–	–	–		12056	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25019396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1780
			Сметная заработная плата	Тенге					2694372			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...17/17н/. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 5									
					НА ОТМ.+3,800...+32,100							
54	56	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	137,984	47031,30	4945,04	6489567	682336	4240318	1555150	8688294
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1566913	142043		643577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	57	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/бетон кл.В25/**	м³	212,394	47485,53	4945,04	10085642	1050297	6526974	2481582	13572601
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	2508371	218643		1005378	
56	58	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	47,594088	345200,00	--	16429479	--	16429479	--	17743837
			СП - 8%			--	--	--	--		1314358	
57	59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,776206	399352,00	--	1907387	--	1907387	--	2059978
			СП - 8%			--	--	--	--		152591	
58	60	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	т	0,0224	1346560,07	1817,03	30163	40	22687	6782	39901
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	7436	17		2956	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				42104612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2882
			Сметная заработная плата	Тенге					4443423			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ .ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 5									
			НА ОТМ.+7,100									
59	61	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/**	м³	98,5	73777,56	2458,98	7267090	242210	4632578	2228590	10255335
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2392302	56699		759655	
60	62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,28534	20711,63	1922,17	5910	548	13	5080	11870
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	5349	233		879	
61	63	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
62	64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	9,6832	331233,00	--	3207395	--	3207395	--	3463987
			СП - 8%			--	--	--	--		256592	
63	65	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,43387	345200,00	--	1530572	--	1530572	--	1653018
			СП - 8%			--	--	--	--		122446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
65	67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/	м³	197	73777,56	2458,98	14534179	484419	9265156	4457180	20510668
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	4784604	113397		1519309	
66	68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,57068	20711,63	1922,17	11820	1097	24	10161	23739
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	10699	467		1758	
67	69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,12432	58892,24	2842,75	7321	353	69	6387	14805
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	6899	120		1097	
68	70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	19,3664	331233,00	–	6414791	–	6414791	–	6927974
			СП - 8%			–	–	–	–		513183	
69	71	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,30174	345200,00	–	3210961	–	3210961	–	3467838
			СП - 8%			–	–	–	–		256877	
70	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,914	399352,00	–	764360	–	764360	–	825509
			СП - 8%			–	–	–	–		61149	
					НА ОТМ.+17,000;+20,300;+23,600							
71	73	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	295,5	74749,05	2458,98	22088344	726629	13897734	6947010	31358182
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	7463981	170096		2322828	
72	74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	1,15386	21461,52	1922,17	24764	2218	49	21331	49783
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	22497	944		3688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	75	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,18648	61111,90	2842,75	11396	530	104	9958	23062
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	10762	181		1708	
74	76	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	29,0496	331233,00	--	9622186	--	9622186	--	10391961
			СП - 8%			--	--	--	--		769775	
75	77	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,65962	345200,00	--	5060501	--	5060501	--	5465341
			СП - 8%			--	--	--	--		404840	
76	78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,871	399352,00	--	1146540	--	1146540	--	1238263
			СП - 8%			--	--	--	--		91723	
					НА ОТМ.+26,900							
77	79	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	98,5	74749,05	2458,98	7362781	242210	4632577	2315670	10452727
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2487994	56699		774276	
78	80	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,38462	21461,52	1922,17	8255	740	16	7110	16595
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	7499	315		1229	
79	81	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,06216	61111,90	2842,75	3799	176	36	3319	7688
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	3587	60		569	
80	82	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	--	3207395	--	3207395	--	3463987
			СП - 8%			--	--	--	--		256592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	83	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,96967	345200,00	--	1715530	--	1715530	--	1852772
			СП - 8%			--	--	--	--		137242	
82	84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	--	382180	--	382180	--	412754
			СП - 8%			--	--	--	--		30574	
					НА ОТМ.+30,500							
83	85	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	98,5	74749,05	2458,98	7362781	242210	4632577	2315670	10452727
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2487994	56699		774276	
84	86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,28852	21461,52	1922,17	6192	555	12	5334	12448
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	5625	236		922	
85	87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,03108	61111,90	2842,75	1899	88	17	1660	3843
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	1794	30		285	
86	88	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,5889	1346560,07	1817,03	792989	1070	596438	178303	1048995
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	195481	456		77703	
87	89	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	--	3207395	--	3207395	--	3463987
			СП - 8%			--	--	--	--		256592	
88	90	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,84871	345200,00	--	1328575	--	1328575	--	1434861
			СП - 8%			--	--	--	--		106286	
89	91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	--	382180	--	382180	--	412754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		30574	
			Выпуски на парапет Ав-1,2,3									
90	92	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,28872	61111,90	2842,75	17644	821	161	15417	35706
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	16662	280		2645	
91	93	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,26208	345200,00	--	90470	--	90470	--	97708
			СП - 8%			--	--	--	--		7238	
92	94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02664	399352,00	--	10639	--	10639	--	11490
			СП - 8%			--	--	--	--		851	
			Плита над лифтовой шахтой (КЖ-61)НА ОТМ.+32,100									
93	95	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	1,38	74749,05	2458,98	103154	3393	64904	32443	146445
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	34857	794		10848	
94	96	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	0,12994	331233,00	--	43040	--	43040	--	46483
			СП - 8%			--	--	--	--		3443	
95	97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1/**	т	0,0034	399352,00	--	1358	--	1358	--	1467
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129476927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13563
			Сметная заработная плата	Тенге					20399801			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 5									
96	98	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м³	16,4	82133,64	3893,23	1346992	63849	823552	429830	1918968
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	459591	12750		142146	
97	99	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	13,33	83254,59	3893,23	1109784	51896	669388	362966	1590570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			29144,79	777,44	388500	10363		117820	
98	100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0078	1346560,07	1817,03	10503	14	7900	2362	13894
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	2589	6		1029	
99	101	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,7223	345200,00	–	939738	–	939738	–	1014917
			СП - 8%			–	–	–	–		75179	
100	102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,553	399352,00	–	220842	–	220842	–	238509
			СП - 8%			–	–	–	–		17667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4776858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					873799			
			РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОК 5									
			Коммерческая часть 19,02%, жилая часть 80,98%									
			Вес неучтенного и наплавленного металла 4%									
					СТОЙКИ							
101	104	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,696634	36456,29	15847,79	98309	42736	29469	26942	135271
			НР - 69%; СП - 8%			9680,36	4799,20	26104	12942		10020	
102	105	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,696634	4204,88	678,40	11339	1829	1017	5864	18579
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	8493	5		1376	
103	106	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	2,737124	997851,00	–	2731242	–	2731242	–	2949741
			СП - 8%			–	–	–	–		218499	
104	107	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /сталь С245/	т	0,0673754	981311,00	–	66116	–	66116	–	71405
			СП - 8%			–	–	–	–		5289	
105	108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	88,6674314	186,31	4,40	16520	390	9919	4330	22517
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	6211	64		1668	
					БАЛКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	109	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,247092	76821,89	38215,19	95804	47658	8236	34514	140744
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	39910	10110		10425	
107	110	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,247092	18423,70	2552,71	22976	3184	3001	11591	37332
			НР - 69%; СП - 8%			13464,36	5,47	16791	7		2765	
108	111	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	1,2969757	973465,00	–	1262560	–	1262560	–	1363565
			СП - 8%			–	–	–	–		101005	
109	112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	55,9264076	186,31	4,40	10420	246	6256	2731	14203
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	3918	40		1052	
					ПРОГОНЫ							
110	113	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,101534	40724,28	12855,21	126308	39871	17079	56544	197480
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	69358	12590		14628	
111	114	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,101534	4204,88	678,40	13042	2104	1170	6744	21369
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	9768	6		1583	
112	115	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /сталь С245/	т	3,2255954	978215,00	–	3155326	–	3155326	–	3407752
			СП - 8%			–	–	–	–		252426	
113	116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	138,981925	186,31	4,40	25894	611	15547	6786	35295
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	9736	100		2614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8415252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					226153			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								269112367
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32526367				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7141737			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1583955			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						178515829		
			- Накладные расходы	Тенге							30994177	
			- Сметная прибыль	Тенге							19934249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-5Ж-2. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+3,900							
1	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/**	м³ кладки	23,864	11471,70	3563,79	273761	85046	50504	146339	453708
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	138211	19143		33608	
2	2	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м³ стен (без вычета проемов)	119,32	-255,24	–	-30455	–	–	-28323	-63480
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-30455	–		-4702	
3	3	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	21,95488	27404,00	–	601652	–	601652	–	649784
			СП - 8%			–	–	–	–		48132	
4	4	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	744,74	1818,86	197,84	1354578	147339	191056	983310	2524922
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1016183	41139		187034	
5	5	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	70,7503	27404,00	–	1938841	–	1938841	–	2093948
			СП - 8%			–	–	–	–		155107	
6	6	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	26,25	1957,00	–	51371	–	51371	–	55481
			СП - 8%			–	–	–	–		4110	
					Усиление кладки (отм. +3,900)							
7	7	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/**	т металлических изделий	5,64756	1042318,80	5835,23	5886558	32955	5503858	335605	6719936
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	349745	11120		497773	
8	8	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	1080	29,00	–	31320	–	31320	–	33826
			СП - 8%			–	–	–	–		2506	
9	9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/**	т металлических изделий	0,295686	576019,62	3102,20	170321	917	142452	25336	211310
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	26952	291		15653	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+7,200;+13,800;+20,400 (3 шт.)							
10	10	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/**	м³ кладки	72,78	11471,70	3563,79	834910	259373	154025	446302	1383708
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	421512	58382		102497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	363,51	-255,24	--	-92782	--	--	-86286	-193394
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	--	-92782	--		-14326	
12	12	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	66,9576	27404,00	--	1834906	--	1834906	--	1981698
			СП - 8%			--	--	--	--		146792	
13	13	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	2272,62	1818,86	197,84	4133578	449616	583017	3000631	7704955
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	3100945	125540		570746	
14	14	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	215,8989	27404,00	--	5916493	--	5916493	--	6389812
			СП - 8%			--	--	--	--		473319	
15	15	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	80,85	1957,00	--	158223	--	158223	--	170881
			СП - 8%			--	--	--	--		12658	
					Усиление кладки (отм. +7,200;+13,800;+20,400)							
16	16	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	16,98081	1042318,80	5835,23	17699418	99087	16548734	1009080	20205177
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	1051597	33435		1496680	
17	17	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	3240	29,00	--	93960	--	93960	--	101477
			СП - 8%			--	--	--	--		7517	
18	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,91371	576019,62	3102,20	526315	2835	440194	78293	652976
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	83286	900		48369	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+10,500;+17,100 (2 шт.)							
19	19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	48,52	11471,70	3563,79	556607	172915	102684	297534	922473
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	281008	38921		68331	
20	20	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	242,34	-255,24	--	-61855	--	--	-57524	-128930
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	--	-61855	--		-9551	
21	21	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	44,6384	27404,00	--	1223271	--	1223271	--	1321133
			СП - 8%			--	--	--	--		97862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	1515,08	1818,86	197,84	2755718	299743	388679	2000421	5136636
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	2067296	83693		380497	
23	23	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	143,9326	27404,00	–	3944329	–	3944329	–	4259875
			СП - 8%			–	–	–	–		315546	
24	24	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	53,9	1957,00	–	105482	–	105482	–	113921
			СП - 8%			–	–	–	–		8439	
					Усиление кладки (отм. +10,500;+17,100)							
25	25	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	11,29726	1042318,80	5835,23	11775346	65922	11009801	671336	13442417
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	699623	22244		995735	
26	26	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	2160	29,00	–	62640	–	62640	–	67651
			СП - 8%			–	–	–	–		5011	
27	27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,609148	576019,62	3102,20	350881	1890	293466	52196	435323
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	55525	600		32246	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+23,700							
28	28	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	24,26	11471,70	3563,79	278303	86458	51341	148767	461236
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	140504	19461		34166	
29	29	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	121,17	-255,24	–	-30927	–	–	-28762	-64464
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-30927	–		-4775	
30	30	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	22,3192	27404,00	–	611635	–	611635	–	660566
			СП - 8%			–	–	–	–		48931	
31	31	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	757,54	1818,86	197,84	1377859	149872	194339	1000210	2568318
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1033648	41847		190249	
32	32	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	71,9663	27404,00	–	1972164	–	1972164	–	2129937
			СП - 8%			–	–	–	–		157773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	26,95	1957,00	–	52741	–	52741	–	56960
			СП - 8%			–	–	–	–		4219	
					Усиление кладки (отм.+23,700)							
34	34	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/	т металлических изделий	5,65151	1042318,80	5835,23	5890675	32978	5507707	335839	6724635
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	349990	11128		498121	
35	35	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1068	29,00	–	30972	–	30972	–	33450
			СП - 8%			–	–	–	–		2478	
36	36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,304574	576019,62	3102,20	175441	945	146734	26098	217662
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	27762	300		16123	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+27,000							
37	37	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	25,094	11471,70	3563,79	287871	89430	53107	153881	477093
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	145334	20130		35340	
38	38	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	125,47	-255,24	–	-32025	–	–	-29783	-66753
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-32025	–		-4945	
39	39	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	23,08648	27404,00	–	632662	–	632662	–	683275
			СП - 8%			–	–	–	–		50613	
40	40	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	759,01	1818,86	197,84	1380533	150163	194716	1002151	2573302
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1035654	41928		190618	
41	41	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	72,10595	27404,00	–	1975991	–	1975991	–	2134070
			СП - 8%			–	–	–	–		158079	
42	42	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	26,25	1957,00	–	51371	–	51371	–	55481
			СП - 8%			–	–	–	–		4110	
					Усиление кладки (отм.+27,000)							
43	43	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/	т металлических изделий	6,12949	1042318,80	5835,23	6388883	35767	5973525	364243	7293376
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	379591	12069		540250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1068	29,00	–	30972	–	30972	–	33450
			СП - 8%			–	–	–	–		2478	
45	45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,30558	576019,62	3102,20	176020	948	147218	26184	218380
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	27854	301		16176	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+30,600							
46	46	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	126,72	11471,70	3563,79	1453694	451603	268181	777072	2409227
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	733910	101651		178461	
47	47	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	422,4	-255,24	–	-107813	–	–	-100265	-224725
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-107813	–		-16647	
48	48	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	116,5824	27404,00	–	3194824	–	3194824	–	3450410
			СП - 8%			–	–	–	–		255586	
49	49	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	80,84	1818,86	197,84	147037	15994	20738	106736	274075
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	110305	4466		20302	
50	50	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	7,6798	27404,00	–	210457	–	210457	–	227294
			СП - 8%			–	–	–	–		16837	
					Усиление кладки (отм. +30,600)							
51	51	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,283625	576019,62	3102,20	163374	880	136641	24303	202691
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	25853	279		15014	
			Монолитные сердечники МС-5,6,7,8,9									
52	52	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	12,6184	39417,03	6275,85	497380	79191	317124	107808	653603
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	101065	17406		48415	
53	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6923	345200,00	–	238982	–	238982	–	258101
			СП - 8%			–	–	–	–		19119	
54	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2008	399352,00	–	80190	–	80190	–	86605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		6415	
			Пояс обвязки ПО-2,3									
55	55	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	7,974	46509,85	6356,70	370870	50689	211877	108170	517364
			НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	108304	10565		38323	
56	56	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,2295264	345200,00	--	424433	--	424433	--	458388
			СП - 8%			--	--	--	--		33955	
57	57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,90374	399352,00	--	360910	--	360910	--	389783
			СП - 8%			--	--	--	--		28873	
			Монолитные перемычки Прм-1,2									
58	58	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м³	0,117	70176,10	5871,48	8211	687	5138	2303	11355
			НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	2386	144		841	
59	59	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,01254	345200,00	--	4329	--	4329	--	4675
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
60	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01143	399352,00	--	4565	--	4565	--	4930
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111560974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8397
			Сметная заработная плата	Тенге					13875269			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
						ОТМ.+3,900...+30,600						
			Окна									
61	96	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1,4/**	м²	172,04	3501,11	229,33	602331	39454	283637	268981	941018
			НР - 90%; СП - 8%			1623,11	114,09	279240	19628		69705	
62	97	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-1,4/**	м²	172,04	28566,00	--	4914495	--	4914495	--	5307655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		393160	
63	98	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2,5,9,10,11,12,13/	м²	343,01	3120,72	226,75	1070438	77777	548473	434566	1625404
			НР - 90%; СП - 8%			1294,97	112,72	444188	38664		120400	
64	99	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-2,5,9,10,11,12,13/	м²	343,01	31468,00	–	10793839	–	10793839	–	11657346
			СП - 8%			–	–	–	–		863507	
65	100	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,6,14,15/	м²	52,16	3476,38	225,42	181328	11758	94190	73062	274741
			НР - 90%; СП - 8%			1445,16	111,19	75380	5800		20351	
66	101	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Ок-3,6/	м²	19,56	21807,00	–	426545	–	426545	–	460669
			СП - 8%			–	–	–	–		34124	
67	102	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /Ок-14,15/	м²	32,6	39837,00	–	1298686	–	1298686	–	1402581
			СП - 8%			–	–	–	–		103895	
68	103	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	248,2	1467,07	6,61	364127	1640	288821	67004	465621
			НР - 90%; СП - 8%			296,80	3,16	73666	784		34490	
69	104	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	248,2	1238,00	–	307272	–	307272	–	331854
			СП - 8%			–	–	–	–		24582	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22466888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
			Сметная заработная плата	Тенге					937350			
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
					ОТМ.+3,900...+27,000							
			Тип 7 /керамическая плитка/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	53,44	844,47	33,45	45128	1787	18580	24231	74908
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	24761	1016		5549	
71	127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	53,44	-196,08	-11,43	-10479	-611	-9257	-891	-12279
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-611	-336		-910	
72	128	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	53,44	1370,73	33,53	73252	1791	39598	30906	112491
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	31863	1016		8333	
73	129	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	53,44	785,90	22,86	41998	1221	39530	1804	47306
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	1247	672		3504	
74	130	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	53,44	52,44	0,78	2802	41	--	2613	5849
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	2761	19		433	
75	131	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0147495	521019,00	--	7685	--	7685	--	8300
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
76	132	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	53,44	844,47	33,45	45128	1787	18580	24231	74908
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	24761	1016		5549	
77	133	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	53,44	196,08	11,43	10479	611	9257	891	12279
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	611	336		910	
			Тип 8 /паркет/									
78	137	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	1323,01	844,47	33,45	1117242	44255	459970	599892	1854503
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	613017	25164		137368	
79	138	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1323,01	-196,08	-11,43	-259416	-15122	-229159	-22055	-303988
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-15135	-8322		-22518	
80	139	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/	м² стяжки	1323,01	1370,73	33,53	1813489	44361	980297	765150	2784936
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	788831	25164		206297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	140	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	1323,01	1178,86	34,29	1559644	45366	1467959	67010	1756786
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	46319	24965		130131	
82	141	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1323,01	52,44	0,78	69379	1032	–	64695	144804
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	68347	476		10730	
83	142	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,3651508	521019,00	–	190251	–	190251	–	205471
			СП - 8%			–	–	–	–		15220	
84	143	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	1323,01	844,47	33,45	1117242	44255	459970	599892	1854503
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	613017	25164		137368	
85	144	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1323,01	196,08	11,43	259416	15122	229159	22055	303988
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	15135	8322		22518	
			Тип 9 /керамическая плитка/									
86	148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	147,08	844,47	33,45	124205	4919	51136	66690	206167
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	68150	2797		15271	
87	149	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	147,08	-196,08	-11,43	-28839	-1681	-25475	-2452	-33794
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-1683	-925		-2503	
88	150	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /54 мм/	м² стяжки	147,08	1370,73	33,53	201607	4931	108981	85062	309603
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	87695	2797		22934	
89	151	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	147,08	1336,03	38,86	196503	5716	184952	8441	221339
			НР - 94%; СП - 8%			39,67	21,38	5835	3145		16395	
90	152	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	147,08	52,44	0,78	7713	115	–	7192	16098
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	7598	53		1193	
91	153	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0405941	521019,00	–	21150	–	21150	–	22842
			СП - 8%			–	–	–	–		1692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	154	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	147,08	844,47	33,45	124205	4919	51136	66690	206167
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	68150	2797		15271	
93	155	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	147,08	196,08	11,43	28839	1681	25475	2452	33794
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	1683	925		2503	
			Тип 10 /керамогранит/									
94	157	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	219,63	844,47	33,45	185471	7346	76359	99587	307862
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	101766	4177		22804	
95	158	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	219,63	-196,08	-11,43	-43065	-2510	-38042	-3661	-50464
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-2513	-1381		-3738	
96	159	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	219,63	1370,73	33,53	301053	7364	162737	127021	462321
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	130952	4177		34247	
97	160	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	219,63	785,90	22,86	172607	5021	162460	7415	194423
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	5126	2763		14401	
98	161	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	219,63	52,44	0,78	11517	171	--	10740	24038
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	11346	79		1781	
99	162	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0606179	521019,00	--	31583	--	31583	--	34110
			СП - 8%			--	--	--	--		2527	
100	163	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	219,63	844,47	33,45	185471	7346	76359	99587	307862
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	101766	4177		22804	
101	164	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	219,63	196,08	11,43	43065	2510	38042	3661	50464
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	2513	1381		3738	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11237591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2262
			Сметная заработная плата	Тенге					2934942			
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ОТМ. +3,900...+27,000							
			Потолок									
102	169	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	491,526	1387,29	9,10	681889	4473	214767	371387	1137539
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	462649	1583		84262	
			Стены									
103	171	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	1551,816	1850,11	103,04	2871030	159899	722246	1694086	4930321
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	1988885	128723		365204	
104	172	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	1551,816	726,74	5,81	1127767	9016	473040	519113	1778630
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	645711	3181		131749	
					ОТМ. +3,900...+22,900							
			Потолок									
105	174	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	2664,162	1387,29	9,10	3695965	24244	1164079	2012988	6165670
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	2507642	8579		456717	
			Стены									
106	176	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	7539,7086	1850,11	103,04	13949290	776892	3509130	8230949	23954634
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	9663268	625419		1774395	
107	177	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	7539,7086	726,74	5,81	5479408	43805	2298330	2522183	8641713
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	3137273	15456		640121	
108	179	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	1225,4904	1542,25	97,60	1890013	119608	460650	1125907	3257195
			НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	1309755	97623		241275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49865698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12442
			Сметная заработная плата	Тенге					20595747			
					РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
109	185	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м²	1308,07	10842,00	–	14182095	–	14182095	–	15316663
			СП - 8%			–	–	–	–		1134568	
110	186	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	м²	1308,07	12672,00	–	16575863	–	16575863	–	17901932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		1326069	
111	189	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита тепловзоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	96,12036	31059,00	–	2985402	–	2985402	–	3224234
			СП - 8%			–	–	–	–		238832	
112	191	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые**	м²	762,86	7629,00	–	5819859	–	5819859	–	6285448
			СП - 8%			–	–	–	–		465589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				51196188				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								246327339
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36549151				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4265553			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1794157			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						154287889		
			- Накладные расходы	Тенге							32978280	
			- Сметная прибыль	Тенге							18246463	
			Локальная смета 2-5Ж-3. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой.В1									
1	1	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	31	5718,27	68,29	177266	2117	146369	29000	222767
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	28780	811		16501	
2	2	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	3742,62	29,07	3743	29	3111	601	4692
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	603	11		348	
3	3	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	2466,54	30,22	39465	483	31	38180	83857
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	38951	8		6212	
4	4	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	м	15,84	527,00	–	8348	–	8348	–	9016
			СП - 8%			–	–	–	–		668	
5	5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
6	6	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	9,9	360,00	–	3564	–	3564	–	3849
			СП - 8%			–	–	–	–		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	2042,83	21,43	10214	107	12	9894	21716
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	10095	1		1609	
8	8	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	4,95	259,00	–	1282	–	1282	–	1385
			СП - 8%			–	–	–	–		103	
9	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	994	1893,04	17,69	1881682	17584	5010	1822032	4000015
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	1859088	129		296301	
10	10	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	984,06	157,00	–	154497	–	154497	–	166857
			СП - 8%			–	–	–	–		12360	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4561567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1119
			Сметная заработная плата	Тенге					1960510			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2									
11	74	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	4553,29	74,44	177578	2903	128042	46571	242081
			НР - 98%; СП - 8%			1195,72	22,79	46633	889		17932	
12	75	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	102	3807,62	61,28	388377	6251	279313	102705	530368
			НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	102813	1988		39286	
13	76	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	22,29	708,00	–	15781	–	15781	–	17044
			СП - 8%			–	–	–	–		1263	
14	77	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	39	130,90	1,61	5105	63	620	4334	10194
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	–	4422	–		755	
15	78	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	102	119,51	1,61	12190	164	460	11334	25406
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	–	11566	–		1882	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				825093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					168311			
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
16	91	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	5718,27	68,29	85774	1024	70824	14032	107791
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	13926	392		7985	
17	92	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	4227,78	51,11	67644	818	54438	12451	86503
			НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	12388	318		6408	
18	93	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	2703,58	34,94	24332	314	281	23269	51409
			НР - 98%; СП - 8%			2637,39	0,78	23737	7		3808	
19	94	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	8,91	1217,00	–	10843	–	10843	–	11710
			СП - 8%			–	–	–	–		867	
20	95	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	14	2466,54	30,22	34532	423	27	33408	73375
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	34082	7		5435	
21	96	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	13,86	767,00	–	10631	–	10631	–	11481
			СП - 8%			–	–	–	–		850	
22	97	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
23	98	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	9,9	537,00	–	5316	–	5316	–	5741
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
24	99	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	688	1893,04	17,69	1302412	12170	3469	1261125	2768623
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	1286773	89		205086	
25	100	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	681,12	273,00	–	185946	–	185946	–	200822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		14876	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3364866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
			Сметная заработная плата	Тенге					1393752			
	РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячего водоснабжения (циркуляционный) Т4											
26	157	E11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	3742,62	29,07	56139	436	46664	9021	70373
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	9039	166		5213	
27	158	E11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	3074,06	29,07	49185	465	39079	9622	63512
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	9641	177		4705	
28	159	E11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	2230,84	25,45	20078	229	23	19433	42671
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	19826	3		3161	
29	160	C1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	8,91	537,00	–	4785	–	4785	–	5168
			СП - 8%			–	–	–	–		383	
30	161	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	224	1893,04	17,69	424041	3962	1130	410599	901412
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	418949	29		66772	
31	162	C1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	221,76	273,00	–	60540	–	60540	–	65383
			СП - 8%			–	–	–	–		4843	
32	163	E11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	264	119,51	1,61	31551	425	1191	29336	65757
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	–	29935	–		4871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1214278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					487765			
	РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая,К1											
33	206	E11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	544	1055,40	4,45	574138	2421	5870	555283	1219774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			**1040,16**	**1,41**	**565847**	**767**		**90353**	
34	**207**	**С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**542,912**	**1799,00**	**–**	**976699**	**–**	**976699**	**–**	**1054835**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**78136**	
35	**208**	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**194**	**1090,13**	**1,83**	**211485**	**355**	**692**	**206344**	**451255**
			НР - 98%; СП - 8%			**1084,73**	**0,61**	**210438**	**118**		**33426**	
36	**209**	**С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**193.612**	**490,00**	**–**	**94870**	**–**	**94870**	**–**	**102460**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7590**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2828324**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**427**
			Сметная заработная плата	Тенге					**777170**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12794128**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4781590**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53253**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5918**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2319809**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4691758**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**947721**	
	Локальная смета 2-5Ж-4. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого этажа											
1	**4**	**Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб**	**м трубопровода**	**2900**	**1556,86**	**14,86**	**4514894**	**43094**	**33640**	**4349884**	**9573973**
			НР - 98%; СП - 8%			**1530,40**	**0,17**	**4438160**	**493**		**709195**	
2	**5**	**С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**2871**	**301,00**	**–**	**864171**	**–**	**864171**	**–**	**933305**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**69134**	
3	**6**	**Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб**	**м трубопровода**	**20**	**1661,23**	**17,77**	**33225**	**355**	**234**	**31987**	**70429**
			НР - 98%; СП - 8%			**1631,79**	**0,22**	**32636**	**4**		**5217**	
4	**7**	**С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**19,8**	**296,00**	**–**	**5861**	**–**	**5861**	**–**	**6330**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	8	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1790,49	20,76	17905	208	129	17220	37935
			НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	17568	4		2810	
6	9	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	435,00	–	4307	–	4307	–	4652
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
7	10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2521,94	25,37	50439	508	39310	10594	65916
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	10621	190		4883	
8	11	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	64	2698,51	25,37	172705	1624	137094	33902	223136
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	33987	607		16529	
9	12	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3072,43	46,96	215070	3287	165222	46894	282921
			НР - 98%; СП - 8%			665,16	18,42	46561	1289		20957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11198597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2614
			Сметная заработная плата	Тенге					4582120			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция Жилых этажей									
10	69	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	178,12	9045,69	72,05	1611218	12833	1150370	444044	2219683
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	448015	5092		164421	
11	70	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	80	8818,44	57,23	705475	4578	516663	182309	958806
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	184234	1796		71022	
12	71	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	571,9	9903,78	57,23	5663972	32730	4491674	1129360	7336797
			НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	1139568	12839		543465	
13	72	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	102,34	9389,16	53,36	960887	5461	801983	152471	1202427
			НР - 98%; СП - 8%			1499,35	20,90	153443	2139		89069	
			Воздуховоды и другие детали вентиляционных систем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	86	Е11-200101-0515 1120-0101-0515 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/450х500, переход/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	103,67	47300,53	46,86	4903646	4858	4780601	117433	5422765
			НР - 98%; СП - 8%			1140,03	15,85	118187	1643		401686	
15	87	Е11-200101-0518 1120-0101-0518 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/диам.630 мм/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3	47496,68	46,80	142490	141	138312	4001	158211
			НР - 98%; СП - 8%			1345,82	15,21	4037	46		11719	
16	88	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/440х440/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,13	43380,56	53,36	135781	167	128661	6878	154071
			НР - 98%; СП - 8%			2221,25	20,90	6953	65		11413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17452760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
			Сметная заработная плата	Тенге					2078057			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28651357
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6633970				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109844			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26207			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13258232		
			- Накладные расходы	Тенге							6526977	
			- Сметная прибыль	Тенге							2122334	
	Локальная смета 2-5Ж-5. Электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
1	44	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/	м	3480	294,73	2,09	1025660	7273	188755	597551	1753084
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	829632	278		129874	
2	45	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,52968	427277,00	--	1080874	--	1080874	--	1167344
			СП - 8%			--	--	--	--		86470	
3	46	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,7604	625686,00	--	1727144	--	1727144	--	1865315
			СП - 8%			--	--	--	--		138171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	47	С1243-107-0701 243-107-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,37904	557596,00	--	211351	--	211351	--	228259
			СП - 8%			--	--	--	--		16908	
5	48	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,44496	283466,00	--	126131	--	126131	--	136221
			СП - 8%			--	--	--	--		10090	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5150224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
			Сметная заработная плата	Тенге					829910			
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование									
6	61	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/**	м	264	294,73	2,09	77809	552	14319	45331	132993
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	62938	21		9852	
7	62	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.25мм/**	м	544	312,66	2,09	170087	1137	39260	93410	284577
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	129690	44		21080	
8	63	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1371	253,82	2,09	347987	2866	18275	235414	630070
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	326846	110		46669	
9	64	Е11-210201-0304 1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м	95	260,40	2,28	24738	216	15491	6550	33792
			НР - 72%; СП - 8%			95,06	0,71	9031	67		2503	
10	65	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5**	км	0,26928	552600,00	--	148804	--	148804	--	160708
			СП - 8%			--	--	--	--		11904	
11	66	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,41213	625686,00	--	883550	--	883550	--	954234
			СП - 8%			--	--	--	--		70684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	67	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	км	0,55488	1462322,00	–	811413	–	811413	–	876326
			СП - 8%			–	–	–	–		64913	
13	68	С1243-107-1014 243-107-1014 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1**	км	0,0969	25296802,00	–	2451260	–	2451260	–	2647361
			СП - 8%			–	–	–	–		196101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5720059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					528747			
			РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение									
14	89	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/**	м	230	312,66	2,09	71912	480	16600	39493	120318
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	54832	18		8913	
15	90	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,2369	372858,00	–	88330	–	88330	–	95396
			СП - 8%			–	–	–	–		7066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				215714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					54850			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11085997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1412969				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12524			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					538			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7821556		
			- Накладные расходы	Тенге							1017749	
			- Сметная прибыль	Тенге							821198	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		3 735 143 501						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге		33 616 292						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		3 768 759 793						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		9 045 024						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		3 777 804 816						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		75 556 096						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		3 853 360 912						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		3 853 360 912						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			в том числе на 2022 год 29% СМР	Тенге		1 117 474 665						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2022 год 29% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 29% К=1			1 117 474 665						
			НДС на 2022 год 12%			134 096 960						
			в том числе на 2023 год 71% СМР	Тенге		2 735 886 248						
			в том числе на 2023 год 71% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 71% К=1,0450539			2 859 148 593						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		343 097 831						
			ИТОГО	Тенге		4 453 818 049						
			Всего	Тенге		4 453 818 049						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баймуханов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ТОО «Tengry Satu», БИН 210940021058

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраймов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Бинас Инжиниринг», БИН 010640000429

Директор Әжібек Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Ермеков Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Касым Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Ибраимов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Конструктор-80», БИН 080340014639

Директор Ториев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Ермеков С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора