Утверждаю

Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников" в г.Кульсары,Атырауской области.Корректировка
(наименование стройки)

# Дефектный акт

| № п.п | Шифр Объекта, Сметы, (№ пункта ) | Шифр Работы | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество (объем) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Дом культуры** | | |
| | | | **Архитектурные решения** | | |
| | | | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |
| 1 | 1. | 1146-0201-0802<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,08* | Фасад.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 693 |
| 2 | 2. | 1146-0201-0802<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,08* | Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 82 |
| 3 | 3. | 1208-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 753,56 |
| 4 | 4. | 1208-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 753,56 |
| 5 | 5. | 1203-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Карниз деревянный. Разборка | $м^2$ стен | 140 |
| 6 | 6. | 1207-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Отмостка поврежденная. Разборка покрытия | $м^2$ | 76,35 |
| 7 | 7. | 414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022*<br>*С3414-104-0601* | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 60 |
| 8 | 8. | 412-102-0210<br>*РСНБ РК 2022*<br>*С3412-102-0210* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **Отопление и вентиляция** | | |
| | | **Раздел 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ** | | |
| 207 | 1. 6116-0101-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж водогрейных котлов | шт. | 2 |
| 208 | 2. 1306-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* Кзтр и Кэм=1,06<br>*К=0,5;0,6;0,7* | Демонтаж газовых горелок | т | 0,016 |
| 209 | 3. 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж насосов сетевой воды | шт. | 2 |
| 210 | 4. 6116-0603-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж теплообменников пластинчатых | шт. | 2 |
| 211 | 5. 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж насосов греющей воды ГВС | шт. | 2 |
| 212 | 6. 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж насосов рециркуляции ГВС | шт. | 2 |
| 213 | 7. 1215-0102-0101<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,06* | Баки расширительные.Демонтаж | шт. | 2 |
| 214 | 8. 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж подпиточного насоса в систему отпления | шт. | 1 |
| 215 | 9. 1337-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022* Кзтр и Кэм=1,06<br>*К=0,5;0,6;0,7* | Демонтаж водоумягчительной установки | шт. | 1 |
| 216 | 10. 6115-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж бака хим.очищенной воды V=500л | бак | 1 |
| 217 | 11. 6114-0102-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Демонтаж дымовой трубы диаметром 159 мм высотой 3 м | м | 6 |
| 218 | 12. 1306-0103-0501<br>*РСНБ РК 2022* Кзтр и Кэм=1,06<br>*К=0,5;0,6;0,7* | Демонтаж трубопроводов с арматурой и фасонными частями | т | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **Электрическое освещение и силовое электрооборудование** | | |
| | | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |
| 334 | 1. 6119-0602-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж щитка группового осветительного, масса до 6 кг | шт. | 4 |
| 335 | 2. 1217-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 50 |
| 336 | 3. 1217-0101-0703<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 24 |
| 337 | 4. 1217-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Кабель. Демонтаж | м | 1 065 |
| 338 | 5. 1217-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 118 |
| | **2-1-5** | **Пожарная сигнализация** | | |
| | | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |
| 396 | 1. 6125-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,3* | Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных | шт. | 1 |
| 397 | 2. 6125-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,3* | Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового | шт. | 48 |
| 398 | 3. 6125-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,3* | Демонтаж извещателя ручного | шт. | 4 |
| 399 | 4. 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,4* | Демонтаж указателя светового настенного | шт. | 4 |
| 400 | 5. 1217-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Проводка скрытая. Демонтаж | м | 199 |
| | **7-1-1** | **Генеральный план** | | |
| | | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |
| 584 | 1. 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка | $м^3$ | 317,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 2. 1218-0101-2002<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06* | Покрытия из тротуарных плит.Разборка вручную | $м^2$ | 511,25 |
| 586 | 3. 1220-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Бортовые камни на бетонном основании.Разборка с помощью отбойного молотка | м | 85 |
| 587 | 4. 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022*<br>*С3414-104-0501* | Мусор строительный (механизированная).Погрузка | т | 230 |
| 588 | 5. 412-102-0210<br>*РСНБ РК 2022*<br>*С3412-102-0210* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 2 300 |

ГИП объекта Карамолдаев О.К.