«БҚО Бәйтерек ауданының Переметный а/о Деркөл өзенінде бөгет салу»

жұмыс жобасы бойынша

27.02.2023 ж. № 04-0073/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Бәйтерек ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Казахстанско-Китайский НефтеГазЭнергоПроект» ЖШС

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0073/23 от 27.02.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство плотины на реке Деркул в Перемётнинском с/о района Бәйтерек ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Казахстанско-Китайский НефтеГазЭнергоПроект»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство плотины на реке Деркул в Перемётнинском с/о района Бәйтерек ЗКО».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.12.2022 г. № 101140012069/220097/00 (89/2022).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский НефтеГазЭнергоПроект», лицензия от 27.03.2020 г. №№ 20005478 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20 января 2021 года, утверждённое руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» А.Джумабековым;
дополнение к заданию на проектирование от 06 февраля 2023 года, утверждённое руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» А.Джумабековым;
постановление акимата района Бәйтерек от 21 августа 2020 года, № 372, о внесение изменений в постановление от 2020 года по бюджету;
постановление акимата района Бәйтерек от 29 июня 2022 года № 316, о проведении изыскательских работ на земельном участке;
акт выбора земельного участка, со схемой границ от 23 ноября 2023 года;
архитектурно-планировочное задание от 20 января 2021 года № 1, утвержденное главным архитектором района Бәйтерек.;
эскизный проект от 26 января 2023 года № KZ36VUA00827423, согласованный ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек»;
отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» в 2021 году (государственная лицензия от 19 июня 2015 года №15011670);
отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» в 2021 году (государственная лицензия от 19 июня 2015 года №15011670);
отчёт по инженерно-гидрогеологическим и гидрологическим изысканиям, выполненный ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» в 2022 году (государственная лицензия от 19 июня 2015 года №15011670);
транспортная схема доставки булыжного камня от 23 февраля 2023 года, утвержденная руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства п. Бәйтерек ЗКО»;

письмо ЗКО ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» от 28 сентября 2022 года № 1-1-35/469, о сроке начала строительства и об источнике финансирования;

письмо ЗКО ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» от 23 февраля 2023 года № 1-1-35/118, о расстоянии от проектируемого объекта до карьера глины.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

заключение государственной экологической экспертизы на рабочий проект от 11 августа 2022 года № KZ18VDC00090733, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 13 апреля 2022 года №KZ73VWF00063349, выданное РГУ «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

письмо-согласование от 22 июля 2022 года № 966, выданное РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, район Байтерек, Переметнинское с/о.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
3	Конструктивные решения	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует

5	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
6	Сметный раздел	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность плотины	м	380.0	380.0
2	Водосбросное сооружение на расход воды 20,0 м^3/сек	шт	1	1
3	Водовыпускное сооружение на расход воды 2,50 м^3/сек	шт	1	1
4	Класс сооружений		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2023 г, в том числе:	млн. тенге	398.202	226.754
5.1	СМР	млн. тенге	332.447	186.767
5.2	оборудование	млн. тенге	0.000	2.671
5.3	прочие затраты	млн. тенге	65.755	37.316
6	Нормативный срок строительства (мес)		7.0	7.0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство плотины на реке Деркул в Перемётнинском с/о района Бәйтерек ЗКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО Бәйтерек ауданының Переметный а/о Деркөл өзенінде бөгет салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Валиев А.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Бактыгалиев Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям