«Түркістан облысы Сауран ауданы 8+750 км КХ-59 «Түркістан – Бөген – Қарнақ» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

30.06.2022 ж. № 19-0219/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Арх-Комплекс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0219/22 от 30.06.2022 г.
(положительное)

на Рабочий проект
РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-59 "Туркестан-Боген-Карнак" км 8+750 Сауранского района Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх-Комплекс"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-59 "Туркестан-Боген-Карнак" км 8+750 Сауранского района Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 21.04.2022 г. № 160240022495/220032/00 (32)

4. ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Арх-Комплекс", лицензия от 30.11.2020 г. № 13021454

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" 25.10.2021 года;

постановление акима Сауранского района Туркестанской области № 76 от 14.10.2021 года о разрешении на проведение капитального ремонта моста и на разработку ПСД по капитальному ремонту моста;

техническое заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости несущих конструкций моста № 55 от 22.10.2021 года, выполненное ТОО «Дом проектов», эксперт Кушенов Т.К. аттестат № KZ81VJE00025511 от 26.04.2012 года;

акт обследования существующего состояния моста, утверждённый заместителем руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" в 2022 году;

дефектная ведомость на демонтажные работы, утвержденная заместителем руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" в 2021 году;

акт на снос существующего моста, утверждённый заместителем руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" 30.05.2022 года;

заключение об инженерно-геологических изысканиях заказ № 2491-4, выполненное ТОО «ГЕО-Инженерные Изыскания» в 2021 году, государственная лицензия ГСЛ № 13010193 от 24.06.2013 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «Қаз Гео жоба» в 2021 году, государственная лицензия 17ГСЛ № 15021831 от 18.12.2015 года;

гидрологический отчет, выполненный ТОО «АРХ Комплекс» в 2021 году;

письмо ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" № 30-07-09/341 от 22.02.2022 года о том, что финансирование «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-59 "Туркестан-Боген-Карнак" км 8+750 Сауранского района Туркестанской области» предусмотрено, согласно программе 003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», начало строительство предусмотрено в третьем квартале 2022 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Поперечное сечение и конструкция покрытия моста, утвержденные заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" Туркестанской области в 2021 году.

Согласование рабочего проекта РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» № KZ49VRC00013732 от 07.06.2022 года.

Заключение экологической экспертизы № KZ09VDC00086821 от 25.01.2022 года, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Туркестанской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: мост расположен на автомобильной дороге КХ-59 "Туркестан-Боген-Карнак" км 8+750 Сауранского района Туркестанской области» на юго-восточной стороне села Байылдыр и находится в 5,0 км к северо-востоку от г. Кентау.

Сейсмичность района: 6 баллов.

Сейсмичность площадки: согласно СП РК 2.03-30-2017, составляет по ОСЗ-2_{475} –шесть баллов, по картам ОСЗ-2_{2475} – семь баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам-вторая.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
3	Проект организации строительства	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Общая часть	Досумбетова К.К.	KZ80VJE00023201	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ95VJE00026229	Соответствует

7	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина мостового перехода моста подходов	м	78,2 4	78,2 4
2	Схема моста		3х24	3х25
3	Габариты моста	м	Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5
4	Количество полос движения	шт.	2	2
5	Ширина земляного полотна подходов	м	12,0	12,0
6	Дорожное покрытие на подходах к мосту		асфальто-бетон	асфальтобетон
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 года, в том числе:	млн. тенге	330,51	325,466
7.1	СМР	млн. тенге	268,148	268,697
7.2	прочие затраты	млн. тенге	62,362	56,769
8	Продолжительность строительства	мес.	6	6

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-59 "Туркестан-Боген-Карнак" км 8+750 Сауранского района Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Сауран ауданы 8+750 км КХ-59 «Түркістан – Бөген – Қарнақ» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Досумбетова К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону