«Түркістан облысы Мақтаарал ауданында 27+600 км КХ-77 «Диқан – Еңбекші – Жайлыбаев – Жеңіс – Сырабад – Фирдоуси» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

29.07.2022 ж. № 19-0272/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ЖШС «Арх-Комплекс»

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0272/22 от 29.07.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 27+600 в Мактааральском районе Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Арх-Комплекс»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 27+600 в Мактааральском районе Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.05.2022 г. № 160240022495/220037/00 (37)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Арх-Комплекс», лицензия от 30.11.2020г. №13021454

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» Туркестанской области 25.10.2021 года;

постановление акимата Мактааральского района Туркестанской области №578 от 18.10.2021 года о разрешении на разработку ПСД капитального ремонта моста;

акт на право постоянного землепользования № 288060014 от 22.12.2016 года, выданный Мактааральским районным отделением департамента ЗК и ТОН- филиал НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан» по ЮКО;

техническое заключение по техническому обследованию надёжности и устойчивости несущих конструкций моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 27+600 в Мактааральском районе Туркестанской области, выполненное ТОО «Дом проектов» №57 от 22.10.2021 года. Свидетельство об аккредитации, №00314 от 18.09.2020 года, выданный Комитетом по делам строительства, ЖКХ Министерство Индустрии и инфраструктурного развития РК;

дефектная ведомость на демонтажные работы, утвержденная заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» в 2021 году;

акт обследования моста, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» 06.06. 2022 года;

акт на снос моста, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» 30.05. 2022 года;

технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях заказ № 2491, выполненный ТОО «ГЕО-Инженерные изыскания» в 2021 году, государственная лицензия ГСЛ № 13010193 от 24.06.2013 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «Каз Гео жоба» в 2021 году, государственная лицензия ГСЛ № 15021831 от 18.12.2015 года;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» № 30-07-09/697 от 19.04.2022 года о том, что финансирование

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 27+600 в Мактааральском районе Туркестанской области» предусмотрено из республиканского и областного бюджета по программе 003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», строительства предусмотрено во втором квартале 2023 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

поперечное сечение и конструкция покрытия моста, утвержденные заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» в 2021 году;

заключение экологической экспертизы № KZ41VDC00086827 от 25.02.2022 года, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Туркестанской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Махтааральский р-н, на автомобильной дороге КХ-77

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
3	Общая часть	Айнабаев М.Т.	KZ69VJE00023205	Соответствует
4	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует
6	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина моста	м	30,10	30,10
2	Длина подходов (подъездов)	м	4,0	4,0
3	Габарит моста		Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5
4	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
5	Ширина полосы безопасности	м	2х1,5	2х1,5
6.	Ширина земляного полотна подходов		12,0	12,0
7	Схема моста		1х24м	1х24м
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022, 2023 годов, в том числе:	млн. тенге	143,309	140,983
8.1	СМР	млн. тенге	110,073	109,741
8.2	прочие	млн. тенге	33,236	31,242
9	Из них по годам:			
9.1	на 2022 год (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	12,939	12,714
9.2	на 2023 год	млн. тенге	130,37	128,269
10	Продолжительность строительства	мес.	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 27+600 в Мактааральском районе Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Мақтаарал ауданында 27+600 км КХ-77 «Диқан – Еңбекші – Жайлыбаев – Жеңіс – Сырабад – Фирдоуси» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Айнабаев М.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону