			Сметная заработная плата	Тенге					5659191				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14318260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3383	
			Сметная заработная плата	Тенге					5659191				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29814148**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8509156					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					297249				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126855				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11482451			
			- Накладные расходы	Тенге							7316855		
			- Сметная прибыль	Тенге							2208443		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00													
			ЩИТЫ ВРУ										
127	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822	
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024		
128	2	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А (ВРУ1-21-13) (без учета счетчиков базовой комплектации)	шт.	1	818321,00	--	818321	--		--	818321	
						--	--	--	--	818321	--		
129	3	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	14	569,14	4,42	7968	62	201	5551	14600	
			НР - 72%; СП - 8%			550,39	0,28	7705	4		1082		
130	4	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм (вн.д 24,3мм)	м	14,14	350,00	--	4949	--	4949	--	5345	
			СП - 8%			--	--	--	--		396		
131	5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	445,74	192,35	3120	1347	400	1330	4806	
			НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	1373	475		356		
132	6	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава (кабеля)	м	17	357,09	2,96	6071	50	2279	2702	9475	
			НР - 72%; СП - 8%			220,12	0,66	3742	11		702		

133	7	С1243-106-0915 243-106-0915 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-0,66	км	0,00714	25484485,00	–	181959	–	181959	–	196516	
			СП - 8%			–	–	–	–		14557		
134	8	С1243-106-1003 243-106-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0,01734	1582621,00	–	27443	–	27443	–	29638	
			СП - 8%			–	–	–	–		2195		
135	9	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (фотореле)	шт.	1	1045,46	–	1045	–	27	764	1953	
			НР - 75%; СП - 8%			1018,06	–	1018	–		145		
136	10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле ФР-2	шт.	1	8482,14	–	8482	–	8482	–	9161	
			СП - 8%			–	–	–	–		679		
137	11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1921,15	112,47	3842	225	74	2619	6978	
			НР - 72%; СП - 8%			1771,42	47,61	3543	95		517		
138	12	С1247-301-0227 247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63258,00	–	63258	–	63258	–	68319	
			СП - 8%			–	–	–	–		5061		
139	13	С1247-301-0226 247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	64549,00	–	64549	–	64549	–	69713	
			СП - 8%			–	–	–	–		5164		
140	14	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1045,46	–	1045	–	27	764	1953	
			НР - 75%; СП - 8%			1018,06	–	1018	–		145		
141	15	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	–	4221	–	4221	–	4559	
			СП - 8%			–	–	–	–		338		
142	16	Ц13-080304-0202 1308-0304-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании (ящик)	шт.	1	5576,26	1349,59	5576	1349	155	3343	9633	
			НР - 72%; СП - 8%			4072,24	571,33	4072	571		714		
143	17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик автоматического включения резерва 380В/25А АВР3-25-1 54 УХЛ4	шт.	1	160714,29	–	160714	–	160714	–	173571	
			СП - 8%			–	–	–	–		12857		

144	18	Е11-210502-0111 1121-0502-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 40 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	10403,86	1020,02	10404	1020	1093	6279	18018	
			НР - 72%; СП - 8%			8291,14	430,02	8291	430		1335		
145	19	С1247-201-0828 247-201-0828 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	58652,00	–	58652	–	58652	–	63344	
			СП - 8%			–	–	–	–		4692		
146	20	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4958,93	82,50	4959	82	1080	2758	8334	
			НР - 72%; СП - 8%			3797,30	33,27	3797	33		617		
147	21	С1247-201-0305 247-201-0305 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13711,00	–	13711	–	13711	–	14808	
			СП - 8%			–	–	–	–		1097		
148	22	Е11-210502-0110 1121-0502-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	15	7783,45	552,00	116752	8280	16391	68803	200399	
			НР - 72%; СП - 8%			6138,75	231,89	92081	3478		14844		
149	23	С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31 (ЩЭ-3-6)	шт.	10	64024,00	–	640240	–	640240	–	691459	
			СП - 8%			–	–	–	–		51219		
150	24	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 (ЩЭ-4-6)	шт.	5	64023,00	–	320115	–	320115	–	345724	
			СП - 8%			–	–	–	–		25609		
151	25	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (автоматические выключатели)	шт.	114	1045,46	–	119182	–	3123	87044	222724	
			НР - 75%; СП - 8%			1018,06	–	116059	–		16498		
152	26	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1879,00	–	3758	–	3758	–	4059	
			СП - 8%			–	–	–	–		301		
153	27	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	594,00	–	3564	–	3564	–	3849	
			СП - 8%			–	–	–	–		285		
154	28	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	–	1954	–	1954	–	2110	
			СП - 8%			–	–	–	–		156		
155	29	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788,00	–	3576	–	3576	–	3862	
			СП - 8%			–	–	–	–		286		
156	30	С1247-204-3409 247-204-3409 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	2	15138,00	–	30276	–	30276	–	32698	
			СП - 8%			–	–	–	–		2422		

157	31	С1247-204-0719 247-204-0719 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	100	780,00	--	78000	--	78000	--	84240	
			СП - 8%			--	--	--	--		6240		
158	32	С1247-204-3419 247-204-3419 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	20340,00	--	20340	--	20340	--	21967	
			СП - 8%			--	--	--	--		1627		
159	35	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	50	842,01	112,47	42101	5624	1863	26636	74236	
			НР - 72%; СП - 8%			692,28	47,61	34614	2381		5499		
160	36	С1247-301-0122 247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	50	31630,00	--	1581500	--	1581500	--	1708020	
			СП - 8%			--	--	--	--		126520		
161	37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная рейка DIN длина 600мм	шт.	2	535,71	--	1071	--	1071	--	1157	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
162	38	Ц13-110601-0201 1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	10	215,69	--	2157	--	48	1582	4038	
			НР - 75%; СП - 8%			210,92	--	2109	--		299		
163	39	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0103	283466,00	--	2920	--	2920	--	3154	
			СП - 8%			--	--	--	--		234		
			КВАРТИРЫ										
164	40	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	50	1123,31	12,32	56166	616	2738	38201	101916	
			НР - 72%; СП - 8%			1056,24	4,89	52812	244		7550		
165	41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник настенно-потолочный накладной НПП 1307 IP54 Е27	шт.	50	2991,07	--	149554	--	149554	--	161519	
			СП - 8%			--	--	--	--		11965		
166	42	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	69	639,61	17,65	44133	1217	2074	29771	79817	
			НР - 72%; СП - 8%			591,92	7,34	40842	506		5913		
167	43	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 (П02-УХЛ4)	шт.	69	248,00	--	17112	--	17112	--	18481	
			СП - 8%			--	--	--	--		1369		

168	44	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Патроны подвесные. Установка	шт.	110	564,34	15,02	62077	1653	1831	42690	113148	
			НР - 72%; СП - 8%			532,66	6,36	58593	700		8381		
169	45	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 (Н10П-01 УХЛ4)	шт.	110	174,00	--	19140	--	19140	--	20671	
			СП - 8%			--	--	--	--		1531		
170	46	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	50	6653,98	165,85	332699	8293	98602	164974	537487	
			НР - 72%; СП - 8%			4516,08	66,53	225804	3327		39814		
171	47	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	50	2697,00	--	134850	--	134850	--	145638	
			СП - 8%			--	--	--	--		10788		
172	48	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	100	1045,46	--	104546	--	2740	76354	195372	
			НР - 75%; СП - 8%			1018,06	--	101806	--		14472		
173	49	С1247-204-0719 247-204-0719 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	50	780,00	--	39000	--	39000	--	42120	
			СП - 8%			--	--	--	--		3120		
174	50	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	50	594,00	--	29700	--	29700	--	32076	
			СП - 8%			--	--	--	--		2376		
175	51	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (автоматы дифференциальные)	шт.	250	1045,46	--	261365	--	6850	190885	488430	
			НР - 75%; СП - 8%			1018,06	--	254515	--		36180		
176	52	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	50	4903,00	--	245150	--	245150	--	264762	
			СП - 8%			--	--	--	--		19612		
177	53	С1247-204-0182 247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	50	5136,00	--	256800	--	256800	--	277344	
			СП - 8%			--	--	--	--		20544		
178	54	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	150	4903,00	--	735450	--	735450	--	794286	
			СП - 8%			--	--	--	--		58836		
179	62	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	1270,28	2,63	63514	132	1077	44903	117090	
			НР - 72%; СП - 8%			1246,11	1,18	62305	59		8674		

180	63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок электрический безискровой ЗП-220 с кнопкой	шт	50	2053,57	–	102679	–	102679	–	110894	
			СП - 8%			–	–	–	–		8215		
181	65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка клеммная на 3 контакта С-3-2,5/220	шт.	125	267,86	–	33483	–	33483	–	36162	
			СП - 8%			–	–	–	–		2679		
182	66	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка клеммная на 4 контакта С-4-2,5/220	шт.	96	312,50	–	30000	–	30000	–	32400	
			СП - 8%			–	–	–	–		2400		
183	69	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (розетка для эл.плиты РС32-001)	шт.	50	1219,00	–	60950	–	60950	–	65826	
			СП - 8%			–	–	–	–		4876		
184	70	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	50	4001,46	112,47	200073	5624	–	141718	369134	
			НР - 72%; СП - 8%			3888,99	47,61	194450	2381		27343		
185	71	Прайс-лист	Электроплита 220В 7кВт на 4 комфорки с э/духовкой Flama	шт	50	70357,14	–	3517857	–		–	3517857	
						–	–	–	–	3517857	–		
186	72	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм (и винипластовые). Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	295,42	3,54	47267	567	865	33016	86705	
			НР - 72%; СП - 8%			286,47	0,13	45835	21		6422		
187	73	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	25,25	111,00	–	2803	–	2803	–	3027	
			СП - 8%			–	–	–	–		224		
188	74	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	136,35	88,00	–	11999	–	11999	–	12959	
			СП - 8%			–	–	–	–		960		
			ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ										
189	110	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2684,46	118,23	2684	118	155	1771	4812	
			НР - 72%; СП - 8%			2411,48	48,92	2411	49		356		
190	111	С1247-203-0106 247-203-0106 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	17670,00	–	17670	–	17670	–	19084	
			СП - 8%			–	–	–	–		1414		
191	112	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	438,45	6,09	19730	274	2595	12171	34453	
			НР - 72%; СП - 8%			374,68	0,96	16861	43		2552		

192	113	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм (у.п.50мм)	м	45,45	431,00	--	19589	--	19589	--	21156	
			СП - 8%			--	--	--	--		1567		
193	114	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	336	295,42	3,54	99261	1190	1817	69334	182082	
			НР - 72%; СП - 8%			286,47	0,13	96254	44		13487		
194	115	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм (у.п.15мм)	м	339,36	88,00	--	29864	--	29864	--	32253	
			СП - 8%			--	--	--	--		2389		
195	118	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава (кабеля)	м	48	447,46	3,30	21478	159	8256	9433	33384	
			НР - 72%; СП - 8%			272,15	0,81	13063	39		2473		
196	119	Е11-210201-0110 1121-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Добавлять на каждый следующий провод (кабеля)	м	192	309,01	1,88	59330	361	31573	19836	85500	
			НР - 72%; СП - 8%			142,69	0,79	27396	152		6334		
197	120	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (кабеля)	м	370	190,32	2,40	70418	888	8506	44052	123628	
			НР - 72%; СП - 8%			164,93	0,43	61024	159		9158		
198	121	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (кабеля)	м	19	155,65	1,68	2957	31	268	1915	5262	
			НР - 72%; СП - 8%			139,87	0,13	2658	2		390		
199	122	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабеля)	м	80	315,01	2,55	25201	204	3935	15170	43600	
			НР - 72%; СП - 8%			263,27	0,09	21062	7		3230		
200	123	Ц13-110601-0201 1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	120	215,69	--	25883	--	573	18983	48455	
			НР - 75%; СП - 8%			210,92	--	25310	--		3589		
201	124	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2	км	0,2448	405010,00	--	99146	--	99146	--	107078	
			СП - 8%			--	--	--	--		7932		

202	125	С1243-142-0113 243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,1236	696006,00	--	86026	--	86026	--	92908	
			СП - 8%			--	--	--	--		6882		
203	126	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	66,19422	574495,00	--	38028248	--	38028248	--	41070508	
			СП - 8%			--	--	--	--		3042260		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49612653	40342	43641903	1174145	54502847	
								1594231	15615	4336178	3716055		
		Стоимость оборудования		Тенге				4336178					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4336178					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1324381					
		Материалы		Тенге				16958					
		Всего заработная плата		Тенге					808154				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490932					
			Накладные расходы	Тенге				596925					
			Сметная прибыль	Тенге				153708					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2075014					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431	
			Сметная заработная плата	Тенге					808154				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43952094					
		Материалы		Тенге				200483					
		Всего заработная плата		Тенге					801692				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42933533					
			Накладные расходы	Тенге				577220					
			Сметная прибыль	Тенге				3562347					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48091661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480	
			Сметная заработная плата	Тенге					801692				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**54502853**					
			РАЗДЕЛ 2.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00										
			ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
204	138	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4958,93	82,50	4959	82	1080	2758	8334	
			НР - 72%; СП - 8%			3797,30	33,27	3797	33		617		
205	139	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 (ЩРН-9)	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698	
			СП - 8%			--	--	--	--		1015		
206	140	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (автоматические выключатели)	шт.	3	1045,46	--	3136	--	82	2291	5861	
			НР - 75%; СП - 8%			1018,06	--	3054	--		434		
207	141	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029	
			СП - 8%			--	--	--	--		150		

208	142	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788,00	--	1788	--	1788	--	1931	
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
209	143	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642	
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
210	151	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	56	673,59	6,42	37721	360	6101	22546	65089	
			НР - 72%; СП - 8%			558,22	0,96	31260	54		4822		
211	152	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм (у.п.50мм)	м	56,56	431,00	--	24377	--	24377	--	26327	
			СП - 8%			--	--	--	--		1950		
212	153	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	685	483,84	4,38	331430	3000	9720	229537	605841	
			НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	318710	89		44874		
213	154	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм (у.п.20мм)	м	36,36	111,00	--	4036	--	4036	--	4359	
			СП - 8%			--	--	--	--		323		
214	155	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм (у.п.15мм)	м	655,49	88,00	--	57683	--	57683	--	62298	
			СП - 8%			--	--	--	--		4615		
215	156	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава (кабеля)	м	57	447,46	3,30	25505	188	9804	11202	39644	
			НР - 72%; СП - 8%			272,15	0,81	15513	46		2937		
216	157	Е11-210201-0110 1121-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Добавлять на каждый следующий провод (кабеля)	м	231	309,01	1,88	71381	434	37986	23865	102866	
			НР - 72%; СП - 8%			142,69	0,79	32961	182		7621		
217	158	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (кабеля)	м	56	155,65	1,68	8716	94	789	5645	15510	
			НР - 72%; СП - 8%			139,87	0,13	7833	7		1149		
218	159	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (кабеля)	м	651	190,32	2,40	123898	1562	14967	77508	217518	
			НР - 72%; СП - 8%			164,93	0,43	107369	280		16112		

219	160	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава (кабеля)	м	36	357,09	2,96	12855	107	4824	5723	20064	
			НР - 72%; СП - 8%			220,12	0,66	7924	24		1486		
220	161	Ц13-080206-1304 1308-0206-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям (для уравнивания потенциалов)	м	45	423,35	2,50	19051	113	6121	9262	30578	
			НР - 72%; СП - 8%			284,82	1,04	12817	47		2265		
221	162	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2	км	0,29376	405010,00	--	118976	--	118976	--	128494	
			СП - 8%			--	--	--	--		9518		
222	163	С1243-106-0302 243-106-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,03025	393502,00	--	11903	--	11903	--	12855	
			СП - 8%			--	--	--	--		952		
223	164	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,63648	574495,00	--	365655	--	365655	--	394907	
			СП - 8%			--	--	--	--		29252		
224	166	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,00072	1496269,00	--	1077	--	1077	--	1163	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
225	167	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 (сис-ма уравнивания потенциалов)	км	0,00135	413650,00	--	558	--	558	--	603	
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ										
226	168	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	985,11	32,01	24628	801	17181	4974	31970	
			НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	6646	262		2368		
227	169	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7645,07	254,32	22935	763	17045	3887	28967	
			НР - 72%; СП - 8%			1708,90	90,46	5127	271		2146		

228	170	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям (внутр.контур уравнивания потенциалов)	м	20	760,77	29,17	15215	583	8556	4505	21298	
			НР - 72%; СП - 8%			303,80	9,05	6076	181		1578		
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
229	171	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	50	1643,96	--	82198	--	--	59183	152691	
			НР - 72%; СП - 8%			1643,96	--	82198	--		11311		
230	172	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	2309	1213,82	531,28	2802710	1226726	--	1768163	4936549	
			НР - 84%; СП - 8%			682,54	229,09	1575985	528969		365676		
231	173	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	5,25	2035,60	--	10687	--	--	7695	19852	
			НР - 72%; СП - 8%			2035,60	--	10687	--		1471		
232	174	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5,25	1191,42	--	6255	--	--	4504	11619	
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	6255	--		861		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4204489	1234813	735465	2243248	6963557	
								2234212	530445	--	515825		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				84965					
		Материалы		Тенге				48987					
		Всего заработная плата		Тенге					34481				
			Накладные расходы	Тенге				24919					
			Сметная прибыль	Тенге				8791					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118675					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					34481				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4119524					
		Материалы		Тенге				85271					
		Всего заработная плата		Тенге					2730176				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				601209					
			Накладные расходы	Тенге				2218329					
			Сметная прибыль	Тенге				507034					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6844887					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1628	
			Сметная заработная плата	Тенге					2730176				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6963562**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1647	
			Сметная заработная плата	Тенге					2764657				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61466415**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3828443					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1275155				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					546060				

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44377373			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4336178			
			- Накладные расходы	Тенге							3417393		
			- Сметная прибыль	Тенге							4231880		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ												
	РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ												
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
233	15	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	985,11	32,01	28568	929	19930	5769	37084	
			НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	7709	304		2747		
234	16	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7645,07	254,32	61161	2035	45455	10364	77247	
			НР - 72%; СП - 8%			1708,90	90,46	13671	724		5722		
235	17	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	5	707,31	23,01	3537	115	1903	1118	5027	
			НР - 72%; СП - 8%			303,80	6,67	1519	33		372		
236	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10,15	1921,61	--	19504	--	--	14043	36231	
			НР - 72%; СП - 8%			1921,61	--	19504	--		2684		
237	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	10,15	1191,42	--	12093	--	--	8707	22464	
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	12093	--		1664		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**178053**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54496					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3079				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1061				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67289			
			- Накладные расходы	Тенге							40001		
			- Сметная прибыль	Тенге							13189		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛЗ-10КВ												
	РАЗДЕЛ 1.УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ												
238	20	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (промежуточная ПоБ10-2)	опора	1	11311,91	5120,46	11312	5120	828	6162	18872	
			НР - 80%; СП - 8%			5363,57	2339,38	5364	2339		1398		

239	21	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (анкерная АтБ10-21)	опора	2	23147,57	11837,95	46295	23676	1656	25426	77459	
			НР - 80%; СП - 8%			10481,74	5409,60	20963	10819		5738		
240	22	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (угловая анкерная УАтБ10-21)	опора	1	35661,09	19058,01	35661	19058	828	19588	59669	
			НР - 80%; СП - 8%			15775,20	8710,00	15775	8710		4420		
241	23	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 п.10	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (СВ110-5)	шт.	8	66701,12	--	533609	--	533609	--	576298	
			СП - 8%			--	--	--	--		42689		
242	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,84	1204,24	29,55	9441	232	5912	3095	13539	
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	3297	32		1003		
243	25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,2	10045,47	2688,31	2009	538	1208	453	2659	
			НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	263	224		197		
244	26	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40,8	770,99	106,27	31456	4336	14963	10383	45186	
			НР - 80%; СП - 8%			297,96	20,15	12157	822		3347		
245	27	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1273333	249229,44	147576,11	31735	18792	37	14990	50463	
			НР - 80%; СП - 8%			101357,87	45798,22	12906	5832		3738		
246	28	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,38964	561777,00	--	218891	--	218891	--	236402	
			СП - 8%			--	--	--	--		17511		
247	29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	4	8303,57	--	33214	--	33214	--	35871	
			СП - 8%			--	--	--	--		2657		
248	30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	шт	4	5446,43	--	21786	--	21786	--	23529	
			СП - 8%			--	--	--	--		1743		
249	31	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (металлоконструкции)	т	0,071857	929500,00	--	66791	--	66791	--	72134	
			СП - 8%			--	--	--	--		5343		
250	33	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	1060,00	--	21200	--	21200	--	22896	

			СП - 8%			--	--	--	--		1696		
251	34	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	433,00	--	8660	--	8660	--	9353	
			СП - 8%			--	--	--	--		693		
252	35	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	13904,00	--	125136	--	125136	--	135147	
			СП - 8%			--	--	--	--		10011		
253	36	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.	18	912,00	--	16416	--	16416	--	17729	
			СП - 8%			--	--	--	--		1313		
254	37	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А (SH195)	шт.	21	1038,00	--	21798	--	21798	--	23542	
			СП - 8%			--	--	--	--		1744		
255	38	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	21	14295,00	--	300195	--	300195	--	324211	
			СП - 8%			--	--	--	--		24016		
256	39	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	21	15992,00	--	335832	--	335832	--	362699	
			СП - 8%			--	--	--	--		26867		
257	40	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2972,00	--	35664	--	35664	--	38517	
			СП - 8%			--	--	--	--		2853		
258	41	С1252-207-2903 252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	12	949,00	--	11388	--	11388	--	12299	
			СП - 8%			--	--	--	--		**911**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1918489	71752	1776012	80097	2158474	
								70725	28778	--	159888		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1918489					
		Материалы		Тенге				25435					
		Всего заработная плата		Тенге					99503				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1750580					
			Накладные расходы	Тенге				80097					
			Сметная прибыль	Тенге				159888					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2158474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					99503				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2158474**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					99503				
		РАЗДЕЛ 3.ВЛЗ-10КВ №3; ОПОРЫ №1.1;1.7											
259	42	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка(промежуточная ПоБ10-2)	опора	1	11311,91	5120,46	11312	5120	828	6162	18872	
			НР - 80%; СП - 8%			5363,57	2339,38	5364	2339		1398		

260	43	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (анкерная АтБ10-21)	опора	3	23147,57	11837,95	69443	35514	2484	38139	116189	
			НР - 80%; СП - 8%			10481,74	5409,60	31445	16229		8607		
261	44	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (угловая анкерная УАтБ10-21)	опора	1	35661,09	19058,01	35661	19058	828	19588	59669	
			НР - 80%; СП - 8%			15775,20	8710,00	15775	8710		4420		
262	45	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 п.10	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (СВ110-5)	шт.	10	66701,12	--	667011	--	667011	--	720372	
			СП - 8%			--	--	--	--		53361		
263	46	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,8	1204,24	29,55	11802	289	7392	3869	16925	
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	4121	39		1254		
264	47	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,25	10045,47	2688,31	2511	672	1510	566	3323	
			НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	329	280		246		
265	48	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	51	770,99	106,27	39320	5420	18704	12979	56483	
			НР - 80%; СП - 8%			297,96	20,15	15196	1028		4184		
266	49	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1993333	249229,44	147576,11	49680	29417	59	23466	78998	
			НР - 80%; СП - 8%			101357,87	45798,22	20204	9129		5852		
267	50	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,60996	561777,00	--	342661	--	342661	--	370074	
			СП - 8%			--	--	--	--		27413		
268	51	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	5	8303,57	--	41518	--	41518	--	44839	
			СП - 8%			--	--	--	--		3321		
269	52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	шт	5	5446,43	--	27232	--	27232	--	29411	
			СП - 8%			--	--	--	--		2179		
270	53	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (металлоконструкции)	т	0,1030912	929500,00	--	95823	--	95823	--	103489	
			СП - 8%			--	--	--	--		7666		
271	55	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	24	1060,00	--	25440	--	25440	--	27475	

			СП - 8%			--	--	--	--		2035		
272	56	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	24	433,00	--	10392	--	10392	--	11223	
			СП - 8%			--	--	--	--		831		
273	57	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	10	13904,00	--	139040	--	139040	--	150163	
			СП - 8%			--	--	--	--		11123		
274	58	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.	20	912,00	--	18240	--	18240	--	19699	
			СП - 8%			--	--	--	--		1459		
275	59	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А (SH195)	шт.	27	1038,00	--	28026	--	28026	--	30268	
			СП - 8%			--	--	--	--		2242		
276	60	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	27	14295,00	--	385965	--	385965	--	416842	
			СП - 8%			--	--	--	--		30877		
277	61	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	27	15992,00	--	431784	--	431784	--	466327	
			СП - 8%			--	--	--	--		34543		
278	62	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	15	2972,00	--	44580	--	44580	--	48146	
			СП - 8%			--	--	--	--		3566		
279	63	С1252-207-2903 252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	15	949,00	--	14235	--	14235	--	15374	
			СП - 8%			--	--	--	--		1139		
			РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ (КРб-1)										
280	64	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	22641,85	1652,63	45284	3305	10350	26496	77523	
			НР - 80%, СП - 8%			15814,69	745,51	31629	1491		5742		
281	65	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)(с приводом ПРНЗ-10У1)	шт.	2	174008,00	--	348016	--		--	348016	
						--	--	--	--	348016	--		
282	66	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (металлоконструкции)	т	0,109	929500,00	--	101316	--	101316	--	109421	
			СП - 8%			--	--	--	--		8105		
283	67	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904,00	--	83424	--	83424	--	90098	
			СП - 8%			--	--	--	--		6674		
284	68	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.	6	912,00	--	5472	--	5472	--	5910	
			СП - 8%			--	--	--	--		438		

285	69	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1339,00	--	16068	--	16068	--	17353	
			СП - 8%			--	--	--	--		1285		
286	70	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002182	813201,00	--	1774	--	1774	--	1916	
			СП - 8%			--	--	--	--		142		
			РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ (АРб-1)										
287	71	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	22641,85	1652,63	45284	3305	10350	26496	77523	
			НР - 80%; СП - 8%			15814,69	745,51	31629	1491		5742		
288	72	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)(с приводом ПРНЗ-10У1)	шт.	2	174008,00	--	348016	--		--	348016	
						--	--	--	--	348016	--		
289	73	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	63938,50	25394,24	383631	152365	90080	150973	577372	
			НР - 72%; СП - 8%			23530,92	11416,53	141186	68499		42768		
290	74	С1252-207-1710 252-207-1710 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SE45.344-10 с прокалывающим зажимом (ОПНк-10)	шт.	6	15672,00	--	94032	--	94032	--	101555	
			СП - 8%			--	--	--	--		7523		
291	75	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (металлоконструкции)	т	0,1056	929500,00	--	98155	--	98155	--	106007	
			СП - 8%			--	--	--	--		7852		
292	76	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1339,00	--	16068	--	16068	--	17353	
			СП - 8%			--	--	--	--		1285		
293	77	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018877	813201,00	--	1535	--	1535	--	1658	
			СП - 8%			--	--	--	--		123		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4079751	254465	2832376	308734	**4683882**	
								296878	109235	696032	295395		
		Стоимость оборудования		Тенге				696032					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				696032					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				383631					
		Материалы		Тенге				90080					
		Всего заработная плата		Тенге					209685				
			Накладные расходы	Тенге				150973					
			Сметная прибыль	Тенге				42768					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				577372					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110	
			Сметная заработная плата	Тенге					209685				