			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3000088					
			Материалы	Тенге				52504					
			Всего заработная плата	Тенге					196428				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2689791					
			Накладные расходы	Тенге				157761					
			Сметная прибыль	Тенге				252627					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3410476					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110	
			Сметная заработная плата	Тенге					196428				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4683880					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220	
			Сметная заработная плата	Тенге					406113				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6842354**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				367603					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					326217				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138013				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4608390			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						696032			
			- Накладные расходы	Тенге							388831		
			- Сметная прибыль	Тенге							455283		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПС-35/10КВ (ДИСПАНСЕР)												
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
294	1	Ц13-080103-0801 1308-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к=0,6	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.	2	11547,43	3311,61	23095	6623	--	13790	39836	
			НР - 72%, СП - 8%			8235,82	1340,63	16472	2681		2951		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39836**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16472					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6623				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2681				
			- Накладные расходы	Тенге							13790		
			- Сметная прибыль	Тенге							2951		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
			ОТМОСТКА										
295	46	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщ.4см	м² покрытия	6,28	2126,69	4,58	13356	29	11593	1883	16459	
			НР - 108%; СП - 8%			276,11	1,58	1734	10		1219		
296	47	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	6,28	671,42	--	4217	--	3658	603	5206	
			НР - 108%; СП - 8%			88,97	--	559	--		386		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21664**	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2293					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15251			
			- Накладные расходы	Тенге							2486		
			- Сметная прибыль	Тенге							1605		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ОБЪЕМОМ 50М3 (2ШТ). ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
297	5	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	147	295,09	295,09	43378	43378	--	7460	54906	
			НР - 72%; СП - 8%			--	70,49	--	10362		4067		
298	6	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3858,75	52,00	--	200655	--		--	216707	
			СП - 8%			--	--	--	--		16052		
299	7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(из резерва)	м³ грунта	140	57,96	57,96	8114	8114	--	1698	10598	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,85	--	2359		785		
300	8	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(из резерва)	м³ грунта	140	53,66	53,66	7512	7512	--	1572	9811	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,60	--	2184		727		
301	9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(обратная засыпка вручную)	м³ грунта	7	1191,42	--	8340	--	--	6005	15492	
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	8340	--		1148		
302	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	147	247,68	120,19	36409	17668	--	19091	59939	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	18741	7775		4439		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				304408	76672	--	35826	367453	
								27081	22680	--	27218		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				304408					
		Всего заработная плата		Тенге					49761				
		Транспортные расходы		Тенге				200655					
			Накладные расходы	Тенге				35826					
			Сметная прибыль	Тенге				27218					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367452					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					49761				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				367452					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	

			Сметная заработная плата	Тенге					49761				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**367452**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27081					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76672				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22680				
			- Перевозка грузов	Тенге				200655					
			- Накладные расходы	Тенге							35826		
			- Сметная прибыль	Тенге							27218		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ										
			ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА										
303	2	У86-010109-0308 8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	151319,00	519,00	151319	519	128562	20395	185451	
			НР - 91%; СП - 8%			22238,00	174,00	22238	174		13737		
304	9	У86-010102-0102 8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1	635780,00	314,00	635780	314	626478	8261	695564	
			НР - 91%; СП - 8%			8988,00	90,00	8988	90		51523		
305	10	У86-010101-0105 8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	482187,00	4652,00	482187	4652	464446	10144	531717	
			НР - 69%, СП - 8%			13089,00	1612,00	13089	1612		39386		
			ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ										
306	14	У86-010208-0101 8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	189896,00	479,00	189896	479	177416	11075	217048	
			НР - 91%, СП - 8%			12001,00	169,00	12001	169		16078		
			ПЛОЩАДКА МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ										
307	23	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	273311,00	364,00	273311	364	266909	5591	301214	
			НР - 91%, СП - 8%			**6038,00**	**106,00**	**6038**	**106**		**22312**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1930995**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62354					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6328				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2151				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1663811			
			- Накладные расходы	Тенге							55466		
			- Сметная прибыль	Тенге							143036		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4										
			ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000										
			РАЗДЕЛ 8.Разные работы										
			КРЫЛЬЦО (3 ШТ)										

308	1	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (АС-37,альбом РБС)	м² покрытия	25,5	2516,21	96,92	64163	2471	16852	43322	116084	
			НР - 94%; СП - 8%			1758,43	48,92	44840	1247		8599		
309	2	Счет на оплату	Тротуарная плитка "Паркет"	м²	26,01	2008,93	–	52252	–	52252	–	56432	
			СП - 8%			–	–	–	–		4180		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1	Тенге				116415	2471	69104	43322	172516	
								44840	1247	–	12779		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				116415					
		Материалы		Тенге				16852					
		Всего заработная плата		Тенге					46087				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52252					
			Накладные расходы	Тенге				43322					
			Сметная прибыль	Тенге				12779					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172516					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30	
			Сметная заработная плата	Тенге					46087				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1	**Тенге**				**172516**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30	
			Сметная заработная плата	Тенге					46087				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000												
	РАЗДЕЛ 3.Кровля												
310	3	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (50мм). Устройство	м² стяжки	639,45	1214,47	165,99	776593	106142	451171	224735	1081432	
			НР - 92%; СП - 8%			342,92	39,09	219280	24996		80104		
311	4	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Ко=2	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	639,45	1375,98	86,61	879870	55383	796159	38508	991850	
			НР - 92%; СП - 8%			44,30	21,16	28328	13531		73473		
312	5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,816797	22868,23	2116,98	18679	1729	35	16065	37523	
			НР - 91%; СП - 8%			20709,25	903,64	16915	738		2779		
313	6	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,816797	481766,00	–	393505	–	393505	–	424985	
			СП - 8%			–	–	–	–		31480		
314	7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (250мм). Устройство	м² стяжки	20,5	1214,47	165,99	24897	3402	14465	7205	34670	
			НР - 92%; СП - 8%			342,92	39,09	7030	801		2568		
315	8	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Ко=2	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	20,5	9238,74	581,54	189394	11922	171375	8288	213497	
			НР - 92%; СП - 8%			297,42	142,05	6097	2912		15815		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2282938	178578	1826710	294801	2783957	
								277650	42978	--	206219		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2282938					
		Материалы		Тенге				1433203					
		Всего заработная плата		Тенге					320628				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393505					
			Накладные расходы	Тенге				294801					
			Сметная прибыль	Тенге				206219					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2783958					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243	
			Сметная заработная плата	Тенге					320628				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2783958					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243	
			Сметная заработная плата	Тенге					320628				
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы											
316	9	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	66	43783,91	132,66	2889738	8756	2807455	91081	3219285	
			НР - 118%; СП - 8%			1114,04	55,47	73527	3661		238465		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2889738	8756	2807455	91081	3219285	
								73527	3661	--	238465		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2889738					
		Материалы		Тенге				2807456					
		Всего заработная плата		Тенге					77188				
			Накладные расходы	Тенге				91081					
			Сметная прибыль	Тенге				238465					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3219284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					77188				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3219284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					77188				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2	Тенге				5172676	187334	4634165	385882	6003242	
								351177	46639	--	444684		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5172676					
		Материалы		Тенге				4240659					
		Всего заработная плата		Тенге					397816				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393505					
			Накладные расходы	Тенге				385882					
			Сметная прибыль	Тенге				444684					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6003242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287	
			Сметная заработная плата	Тенге					397816				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2	**Тенге**				**6003242**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287	
			Сметная заработная плата	Тенге					397816				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ											
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки											
			ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ П1,2										

317	10	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	1,8865	1263,17	27,22	2383	52	--	2112	4854	
			НР - 90%; СП - 8%			1235,95	7,80	2332	15		360		
318	11	С1223-301-0102 223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	1,8865	90391,00	--	170523	--	170523	--	184165	
			СП - 8%			--	--	--	--		13642		
319	12	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные внутренние площадью более 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	4,0655	1157,56	48,08	4706	196	--	4113	9525	
			НР - 90%; СП - 8%			1109,48	14,71	4511	60		706		
320	13	С1223-301-0202 223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	4,0655	90360,00	--	367359	--	367359	--	396748	
			СП - 8%			--	--	--	--		29389		
321	14	Е11-100501-0804 1110-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м²	8,4	1777,46	48,03	14931	404	2959	10571	27542	
			НР - 90%; СП - 8%			1377,17	21,05	11568	177		2040		
322	15	С1223-301-0202 223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	8,4	90360,00	--	759024	--	759024	--	819746	
			СП - 8%			--	--	--	--		60722		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1318926	652	1299865	16796	1442580	
								18411	252	--	106859		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1318926					
		Материалы		Тенге				2959					
		Всего заработная плата		Тенге					18663				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1296906					
			Накладные расходы	Тенге				16796					
			Сметная прибыль	Тенге				106859					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1442581					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					18663				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1442581					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					18663				

РАЗДЕЛ 2.Двери

323	16	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка бумажно-слоистым пластиком	м откоса	777,87	568,90	7,94	442530	6176	--	395049	904585	
			НР - 90%; СП - 8%			560,96	3,33	436354	2590		67006		
324	17	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	89,5455	3228,00	--	289053	--	289053	--	312177	
			СП - 8%			--	--	--	--		23124		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				731583	6176	289053	395049	1216762	
								436354	2590	--	90130		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				731583					
		Всего заработная плата		Тенге					438944				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289053					
			Накладные расходы	Тенге				395049					
			Сметная прибыль	Тенге				90130					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216762					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265	
			Сметная заработная плата	Тенге					438944				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1216762					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265	
			Сметная заработная плата	Тенге					438944				
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
325	18	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2645	301,63	3,09	797811	8173	464356	308857	1195196	
			НР - 94%; СП - 8%			122,98	1,24	325282	3280		88528		
326	19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	462,4	923,61	2,54	427077	1174	221041	193066	669754	
			НР - 94%; СП - 8%			443,04	1,14	204862	527		49611		
			1 ЭТАЖ										
			Тип1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые										
327	20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (ц.п.с. толщ.55мм). Устройство	м² стяжки	462,5	1273,35	35,09	588924	16229	344410	223401	877311	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	228285	9375		64986		
328	21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	462,5	1385,97	42,07	641011	19458	601786	28786	723382	
			НР - 94%; СП - 8%			42,74	23,47	19767	10855		53585		
329	22	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,851	22868,23	2116,98	19461	1802	35	16737	39094	
			НР - 91%; СП - 8%			20709,25	903,64	17624	769		2896		
330	23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,851	481766,00	--	409983	--	409983	--	442782	
			СП - 8%			--	--	--	--		32799		

			Тип2 Ванные комнаты, санузлы (s=15,47+25,3=40,77м²)										
331	24	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	40,77	4598,56	27,14	187483	1107	93786	87459	296937	
			НР - 94%; СП - 8%			2271,03	11,08	92590	452		21995		
			Тип3 Лестничная площадка, тамбуры, подсобные помещения,										
332	25	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	89,2	4598,56	27,14	410192	2421	205195	191350	649665	
			НР - 94%; СП - 8%			2271,03	11,08	202576	988		48123		
			2 ЭТАЖ										
			Тип1 Кухня над тамбурами (s=9,18+9,26=18,44м²)										
333	26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (ц.п.с. толщ.35мм). Устройство	м² стяжки	18,44	1273,35	35,09	23481	647	13732	8907	34979	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	9102	374		2591		
334	27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18,44	618,60	6,01	11407	111	10283	1011	13411	
			НР - 94%; СП - 8%			54,95	3,35	1013	62		993		
			Тип7 Ванная комната (по оси 1с) (s=2,48м²)										
335	28	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	2,48	4598,56	27,14	11404	67	5705	5320	18062	
			НР - 94%; СП - 8%			2271,03	11,08	5632	27		1338		
			2-5 ЭТАЖ										
			Тип5 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые										
336	29	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)	м² изолируемой поверхности	1993,65	490,20	46,07	977287	91847	--	872720	1998016	
			НР - 94%; СП - 8%			444,13	21,56	885440	42983		148009		
337	30	С1234-102-0303 234-102-0303 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м³	41,06919	35879,00	--	1473521	--	1473521	--	1591403	
			СП - 8%			--	--	--	--		117882		
338	31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (ц.п.с. толщ.50мм). Устройство	м² стяжки	1993,65	1273,35	35,09	2538614	69957	1484611	962993	3781735	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	984046	40411		280128		
339	32	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1993,65	1187,97	36,06	2368396	71891	2223478	106341	2672707	
			НР - 94%; СП - 8%			36,63	20,11	73027	40092		197969		
340	33	Коммерческое предложение	Фиброволокно FIBER QAZAQSTAN	кг	99,6825	1607,14	--	160204	--	160204	--	173020	

			СП - 8%			–	–	–	–		12816		
			Тип6 Ванные комнаты, санузлы (s=62,88+101,2=164,08м²)										
341	34	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	164,08	2377,89	117,21	390164	19232	212336	151777	585296	
			НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	158596	2868		43355		
342	35	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	164,08	1474,63	57,95	241957	9508	136758	91486	360119	
			НР - 94%; СП - 8%			583,20	9,96	95691	1634		26676		
343	36	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	164,08	4598,56	27,14	754532	4453	377448	351981	1195034	
			НР - 94%; СП - 8%			2271,03	11,08	372631	1818		88521		
			Тип3 Лестничная площадка (s=69,44+64=133,44м²)										
344	37	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	133,44	4598,56	27,14	613632	3622	306964	286253	971876	
			НР - 94%; СП - 8%			2271,03	11,08	303046	1479		71991		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13046541	321699	8745632	3888445	18289779	
								3979210	157994	–	1354792		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13046541					
		Материалы		Тенге				6701926					
		Всего заработная плата		Тенге					4137204				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2043708					
			Накладные расходы	Тенге				3888445					
			Сметная прибыль	Тенге				1354792					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18289778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2705	
			Сметная заработная плата	Тенге					4137204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18289778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2705	
			Сметная заработная плата	Тенге					4137204				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-3	Тенге				15097050	328527	10334550	4300290	20949121	
								4433975	160836	–	1551781		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15097050					
		Материалы		Тенге				6704885					
		Всего заработная плата		Тенге					4594811				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3629667					
			Накладные расходы	Тенге				4300290					
			Сметная прибыль	Тенге				1551781					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20949121					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2981	
			Сметная заработная плата	Тенге					4594811				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-3	**Тенге**				**20949121**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2981	
			Сметная заработная плата	Тенге					4594811				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7 ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

345	38	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	116	490,97	4,08	56953	473	821	54592	120469	
			НР - 98%; СП - 8%			479,82	0,40	55659	46		8924		
346	39	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм (300 мм х 300 мм)	шт.	85	2435,00	--	206975	--	206975	--	223533	
			СП - 8%			--	--	--	--		16558		
347	40	С1246-304-0110 246-304-0110 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 300 мм (200 мм х 300 мм)	шт.	31	2435,00	--	75485	--	75485	--	81524	
			СП - 8%			--	--	--	--		6039		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-7	Тенге				339413	473	283281	54592	425526	
								55659	46	--	31521		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				282460					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282460					
			Сметная прибыль	Тенге				22597					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				305057					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				56953					
		Материалы		Тенге				820					
		Всего заработная плата		Тенге					55705				
		Сдача и испытание		Тенге				2674					
			Накладные расходы	Тенге				54592					
			Сметная прибыль	Тенге				8924					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				120469					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					55705				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-7	**Тенге**				**425526**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					55705				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2 ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ ВЛЗ-10КВ												
	РАЗДЕЛ 2.ВЛЗ-10КВ №2; ОПОРЫ №18;21												
348	41	С1252-207-0221 252-207-0221 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143 (Х51)	шт.	8	1293,00	--	10344	--	10344	--	11172	
			СП - 8%			--	--	--	--		828		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10344	--	10344	--	11172	
								--	--	--	828		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10344					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10344					
			Сметная прибыль	Тенге				828					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11172					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11172					
	РАЗДЕЛ 3.ВЛЗ-10КВ №3; ОПОРЫ №1.1;1.7												
349	42	С1252-207-0221 252-207-0221 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143 (Х51)	шт.	10	1293,00	--	12930	--	12930	--	13964	
			СП - 8%			--	--	--	--		1034		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12930	--	12930	--	13964	

								--	--	--	1034		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12930					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12930					
			Сметная прибыль	Тенге				1034					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13964					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13964					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-2	Тенге				23274	--	23274	--	25136	
								--	--	--	1862		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23274					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23274					
			Сметная прибыль	Тенге				1862					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25136					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-2	**Тенге**				**25136**					
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ												
			ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I,S=353,34м²										
350	43	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	141,336	68,19	68,19	9638	9638	--	2018	12589	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,83	--	2803		933		
351	44	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	53,001	7432,25	1502,22	393917	79619	302904	32217	460224	
			НР - 108%; СП - 8%			214,98	347,84	11394	18436		34091		
352	45	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (по способу "заклинки")	м² основания	353,34	1404,12	293,17	496132	103589	374509	53658	593774	
			НР - 108%; СП - 8%			51,04	89,57	18034	31649		43984		
353	46	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(БНД90/130)	т	0,247338	177508,86	3146,34	43905	778	43127	373	47820	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1396,64	--	345		3542		
354	47	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (тип БМ II.толщ.6см)(БНД90/130)	м² покрытия	353,34	2410,30	251,68	851655	88929	750741	26914	948855	
			НР - 108%; СП - 8%			33,92	36,61	11985	12936		70286		
355	48	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 Ко=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	353,34	1040,08	0,10	367502	35	363255	4547	401815	
			НР - 108%; СП - 8%			11,92	--	4212	--		29765		

356	49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(БНД90/130)	т	0,106002	177508,86	3146,34	18816	333	18483	160	20494	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1396,64	--	148		1518		
357	50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (тип БМ II)(БНД90/130)	м² покрытия	353,34	2650,04	265,22	936365	93713	830667	26575	1039975	
			НР - 108%; СП - 8%			33,92	35,72	11985	12621		77035		
			БОРДЮРЫ (L=217м)										
358	51	Прайс-лист	Бордюр бетонный (Бр100.30.15)	м	217	2589,29	--	561876	--	561876	--	606825	
			СП - 8%			--	--	--	--		44949		
359			**БРУСЧАТКА, ТИП III, S=175,6+70+8+38,5=292,1м²**										
360	52	Прайс-лист	Брусчатка серая толщиной 75 мм (Ф14,7;В22,5;F200;W6)	м²	292,1	3482,14	--	1017133	--	1017133	--	1098503	
			СП - 8%			--	--	--	--		81370		
			БОРДЮРЫ (L=(252+72+16+72):2=206м)										
361	53	Прайс-лист	Поребрик (1/2Бр100.18.8)	м	206	1696,43	--	349465	--	349465	--	377421	
			СП - 8%			--	--	--	--		27956		
			БОРДЮРЫ (L=96:2=48м)										
362	54	Прайс-лист	Поребрик (1/2Бр100.18.8)	м	48	1696,43	--	81429	--	81429	--	87943	
			СП - 8%			--	--	--	--		6514		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-2	Тенге				5127833	376634	4693589	146462	5696238	
								57610	78938	--	421943		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5127833					
		Материалы		Тенге				2683684					
		Всего заработная плата		Тенге					136548				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2009903					
			Накладные расходы	Тенге				146462					
			Сметная прибыль	Тенге				421943					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5696238					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71	
			Сметная заработная плата	Тенге					136548				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-2	**Тенге**				**5696238**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71	
			Сметная заработная плата	Тенге					136548				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА												
			БОРДЮРЫ (L=21м)										
363	55	Прайс-лист	Бордюр бетонный (Бр100.30.15)	м	21	2589,29	--	54375	--	54375	--	58725	
			СП - 8%			--	--	--	--		4350		
			БРУСЧАТКА,ТИП III, S=7,8м²										
364	56	Прайс-лист	Брусчатка серая толщиной 75 мм (Ф14,7;В22,5;F200;W6)	м²	7,8	3482,14	--	27161	--	27161	--	29334	
			СП - 8%			--	--	--	--		2173		
			БОРДЮРЫ (L=13:2=6,5м)										

365	57	Прайс-лист	Поребрик (1/2Бр100.18.8)	м	6,5	1696,43	--	11027	--	11027	--	11909	
			СП - 8%			--	--	--	--		882		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-6	Тенге				92563	--	92563	--	99968	
								--	--	--	7405		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				92563					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92563					
			Сметная прибыль	Тенге				7405					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99968					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-6	**Тенге**				**99968**					
			ИТОГО ПО АКТУ №11	**Тенге**								**143 763 310,62**	
			ИТОГО в текущих ценах К=1,0043860416049	**Тенге**								**144 393 862,48**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**17 327 263,50**	
			ВСЕГО ПО АКТУ 11:	**Тенге**								**161 721 125,98**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П. подпись

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454

Руководитель _____ **Баймагамбетов М. Ш.**
М.П. подпись

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586, А00694

Эксперт _____ **Тургыналиев А. З.**
М.П. подпись

Расценки проверил авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ", БИН 980340001576, №18

ГИП _____ **Хуснутдинов Р. К.**
М.П. подпись