«Түркістан облысы Ордабасы ауданында 51+400 км КХ-15 «Алтынтөбе – Бадам – Бөген – Төрткөл» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

17.08.2022 ж. № 19-0314/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ЖШС «Арх-Комплекс»

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0314/22 от 17.08.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Арх-Комплекс»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.05.2022 г. № 160240022495/220038/00 (38)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Арх-Комплекс», лицензия от 30.11.2020 г. №13021454

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утверждённое заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» 2021 года;

постановление акимата Ордабасинского района Туркестанской области №519 от 18.10.2021 года о разрешении на разработку ПСД капитального ремонта моста;

акт на право постоянного землепользования № 293147012 от 09.11.2016 года, выданный Ордабасинским районным отделением департамента ЗК и ТОН- филиал НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан» по ЮКО;

акт на право постоянного землепользования № 293147003 от 03.10.2016 года, выданный Ордабасинским районным отделением департамента ЗК и ТОН- филиал НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан» по ЮКО;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» № 30-07-09/695 от 19.04.2022 года о том, что финансирование

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области» предусмотрено из республиканского и областного бюджета по программе 003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», строительства предусмотрено во втором квартале 2023 года;

техническое заключение по техническому обследованию надёжности и устойчивости несущих конструкций моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области, выполненное ТОО «Дом проектов» №54 от 22.10.2021 года. Свидетельство об аккредитации, №00314 от 18.09.2020 года, выданный Комитетом по делам строительства, ЖКХ Министерство Индустрии и инфраструктурного развития РК;

акт обследования моста, утверждённый заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» 06.06. 2022 года;

акт на снос моста, утверждённый заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» 30.05. 2022 года;

дефектная ведомость на демонтажные работы, утверждённая заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 16.02.2021 года;

технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях заказ № 2491, выполненный ТОО «ГЕО-Инженерные изыскания» в 2021 году, государственная лицензия ГСЛ № 13010193 от 24.06.2013 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «Каз Гео жоба» в октябре месяце 2021 году, государственная лицензия ГСЛ № 15021831 от 18.12.2015 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

поперечное сечение и конструкция покрытия моста, утверждённые заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 16.02.2021 года;

заключение экологической экспертизы № KZ30VDC00086831 от 25.02.2022 года, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Туркестанской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Ордабасинский р-н, Туркестанская область, Ордабасинский район, на автомобильной дороге КХ-15

Сейсмичность района: 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Проект организации строительства	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
4	Общая часть	Жанбатыров Е.А.	KZ68VJE00050674	Соответствует
5	Мостовые сооружений	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ95VJE00026229	Соответствует
7	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина моста	м	24,10	24,10
2	Длина подходов (подъездов)	м	4,0	4,0
3	Габарит моста	м	Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5
4	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
5	Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5
6	Ширина земляного полотна подходов	м	12,0	12,0
7	Схема моста	м	1х18	1х18
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022, 2023 годов, в том числе:	млн. тенге	117,264	115,162
8.1	СМР	млн. тенге	91,259	87,649
8.2	прочие	млн. тенге	26,005	27,513
9	Из них по годам:			
9.1	на 2022 год (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	10,597	12,715
9.2	на 2023 год	млн. тенге	106,667	102,447
10	Продолжительность строительства	мес.	4,0	4,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приёмке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Ордабасы ауданында 51+400 км КХ-15 «Алтынтөбе – Бадам – Бөген – Төрткөл» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Айнабаев М.Т.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жанбатыров Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону