«Павлодар облысы Тереңкөл ауданы Ивановка ауылындағы ауылдық клубын күрделі жөндеу. Корректировка»
жұмыс жобасы бойынша

31.05.2024 ж. № QEx-0066/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
ГККП "Дом культуры района Тереңкөл"

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ЖШС "SAN MUNAI GAS"(САН МУНАЙ ГАС)

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысы Тереңкөл ауданы Ивановка ауылындағы ауылдық клубын күрделі жөндеу. Корректировка» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Qurylys Expertiza» ЖШС берді.

«Qurylys Expertiza» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ QEx-0066/24 от 31.05.2024 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка района Тереңкөл Павлодарская область. Корректировка»

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Дом культуры района Тереңкөл"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО"SAN MUNAI GAS"(САН МУНАЙ ГАС)

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка района Тереңкөл Павлодарская область. Корректировка» выдано ТОО «Qurylys Expertiza».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Qurylys Expertiza».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Павлодар облысы Тереңкөл ауданы Ивановка ауылындағы ауылдық клубын күрделі жөндеу. Корректировка, Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка района Тереңкөл Павлодарская область. Корректировка

Дополнительные сведения: QEx-0060-03, 13.05.2024, заявления 26.04.2024

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: ГККП "Дом культуры района Тереңкөл"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «SAN MUNAI GAS» (САН МУНАЙ ГАС). Государственная лицензия №18008774 от 28.04.2018 года. Категория II. Выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области. Приложение к лицензии № 001 от 28.04.2018 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: QRLS-03/00127 от 26.04.2024

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 15.04.2024 года;

технический паспорт на регистриуемые объекты недвижимости от 27.05.2014 года, выданная «Центр обслуживания населения Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, Центр недвижимости Павлодарской области»;

письмо о финансировании №8/19-103 от 06.05.2024 года выданная, ГККП «Дом культуры района Тереңкөл»;

ситуационная схема, согласованная с заказчиком;

техническое заключение 2021 года, выполненный ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»;

письмо заявка заказчика на прохождение экспертизы № 05/24-104 от 02.05.2024 года;

письмо о начале строительства № 05/24-104 от 02.05.2024 года выданная, ГККП «Дом культуры района Тереңкөл»;

письмо о вывозе ТБО № 05/24-105 от 02.05.2024 года;

дефектный акт на демонтажные работы от 18.04.2024 года, утвержденный ГККП «Дом культуры района Тереңкөл».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Проект согласован в установленном порядке с заинтересованными организациями, согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»:

заказчиком ГККП «Дом культуры района Тереңкөл».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Пояснительная записка

Том 2. Сметная документация

Том 3. Чертежи:

Альбом 1. Водопровод и канализация

Альбом 2. Архитектурно-строительные решения

Альбом 3. Отопление и вентиляция
Том 4. Проект организации строительства

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью является корректировка рабочего проекта по капитальному ремонту сельского клуба в селе Ивановка района Тереңкөл, Павлодарская область.

5.5 Существующее положение

Техническое заключение выполнено ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг» в 2021г. Год постройки здания- 1993г.

Технический паспорт, кадастровый номер: 14:208:145:061:1/А

Здание – двухэтажное, прямоугольной формы в плане, габаритные размеры 34,0х24,95 м. Высота этажа 3,0 м. от пола до потолка. Высота здания 7,2 (до карниза)

Основными несущими конструкциями здания являются ленточный сборный железобетонный фундамент, кирпичные несущие стены, сборные железобетонные плиты перекрытия и деревянные элементы стропильной системы крыши. Прочность, пространственная жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается совместной работой фундаментов, несущих стен, сборных железобетонных плит перекрытия и элементов крыши здания.

Фундаменты здания – сборные ленточные из железобетонных фундаментных плит и уложенных по ним фундаментных стеновых блоков.

Несущие стены – выполнены из силикатного кирпича на цементно- песчаном растворе. Толщина наружных несущих стен составляет 640 мм. Толщина внутренних несущих стен составляет 380 мм.

Перегородки - выполнены из силикатного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина перегородок составляет 120 мм.

Перекрытие и покрытие – выполнены из сборных железобетонных плит, уложенных в продольном и поперечном направлениях относительно здания. Толщина плит перекрытия и покрытия составляет 220 мм.

Заполнение оконных проёмов – выполнено из ПВХ блоков, имеющих одинарное остекление.

Заполнение дверных проёмов – внутренние двери деревянные и металлические без утепления.

Наружные двери – металлические с утеплением.

Лестницы - здание оборудовано лестничными клетками, расположенными в осях В-Г в которых расположены двухмаршевые лестницы. Лестницы выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на железобетонные, опирающиеся на сборные железобетонные плиты лестничных площадок.

Ограждение лестниц выполнено из стальных перил.

Отделка здания – в кабинетах и коридорах стены оштукатурены и побелены, в санузлах отделка стен выполнена из керамической плитки.

Полы – покрытие полов в коридорах, в санузлах выполнено из керамической плитки.

В кабинетах напольным покрытием является линолеум.

Крыша - крыша здания чердачная. В плане имеет прямоугольную форму. Крыша четырёхскатная по деревянной стропильной системе, включающей в себя стропильные ноги, подкосы, раскосы, стойки и т.д. Стропильные ноги опираются на продольные несущие стены здания через мауэрлат и стойки. Все элементы стропильной системы выполнены из деревянного бруса различного сечения.

Выводы:

Здание сельского клуба требует проведения ремонта согласно дефектной ведомости, утвержденной Заказчиком от 18.04.2024 г.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Характеристика участка строительства и место размещения объекта Природно-климатические условия участка строительства

Объект расположен в строительно -климатическом подрайоне IВ.

снеговая нагрузка для I района -120кг/м2/;

Скоростной напор ветра для III района - 39 кг/м2/;

Уровень ответственности здания - II-нормальный;

Степень огнестойкости – II; Степень долговечности – II;

Класс функциональной пожарной опасности-Ф2.1

Район размещения обследуемого объекта характеризуется резко-континентальным климатом с сухим жарким летом и продолжительной малоснежной зимой. По климатическому районированию для строительства территория относится к I климатическому району IВ подрайону. Наиболее жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +21,4ºС. Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –16,6ºС. Характерной особенностью местного климатического режима является резкие изменения температуры воздуха при переходе от холодного к теплому сезону. Колебания температуры в течение года весьма значительны. Среднегодовое количество осадков составляет по многолетним наблюдениям 298 мм в год, из них около 69% приходится на теплый период года (апрель-октябрь). Продолжительность стояния снежного покрова – 137 дней. Ветер в районе расположения объекта носит материковый характер, преобладающими являются ветры западного, юго-западного и южного направлений. Средняя, многолетняя скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равной 9м/сек.

Основные климатические показатели согласно СП РК 2.04-01-2017

Наименование показателя	Величина	Обоснование
1	2	3
Климатический район	IВ	СНиП РК 2.04-01-2017 табл.3.14, стр. 34
Расчетная температура наружного воздуха,°С:		
Абсолютная минимальная	-45,5	-"-табл. 3. 1, стр. 7
Абсолютная максимальная	+41,1	-"- табл. 3. 2, стр.15
наиболее холодных суток	-40,1	-"-табл. 3. 1, стр.7
наиболее холодной пятидневки	-34,6	-"-табл. 3. 1, стр.7
Для проектирования отопления	-39,6	-"-табл. 3. 1, стр.7
Для проектирования вентиляции:		
в теплый период	+26,3	-"- табл. 3. 2, стр.14
в холодный период	-40,1	-"-табл. 3 1, стр.7
Для проектирования системкондиционирования	+26,3	-"- табл. 3. 2, стр.14
Средне годовая температура воздуха	-3,1	-"- табл. 3. 3, стр.18
Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха невыше 8ºС)	с 02.10 по 26.04	-"- табл. 3. 1, стр.9
Средняя месячная относительная влажностьвоздуха, %:		
наиболее холодного месяца	79	-"-табл. 3.8, стр.25
наиболее теплого месяца	60	-"- табл. 3.8, стр.25
Барометрическое давление, гПа	1012,5	-"- табл. 3.1, стр.11
Расчетное значение веса снегового покрова (II район), кПа	1,2	НТП РК01-01-3.1(4.1)-2017 Прилож. В

Нормативное значение ветрового давления (III район), кПа	0,39	НТП РК01-01-3.1(4.1)-2017 Прилож. Ж

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительная часть.

Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка, района Теренкол, Павлодарская область предусмотрен по заданию на проектирование, утвержденного Заказчиком от 15.04.2024г. на основании технического обследования и дефектной ведомости, утвержденной Заказчиком от 18.04.2024г.

Здание сельского клуба, подлежащее капремонту – двухэтажное, прямоугольной формы в плане, габаритные размеры 34,0х24,95 м. Высота этажа 3,0 м. от пола до потолка. Высота здания 10,5 м. Год постройки- 1993г.

В здании размещены следующие помещения:

На первом этаже: тамбур, вестибюль, гардеробная, зрительный зал на 190 мест со сценой, санузлы, комната уборочного инвентаря.

На втором этаже расположены библиотека кабинеты, холл. Капитальный ремонт здания предусматривает следующие виды работ:

монтаж дверных блоков
демонтаж оконных блоков
монтаж оконных блоков
устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5
демонтаж облицовки наружных стен силикатной фасадной плиткой
утеплитель наружных стен базальтовая вата у=100 кг/м3, толщина 100 мм
вентилируемый фасад, облицовка металлическим сайдингом
вентилируемый фасад, облицовка металлическим сайдингом монтаж дверного блока
устройство кровли и покрытия из профнастила
устройство подъемника для МГН
Внутренние строительные работы:
замена пола покрытия из линолеума со стяжкой
отбивка штукатурки потолка
устройство дверных откосов с последующей водоэмульсионной краской
сплошное выравнивание потолка сухими. смесями
покраска водоэмульсионной краской потолка
устройство пола из керамических плит в лестничных клетках
устройство облицовки покрытия крыльца, ступней входной группы
демонтаж дверных блоков ДГ21-13
разборка полов из мозаичных бетон
покраска масляной краской внутренних стен Н=1.5м (в лестничных клетках)
облицовка внутренних стен из керамических плит
устройство пенополистирольных галтелей
разборка деревянных плинтусов
устройство плинтусов из ПВХ
устройство пола из керамогранитных плит
разборка пола из линолеума
разборка дощатого пола
устройство дощатого пола
устройство покрытия пола из керамических плит
устройство пола из керамических плит в с/у
разборка керамических плинтусов
устройство керамических плинтусов

устройство кирпичной кладки, толщ.0,12 м
рытье траншей под перегородку
устройство фундаментов под перегородку
закладка дверного проема, толщ.0,12 м
замена подвесного потолка из Армстронг
отбивка штукатурки внутренних стен
сплошное выравнивание внутренних стен сухими. смесями
покраска водоэмульсионной краской внутренних стен в лестничных клетках
устройство оконный слив алюминиевые
монтаж дверных блоков ДГ21-13
демонтаж дверных блоков ДГ21-15
монтаж дверных блоков ДГ21-15
монтаж металлопластикого дверного блока ДПВ Г Бпр Оп 2100-1100
замена ограждения лестничных марш и площадок.

Здание запроектировано в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14). Двери открываются по ходу эвакуации, в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014, применяются несгораемые и трудно сгораемые материалы. Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом для защиты от возгорания.

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена по СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

Данным проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности, с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения согласно требованиями МСН 3.02-05-2003. Предусмотрен санузел для МГН, кнопка вызова для обслуживания в библиотеке, которая расположена на 2 этаже.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола этажа. Характеристики здания:

Уровень ответственности – II (технический несложный). Степень огнестойкости – II.

Степень долговечности – II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 2.1 Категория здания по взрывопожарной опасности -В Наружная отделка фасадов:

цоколь – вентилируемый фасад, облицовка металлическим сайдингом;
наружные стены – вентилируемый фасад, облицовка металлическим сайдингом;
крыша чердачная, вентилируемая - покрытие из профилированного листа;
водосток – наружный, организованный;
наружные двери – металлические, утепленные;
окна – из ПВХ профилей с двухкамерным и однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99;
крыльца – керамогранитные плиты;
ограждение крылец – металлическое (ГОСТ 9941-81);
отмостка – бетонная;

Внутренняя отделка:

стены и перегородки – сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, панели из керамической плитки на высоту 1,8 м; масляной краской высотой 1,5 м.

полы – керамогранит с шероховатой поверхностью, керамическая плитка, линолеум на теплоизолирующей основе, дощатый пол;

плинтусы – пластиковый, из керамогранитной плитки;

доски подоконные – ПВХ;

потолки – подвесной потолок «Армстронг», водоэмульсионная окраска по выравнивающей шпатлевке сухими смесями;

двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, ПВХ по ГОСТ 30970-2014;

Основные технические показатели по зданию

Таблица 1

№ п/	Наименование показателя	Ед. измерения	Показатель	
			До капремонта	После капремонта
1	Площадь застройки	м2	875,6	882,1
2	Общая площадь	м2	1141,0	1141,0
3	Строительный объём	м3	7480,0	7535,53
4	Количество этажей	эт	2	2
5	Мощность зала	мест	190	190

6.2.2 Инженерные обеспечение, сети и системы

Водопровод и канализация

Водоснабжение и канализация объекта «Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка, района Теренкол Павлодарская область. Корректировка» выполнена согласно:

задание на проектирование от 15.04.2024 г;

заключение технического обследования ТОО «SD Проект Консалтинг» от №15/ТО21от 22.11.2021 г;

дефектный акт от 18.04.2024 г.;

архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями

СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

СН РК 4.01.03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»,

СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водоснабжение и канализация зданий»,

СП РК 3.02-120-2012 Культурно-зрелищные учреждения

СН РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»

СП РК 4.01-102-2013 Внутренние санитарно-технические системы и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы, на основании чего составлены акты на демонтажные работы.

Водоснабжение объекта выполнена согласно задания на проектирования в здании предусмотрены:

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод (В1);

горячее водоснабжение (Т3):

бытовая канализация (К1);

Система внутреннего водопровода предусматривается для обеспечения хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд проектируемого здания.

По техническому заключению существующее состояние водопровода: водоснабжение отсутствует.

В здании запроектированы один ввод водопровода диаметрами 110 мм. Для учета расхода воды на вводе установлен счетчик холодной воды с импульсным модулем с дистанционным дачи показаний Ду=32мм марки, СХВК-32.

Внутренняя сеть водопровода проектируется из полипропиленовых пластмассовых труб PB-RT d15мм по условному проходу, по СТ РК ГОСТ 32415-2013.

Основная магистраль водопровода прокладывается по стенам, по полу.Частично трубы прокладывается в подпольном канале.

Магистральные сети водопровода проектируются из стальных электросварных труб диаметром 76х3,0мм и 51х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Прокладка стояков предусматривается открыто. Для отключения отдельных участков сети предусматривается установка шаровых кранов.

Расход воды на внутреннее пожаротушение в здании дом культуры, согласно СП РК 3.02-107-2014*, Приложение Е(обязательное) составляет 2х2,6л/сек. Сети противопожарного водопровода проектируются из стальных электросварных труб диаметром 76х3,0мм и 51х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Внутреннее пожаротушение здания осуществляется пожарными кранами Ø65мм типа 1Б1р с длиной рукава 20м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 19мм. Количество пожарных кранов в здании-11шт.

Пожарные шкафы располагаются на высоте 1.35м от уровня пола. Водопровод горячего водоснабжения Т3.

В здании запроектировано автономное горячее водоснабжение по открытой схеме от настенных электроводонагревателей типа фирмы ARISTON V=15л. Внутренняя сеть водопровода проектируется из полипропиленовых пластмассовых труб PE-RT d15мм по СТ РК ГОСТ 32415-2013. по условному проходу.

По техническому заключению существующее состояние канализации: канализация отстутствует.

Сети и обвязка сан.приборов предусматриваются из полиэтиленовых труб d50-100мм по ГОСТ 22689-2014. Выпуск хоз-бытовой канализации существующий. Стыковые соединения раструбных труб выполняются с резиновыми уплотнительными кольцами. На сети канализации предусматривается установка прочисток и ревизий. Вентиляция канализационных сетей предусматривается через канализационные стояки. Канализационные трубы прокладываются по полу.

Технический осмотр систем водопровода и канализации производить один раз в квартал,одновременно выполняя текущий и профилактический ремонт оборудования и регулировку арматуры.

После монтажа трубопроводов, систему канализации проверить на исправность трубопроводов.

После выполнения монтажа трубопроводов выполнить гидравлическое испытание системы.

Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ по наружным системам водоснабжения и канализации.

Устройство траншеи под прокладку наружных сетей водоснабжения и канализации

Монтаж водопроводных и канализационных колодцев.

Проведение гидравлического испытания водопровода на прочность и герметичность.

Проведение гидравлического испытания на герметичность трубопроводов канализации.

Производство работ вести согласно:

СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";

СП РК 4.01-102-2001 "Проектирование и монтаж систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб ";

СП РК 4.01.102-2013* "Внутренние санитарно-технические системы" Пропуск стояков горячего, холодного водоснабжения через перекрытия выполнить в эластичных гильзах, внутренний диаметр которых на 5-10мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы, с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом. На все канализационные

трубопроводы, перед пропуском их через стены или фундаменты, установить подвесные подвижные опоры, на расстоянии не менее 500 мм от стены.

Основные технические показатели по зданию

Таблица 2

Наименование систем	Расчетный расход воды			
	$м^3$/сут	$м^3$/час	л/сек	Примечание
Водопровод хоз-питьевой и противопожарный	3,0	0,86	0,59	Внутр.пожаротушение2х2,6л/сек
Канализация хоз-бытовая К1	3,0	0,86	0,59+1,6	

Отопление и вентиляция

Отопление и вентиляция объекта «Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка, района Теренкол Павлодарская область. Корректировка» выполнена согласно:

задание на проектирование от 15.04.2024 г;

заключение технического обследования ТОО «SD Проект Консалтинг» от №15/ТО21от 22.11.2021 г;

дефектный акт от 18.04.2024 г.;

архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

- СП РК 4.02-101-2012 "Отопление вентиляция и кондиционирование";

- СП РК 3.02-120-2012 Культурно-зрелищные учреждения;

СП РК 2.04-107-2013 Строительная теплотехника

СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология

СП РК 4.01-102-2013 Внутренние санитарно-технические системы

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям Санитарно -гигиенических и противопожарных норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы, на основании чего составлены акты на демонтажные работы.

Система отопления выполнены из стальных трубопроводов, с открытой подводкой к радиатору и техническим приборам. В результате обследования было выявлено что стальные трубопроводы проложенные, а также часть магистрального трубопровода подвержены сильной коррозии и местами наблюдается течь, вентиля находятся в нерабочем состоянии.

Согласно акта обследования, технического заключения, дефектного акта система отопления нуждается в капитальном ремонте наружные сети и система отопления повреждены трубопроводы, поражены ржавчиной, имеются следы ремонта. Проектом приняты демонтажные работы; демонтируются 80% все старые трубопроводы системы, арматура на трубопроводах, отопительные приборы, тепловой пункт.

На основании вышеизложенного в проекте принято решение полностью заменить систему отопления, а также заменить радиаторы, арматуры и установить новые.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Существующее положение согласно техническая обследования система отопления в неисправном состоянии. Система полностью подлежит капремонту.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты: Тнаруж.=-37 С. Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП РК 2.04-01-2017

Система отопления предусмотрена двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы биметаллические Breeze Plus 350 (F=0,130). Удаление воздуха осуществляется воздухоспускными кранами

Маевского, установленных в верхних пробках радиаторов.

Магистральные трубопроводы отопления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Подводки к отопительным приборам приняты из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Способ прокладки - открытый. Трубопроводы, проложенные в конструкции пола, окрашиваются за 2 раза по грунту ГФ-021. Тепловая изоляция труб теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем по ГОСТ 23208-2003.

Покровный слой из фольгоизола ГОСТ 20429-84. Толщина слоя изоляции 40мм.

Трубопроводы после монтажа и гидравлических испытаний очищаются от грязи и ржавчины окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Промывка и дезинфекция трубопроводов проводить по ГОСТ 2874-82.

Согласно заданию, на проектирование вентиляция в здании не предусматривается. Перечень скрытых работ:

По отоплению: Окраска магистральных труб в конструкциях пола под обшивкой теплоизоляции.

Указания по монтажу

Монтаж систем отопления и следует производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01.102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и данным проектом.

Трубопроводы узла управления изолировать минераловатным утеплителем по ГОСТ 21880-94. Стальные трубопроводы систем отопления, наружные поверхности стальных опорных конструкций и отопительные радиаторы покрыть эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза. По грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82 один раз (общей толщиной 55мкм).

Трубопроводы, в местах пересечения строительных конструкций прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Монтаж и изготовление трубопроводов, узлов и деталей трубопроводов, контроль сварных соединений, испытание и прием в эксплуатацию смонтированных трубопроводов следует выполнять в соответствии с проектом и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", утвержденными постановлением коллегии Госгортехнадзора Республики Казахстан 21.04.94г. N13-IV и СН РК 4.01-02-2013.

Изготовление узлов и деталей трубопроводов производить из соответствующего материала и сортамента, приведенных в спецификациях оборудования и материалов.

Выполнить испытание трубопроводов на загиб по ГОСТу 3728-78. Проверить сплошность сварных швов физическим методом контроля в объеме 3 % от общего количества поперечных швов. Результаты контроля должны быть зафиксированы в акте скрытых работ.

Монтаж трубопроводов производить при температуре наружного воздуха не ниже –

После закрепления трубопроводов на постоянных опорах, до наложения тепловой изоляции, произвести гидравлические испытания трубопроводов давлением 1,25 Рраб. Падение давления в течение 10 мин не допускается.

Результаты гидроиспытаний оформить актом.

В соответствии с СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" составить акты с освидетельствованием на завершенные скрытые работы.

Основные технические показатели по зданию

Таблица 3

Наименование здания (сооружения)	Расчетная наружная температура tн,С	расход тепла, Вт/ккал/час				
		на отопление	на вентиляцию	на гор.водоснабжение	общий	Расход тепла Г/кал /год
Дом культуры	-37	65582			65582	

Электрооборудование и электроосвещение

Проект силового электрооборудования и электроосвещения здания клуба разработан согласно заданию на проектирование, заключения технического обследования состояния здания.

Проектом предусмотрено полная замена светотехнических оборудовании, а как же электропроводки к ним.

В качестве вводно-распределительного устройства принят ВРУ1-21, установленный в электрощитовой. Учет электроэнергии выполнен на вводных устройствах. Силовые щиты типа ЩРв размещены в коридорах в нишах стен.

Потребителями электроэнергии являются: технологическое и сантехническое оборудование, освещение помещений. В качестве пускорегулирующей и защитной аппаратуры приняты ящики управления, поставляемые комплектно с оборудованием. Проектом предусмотрено автоматическое отключение вентиляции при срабатывании системы пожарной сигнализации.

Магистральные и распределительные сети выполнены кабелями с медными жилами, проложенные в поливинилхлоридных ПВХ трубах скрыто по стенам и по потолку.

Проектом предусмотрено освещение: рабочее, аварийное (эвакуационное), ремонтное.

В качестве щитов освещения приняты щиты типа ЩРв, укомплектованные автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения.

Электроосвещение помещений выполнено светильниками со светодиодными лампами в соответствии назначению помещений и условиям окружающей среды. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделены из числа светильников общего рабочего освещения и питаются от сети аварийного освещения. На основных путях эвакуации из здания предусмотрены световые указатели «Выход».

Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными по месту. Штепсельные розетки и выключатели установлены на высоте 0,8 м от пола.

Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг-0,66, проложенным скрыто в пустотах плит перекрытия, под слоем штукатурки стен скрыто в ПВХ трубах.

Основные показатели:

Напряжение сети - 380/220В; Потребляемая мощность объекта - 21,4кВт Защитные мероприятия Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено заземление всех нормально нетоковедущих элементов оборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Все металлические части электроустановок, трубопроводы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, металлические конструкции зданий, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под напряжением, вследствие нарушения целостности изоляции, подсоединены к контуру заземления и главной заземляющей шине ВРУ. Внутренний контур заземления выполнен полосовой сталью сечением 4х25 мм. В качестве защитного

заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные стальные стержни диаметром 16 мм соединены между собой стальной полосой сечением 4х40 мм. Все соединения выполнены сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.

Энергосбережение

Для обеспечения энергосбережения, согласно закону Республики Казахстан «Об энергосбережении», объектом предусмотрены серийные виды электрооборудования, которые имеют все необходимые виды сертификатов и разрешений для их применения. Исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов, то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, ТУ или паспортных данных по оборудованию.

Использование современных светильников с люминесцентными лампами и светильников с энергосберегающими лампами обеспечивают минимизацию потерь электроэнергии.

Организован учет и контроль потребления электроэнергии, его точность и достоверность. Предусмотрена установка приборов контроля, учета и регулирования вырабатываемой и потребляемой электроэнергии.

Все виды электропотребляемого оборудования приняты с учетом экономии электроэнергии.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре

Проектом предусмотрена в здании клуба автоматическая установка пожарной сигнализации, предназначенная для обнаружения пожара на ранней стадии развития и подачи тревожной сигнализации на приемно-контрольный прибор «Гранит-8». Управление инженерным оборудованием осуществлено через релейный пост. При возникновении пожара, сигнал поступает на схему отключения вентиляции при пожаре.

В качестве технических средств обнаружения пожара в помещениях приняты:

дымовые извещатели ИП212-141,

ручные пожарные извещатели ИПР 513-10.

Сеть пожарной сигнализации выполнена кабелем марки КПСнг(А)-FRHF, проложенный по стенам в кабельном канале.

Установки пожарной сигнализации в части надежности электроснабжения отнесены к электроприемниками I категории. Основное питание - сеть 220В, резервированный источник - встроенные аккумуляторные батареи.

В здании клуба предусмотрено оповещение людей о пожаре второго типа. Система оповещения предназначена для своевременного оповещения людей, находящихся в здании или помещении о пожаре или других аварийных ситуациях, которые требуют немедленной эвакуации.

Для светозвукового оповещения о пожаре предусмотрена установка светозвуковых оповещателями "Молния-12".

Сеть оповещения выполнена кабелем марки КПКПнг(А)-FRHF, проложены в поливинилхлоридном кабельном канале по стенам.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия в проекте предусмотрены в соответствии со СН РК 2.02-01-2014,"Градостроительство";

СП РК 03.01-101-2017 Пожарная безопасность зданий и сооружений"; СН РК 3.02-07- 2014 "Общественные здания и сооружения".

Степень огнестойкости зданий согласно приложения СН РК 2.02-01-2014п.3

Двери на путях эвакуации открываются наружу. Количество эвакуационных выходов соответствуют требованиям СН РК 2.02-01-2014.

Отдельные материалы, применяемые в проекте, предусмотрены несгораемые и трудно сгораемые.

Мероприятия по пожарной безопасности должны быть разработаны в составе ППР с учетом решений, принятых в проекте организации строительства.

Особое внимание следует уделять защите от пожаров временных зданий-вагончиков, обеспечению свободного проезда пожарных машин к складам и бытовым помещениям, и заземлению передвижных вагончиков. Строительные площадки оснащаются противопожарным инвентарем в соответствии с ГОСТом.

Горючесмазочные материалы должны храниться в складах, расположенных на расстоянии не ближе 30 м от зданий и сооружений. Места разогрева битума должны быть размещены не ближе 50 м от строений.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться: котел битумный передвижной, земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы, сварочные работы, газовая сварка и резка, сварка ПЭТ, лакокрасочные работы, битумные работы, строительная спецтехника (автотранспорт, передвижные источники).

Воздействие на водные ресурсы. В период строительства для хозяйственно-питьевых нужд рабочих и для технических нужд используется вода привозная. Сброс хоз. бытовых сточных вод производится в изолированный накопитель с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения. Производственные сточные воды отсутствуют. При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено.

Отходы производства и потребления. Выполнение строительно-монтажных работ сопровождается образованием различных видов отходов. Весь объем образующихся отходов производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах и в последующим вывозятся специализированными предприятиями по договору на утилизацию.

Земельные ресурсы и почвы. До начала строительства (в подготовительный период) плодородный слой почвы предварительно снимается, хранится в специально отведенной площадке и в дальнейшем будет использован при благоустройстве территории. Твердые покрытия улиц, нарушенные в результате прокладки газопровода, по завершении строительства подлежат восстановлению.

Воздействия на растительный и животный мир. Воздействие проектируемых работ на флору и фауну района строительства имеет незначительный характер. Трасса проектируемого газопровода будет проложена на изначально антропогенно измененной территории.

Физические воздействия. В процессе производства строительных работ потенциальным источником шума, вибрации и теплового выделения является спецтехника. Воздействие данных источников находится в пределах нормы и носит кратковременный характер.

Воздействие на социально-экономическую среду. Проектируемые работы имеют социально-значимый характер, т.к. направлено на обеспечение населения природным газом.

В связи с намечаемой подачей природного газа создается условия для оздоровления воздушного бассейна проектируемого района на перспективу, т.к. по сравнению с другими видами топлива при сжигании природного газа оказывается наименьший вред окружающей среде. В целом, воздействие проектируемого объекта оценивается как допустимое.

6.5 Оценка на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормам

Установление санитарно-защитной зоны на период строительства и эксплуатации проектируемый объект не классифицируется, санитарно-защитная зона не устанавливается. Раздел «Условия труда и бытового обслуживания рабочих, организация при строительстве» Для строительных площадок предусмотрено равномерное освещение. При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль установлен пункт мойки колес, с организацией стоков ближайшую систему ливневой канализации. Все подъездные пути и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем. На стройплощадке выделены специально оборудованные участки для заготовки и обработки арматуры при проведении бетонных, железобетонных, каменных работ и кирпичной кладки, погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами, места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева.

Предусмотрена механизация процесса при переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более десяти килограмм для приготовления рабочих растворов. Закрытые помещения для подогрева кабельной массы оборудованы системой механической вентиляции, помещения для отделочных и антикоррозийных работ с применением вредных химических веществ – с использованием естественной и механической вентиляции и средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (для глаз, органов дыхания и рук, слуха) используются при погрузо-разгрузочных операциях с сыпучими, пылевидными и опасными материалами, при обработке стекла при помощи пескоструйных аппаратов, в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел. При температуре воздуха ниже минус 40°С предусмотрена защита лица и верхних дыхательных путей. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов). Рабочие и инженерно-технический персонал обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средства индивидуальной защиты в соответствие полу, росту и размерам,

характеру и условиям выполняемой работы и опасных факторов производства.

Предусмотрены за средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью условия по хранению, химчистке, стирке, ремонту, дегазации, дезактивации, обезвреживанию и обеспыливанию, сушке. На строящемся объекте предусмотрено использование привозной воды. Доставка воды производится автотранспортом. Привозная вода хранится под навесом в емкостях, установленных на площадке. Чистка и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды. Санитарно-бытовые помещения для работающих размещены в границах стройплощадки в виде мобильных инвентарных зданий контейнерного типа с помещениями умывальных, душевых, отдыха и обогрева, приема пищи рабочих, медпункта, размером 3,0х2,5х9,0 м, 2,5х2,5х3,0 м и 3,0х2,5х6,0 м, заводского изготовления. Организация питания работающих на стройплощадке предусмотрена централизованным привозом готовой пищи (горячие, холодные блюда, напитки и др.) с использованием специализированной посуды (термосы), которую собирают и возвращают обратно на предприятие общественного питания (по договору). Бытовые помещения оборудованы аптечками первой медицинской помощи. В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия. На участках с использованием токсических веществ установлены профилактические пункты, обеспеченные защитными мазями, противоядиями,

перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты. Предусмотрены санитарно- надворные установки типа мобильные туалетные кабины «Биотуалет». Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляется в закрытые контейнера с вывозом на полигоны промышленных отходов. Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается, в теплое время года поливается.

6.6 Организация строительства

В соответствии с п.3 таблица Б.4-Продолжительность строительства производственных объектов в зависимости от сметной стоимости строительно-монтажных работ, приложение В, СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1.

Зависимость вида

Тн = А1*СА2

где, Тн – нормативная продолжительность строительства;

С – объем строительно-монтажных работ по основному объекту, млн. тенге. С=20,89 тг (в ценах на 2001 г.);

А1, А2 – параметры уравнения, принимаемые по статистическим данным.

Тн =1,5766*20,890,3435=3,87 ~4 мес.

Таким образом, нормативная продолжительность строительства составляет 4 месяцев, в том числе 15 дней на подготовительные работы.

Начало строительства предусмотрено II квартал 2025 года, согласно письму заказчика №8/19-104 от 06.05.2024г.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с

«Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно- сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2024.4 от 09.04.2024г.).

При составлении смет использованы:

сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 2023 год УСН РК 8.02-04-2023, Выпуск 25;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ.

Объекты непроизводственного назначения 2023 год УСН РК 8.02-03-2023, Выпуск 25;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2023 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 25;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК

8.04-02-2023 с учетом изменений и дополнений, выпуск 25;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2023 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 25;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2023, Выпуск 25;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2023;

сборники цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 15;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2024 года СТС РК 8.04-07-2023, Выпуск 1;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции, 2023 год, ССЦ РК 8.04-08-2023, выпуск 1;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2023, выпуск 1;

справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь за май 2023 год,

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2023, Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2023-2024 годов с учетом текущего (и прогнозного) уровня инфляции согласно «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы» одобренный на заседании правительства РК от 24 августа 2021 года, протоколом №27: с МРП на 2022 год -3063 тенге, на 2023 год -3201 тенге, на 2025 год -3462 тенге.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Qurylys Expertiza» в рабочий проект «Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка, района Тереңкөл, Павлодарская область. Корректировка» внесены следующие изменения и дополнения:

Паспорт рабочего проекта

1) Паспорт рабочего проекта разработан согласно СН РК 1.02-03-2011 по форме Ф3; Пояснительная записка

2) Поставлены подписи разработчиков;

3) Общие сведения. Все разрешительные документы, на основании которых разработан проект, указаны с номерами и датами выдачи и согласования;

Архитектурно-строительные решения.

4) Указан класс функциональной пожарной опасности здания;

5) Описано существующее состояние здания на момент обследования; Архитектурно-строительные решения

6) Лист АС-1. Общие данные. В угловом штампе указана дата разработки рабочих чертежей и общее количество листов в альбоме;

7) В Общих данных описаны характеристики здания, указан год постройки, класс конструктивной пожарной ответственности, класс функциональной опасности здания. габаритные размеры здания, высота этажей, этажность здания;

8) Указано на какое количество мест рассчитан сельский клуб;

9) Описаны конструктивные решения здания;

10) Описано существующее состояние здания;

11) Указана наружная отделка здания;

12) Указана внутренняя отделка здания;

13) Ведомость ссылочных и прилагаемых документов дополнена СН РК и СП РК, которыми пользовался проектировщик при выполнении чертежей капитального ремонта здания;

14) Лист АС-2 Общие данные. В ТЭП откорректирована площадь застройки здания после капремонта;

15) Указано количество мест в зрительном зале;

16) СНиП РК 2.01-19-2004, утративший силу, заменен на действующие СН РК и СП РК;

17) Лист АС-5. План первого этажа после капремонта. Указана ширина оконных и дверных проемов;

18) Указана относительная отметка чистого пола этажа;

19) Указана относительная отметка земли рядом со входной группой в здание;

20) Приведена в соответствие расстановка оборудования в санузле для МГН согласно СП РК СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

21) В здании предусмотрено помещение уборочного инвентаря;

22) Показано открывание дверей;

23) Лист АС-6. План 2 этажа после капремонта. Указана отметка пола 2 этажа;

24) Показано открывание дверей;

25) Указана ширина оконных и дверных проемов;

26) Лист АС-7. Разрез 1-1. Показан пирог покрытия крыши;

27) Выполнен теплотехнический расчет на ограждающие конструкции;

28) Указан расход материалов на отмостку;

29) Лист АС-10, АС-11. Ведомость отделки помещений. Ведомость внутренней отделки помещений приведена в соответствие;

30) Указан расход материалов на плинтусы;

31) В конструкции полов указаны толщины слоев. Указана толщина доски, порода древесины;

32) В конструкции пола 1 этажа предусмотрен утеплитель. Тип и толщина утеплителя принята согласно теплотехнического расчета пола по грунту;

33) Лист АС-12. Пандус. На плане пандуса показаны поручни, ширина пандуса принята 1,2 м;

34) Показаны на сечении пандуса подстилающие слои, армирование бетона конструкции пандуса;

35) Ограждение пандуса выполнено согласно СП РК СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

36) Указана отметка земли и отметка площадки крыльца. Указана отделка боковых стен пандуса и крыльца, дан расход материалов;

37) Лист АС-14. План кровли. Показаны уклоны крыши;

38) Показана водосточная система на плане крыши. Лист дополнен узлами по крыше;

39) Показано сечение примыкания водосточной системы кровле, наружной стене. Дан расход материалов на элементы водосточной системы. Предусмотрен подогрев водосточной системы;

40) На кровле здания предусмотрены слуховые окна. Дан расход материалов на слуховые окна;

41) Предусмотрены оконные отливы со стороны фасадов. Указан материал оконных отливов и дан расход на них;

42) Показаны узлы установки оконных блоков в оконные проемы;

43) Проект дополнен разрезом по залу, по лестнице. Указана отметка пола сцены;

44) На плане зрительного зала показано размещение кресел с проходами. Предусмотрены места для инвалидов колясочников;

Водопровод, канализация

45) Обосновано расходы по водопроводу и канализации расчет по водопотреблению и водоотведению: напоров расчет трубопроводов;

46) Общие указание и пояснительную записку выполнено полное пояснение по рабочему проекту на основаниях чего выполнено капитальный ремонт;

47) Пожарные краны установлено согласно СП РК 03.02. -107-2014 приложение №8;

48) Место установки водомерного узла и тип счетчика подобрано согласно п.5.1 СП РК 4.01-101-2012;

49) Предусмотрено узлы прохода труб через фундаменты с герметизацией выпусков и вводов;

50) Пожарные краны установлено согласно п5.3.4 СН РК 4.01-01-2011;

51) План и схему системы водопровода и канализации выполнено согласно требования ГОСТ 21.601-2011;

52) Общие указание и пояснительную записку откорректировано дать полное пояснение по рабочему проекту согласно выданным замечанием;

53) Спецификации откорректировано по замечаниям, в соответствии с максимальным применением материалов и оборудования казахстанского исполнения;

Отопление вентиляция

54) Предоставлен полное пояснение по отопления и вентиляции в общих указаниях и пояснительной записке согласно нормам РК;

55) Выполнено пояснение о существующем состояний системы отопления и вентиляции клуба;

56) Предоставлен расчет теплопотерь и гидравлический расчет системы отопления;

57) Откорректировано спецификацию согласно внесенным изменениям;

Электротехническая часть

58) Откорректировано подключение электроприемников первой категории;

59) Откорректированы коммутационные аппараты и аппараты защиты ВРУ и силовых распределительных щитов;

60) Откорректировано эвакуационное освещение согласно СП РК 4.04-106-2013;

61) Предусмотрены световые указатели выхода согласно СП РК 4.04-106-2013;

62) Откорректированы марки кабелей согласно ГОСТ 31565-2012;

Сметная документация

63) Накладные расходы при кап ремонте приняты согласно Приложению 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (ННР-1401, 72%) (1401)*;

64) Пояснительная записка к сметной документации.

65) Представлена откорректированная пояснительная записка к сметной документации. Приведены ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатывается сметная документация;

66) Представлен расчет продолжительности строительства в соответствии с действующим нормативом (СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014.);

67) Представлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования;

68) Представлен утвержденный заказчиком сводный и сметные расчеты стоимости строительства;

69) Средства на временные здания и сооружения в сметном расчете стоимости строительства приняты с коэффициентом 0,8 согласно п. 83 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

70) Стоимость экспертизы рабочего проекта рассчитана согласно Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780;

71) Затраты на инжиниринговые услуги приняты согласно Нормативного документа по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве утвержденный приказом КДС от 11 мая 2018 года №102НҚ;

72) Измененные наименования работ, материалов приведены в соответствие с нормативным данным согласно СНБ;

73) Откорректированы локальные сметы согласно выданным замечаниям;

74) Представлен документ «Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования» в соответствии с выданными замечаниями согласно СН РК 1.02.-03-2011 Приложение К (обязательное), с внесенными изменениями согласно приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ и управления земельными ресурсами Министерства Национальной экономики РК от 30.04.15г. №180-нк.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 декабря 2016 года) разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка, района Тереңкөл, Павлодарская область. Корректировка» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импорт заменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые
1.	Площадь застройки	$м^2$		882,1
2.	Общая площадь	$м^2$		1141,0
3.	Строительный объём	$м^3$		7535,53
4.	Количество этажей	эт		2
5.	Мощность зала	мест		190
6.	Расход на водоснабжение	$м^3$/сут		3,0
7.	Расход на отопление	Вт		65582
8.	Мощность проекта	кВт		21,4
9.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 года и прогнозных ценах 2025 года в том числе: СМР	млн. тенге	328,297 304,891	319,236 192,531
10.	Продолжительность строительства	месяцев		4

Примечание:

В результате внесённых в проектно-сметную документацию по экспертным замечаниям изменений и дополнений, снижение сметной стоимости строительства составило 9,061 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт сельского клуба в селе Ивановка района Тереңкөл Павлодарская область. Корректировка» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Таблица 5

Площадь застройки	882,1 $м^2$
Общая площадь	1141,0 $м^2$
Строительный объём	7535,53 $м^3$
Количество этажей	2 этаж
Мощность зала	190 мест
Расход на водоснабжение	3,0 $м^3$/сут

Расход на отопление	65582 Вт
Мощность проекта	21,4 кВт
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 года и прогнозных ценах 2025 года в том числе:	319,236 млн. тенге
СМР	192,531 млн. тенге
Продолжительность строительства	4 месяцев

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГККП "Дом культуры района Тереңкөл" в соответствии с условиями договора № QEx-0060-03 от 13.05.2024 года.

8.3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

9.1 «Павлодар облысы Тереңкөл ауданы Ивановка ауылындағы ауылдық клубын күрделі жөндеу. Корректировка» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

Таблица 6

Құрылыс алаңы	882,1 м^2
Жалпы ауданы	1141,0 м^2
Құрылыс көлемі	7535,53 м^3
Қабаттар саны	2 қабат
Залдың қуаты	190 мест
Сумен жабдықтау шығыны	3,0 м^3/ күн
Жылыту шығыны	65582 Вт
Жобаның қуаты	21,4 кВт
Жалпы сметалық құны ағымдағы бағамен құрылыс 2022 жыл және болжамды бағалар 2025 оның ішінде: ҚМЖ	319,236 млн. теңге 192,531 млн. теңге
Құрылыстың ұзақтығы	4 ай

9.2. Осы сараптау қорытындысы 13.05.2024 жылғы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына № QEx-0060-03 шарттың талаптарына сәйкес ГККП "Дом культуры района Тереңкөл" кепілдік етеді.

9.3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

9.4. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Байсейтов Меиржан Орынбасарович		KZ15VJE00078400	Соответствует
2	Сметный раздел	Орманов Балтабек		KZ95VJE00078415	Соответствует
3	Архитектурно-строительные решения	Байсейтов Меиржан Орынбасарович		KZ15VJE00078400	Соответствует
4	Отопление и Вентиляция	Касенов Кайрат Мирасович		KZ25VJE00078414	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

<<Бар-код S_name (не удалять)>>
<<Бар-код S_value (не удалять)>>

Байсейтов М.О. (Эксперт)

Касенов К.М. (Эксперт)

Орманов Б.. (Эксперт)