«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының Жаңатұрмыс ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
26.09.2022 ж. № 04-0246/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ақтөбе Жоба» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0246/22 от 26.09.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Жанатурмыс, Мугалжарского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақтөбе Жоба»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Жанатурмыс, Мугалжарского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 18.07.2022 года №01-1305.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақтөбе Жоба», лицензия от 17.04.2019 года №19008872.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 07.04.2022 года;
решение акима сельского округа К.Жубанова Мугалжарского района Актюбинской области №5 от 02.03.2022 года о выделении земельного участка в постоянное землепользование для размещения подводящего и внутрипоселкового газопроводов к с.Жанатурмыс сельского округа К.Жубанова Мугалжарского района Актюбинской области;
архитектурно-планировочное задание №KZ36VUA00636527 от 07.04.2022 года, утвержденное руководителем ГУ «Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;
перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заказчиком от 15.09.2022 года;
технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях от 2022 года, выполненный ТОО «Ақтөбе Жоба» (лицензия №21002720 от 27.01.2021 года);
технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям от 2022 года, выполненный ТОО «Ақтөбе Жоба» (лицензия №21002720 от 27.01.2021 года);
акт обследования зеленых насаждений №371 от 04.06.2022 года о том, что на отведенном для строительства земельном участке отсутствуют какие-либо зеленые насаждения, подписанный руководителем ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;
письмо №42 от 05.09.2022 года о количестве населения и жилых домов, выданное акимом сельского округа К.Жубанова Мугалжарского района Актюбинской области;
постановление Бюро Политсовета Мугалжарского районного филиала партии «Nur Otan» от 17.02.2021 года о том, что финансирование будет проводиться по дорожной карте;
письмо №02-02/120 от 05.09.2022 года о начале строительства во 2 квартале 2023 года, выданное заказчиком.
Технические условия:
№03-гор-2020-00000803 от 29.05.2020 года на подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства
Месторасположение: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жанатурмыс.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
2	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
7	Сметная документация	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Молниезащита	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа	$м^3$/час	87,92	87,92
2	Протяженность газопровода высокого давления 0,6 МПа	км	7,103	7,103
3	Протяженность газопровода низкого давления 0,003 МПа	км	1,946	1,946
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах,	млн. тенге	118,136	99,126
4.1	в том числе: СМР	млн. тенге	95,077	71,976
4.2	оборудование	млн. тенге	2,484	2,046
4.3	прочие затраты	млн. тенге	20,575	25,104
5	В ценах по годам строительства			
5.1	В ценах 2022 года	млн. тенге		5,009
5.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		94,117
6	Нормативный срок строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Жанатурмыс, Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының Жаңатұрмыс ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мадиев Е.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бойченко Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям