«БҚО Ақжайық ауданы Қызылжар және Баянтөбе ауылдарының газ құбырын салу»

жұмыс жобасы бойынша

25.11.2022 ж. № 04-0305/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақжайық ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Инженер+» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0305/22 от 25.11.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженер+»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 02.09.2022 г. № 101240004914/220074/00 (70)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженер+», лицензия от 08.02.2019 г. № 19002971

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 1 июля 2021 года, утвержденное руководителем ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Кайржановым М.М.;
акт выбора земельного участка Базаршолан от 2022 года, согласованный комиссионно;
акт выбора земельного участка Баянтобе от 2022 года, согласованный комиссионно;
акт выбора земельного участка Кызылжар от 2022 года, согласованный комиссионно;
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 22 февраля 2022 года №KZ98VUA00075956, утвержденное руководителем ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Кайржановым М.М.;
перечень оборудования и материалов №1 с согласованием стоимости, отсутствующей в сметно-нормативной базе по рабочему проекту, утвержденный руководителем ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Кайржановым М.М.;
отчет по инженерно-геодезическим работам, выполненный ТОО «Инженер+» в 2021 году (государственная лицензия 28 сентября 2015 года № 15017454);
отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Макет-строй» в 2021 году (государственная лицензия от 18 мая 2020 года № 20006883);
письмо ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 31 октября 2022 года № 1-30/513;
технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Тұрымтай» в 2021 году (государственная лицензия 20 апреля 2017 года № 17006976);
письмо ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 12 июля 2022 года №1-31/207 об источнике финансирования и сроке начала строительства объекта;

Технические условия:
АО «КазТрансГаз Аймак» №07-АГХ-2021-00000318, на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

заключение РГП «Департамент экологии по Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 12 июля 2022 года № KZ54VWF00070675

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, Уральск
Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
2	Проект организации строительства	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует
6	Сметный раздел	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
7	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Газопотребление: Баянтобе Кызылжар	куб. м/ч	110 284	110 284
2	Протяженность (Баянтобе): газопровода высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории газопровода среднего (Р≤0,3 МПа) давления	м	6255 766	6255 766
3	Протяженность (Кызылжар) газопровода низкого (Р≤0,005 МПа) давления	м	2492	2492
4	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2023 г., в том числе:	млн. тенге	81,281	75,210
4.1	СМР	млн. тенге	57,077	52,407
4.2	оборудование	млн. тенге	2,616	1,990
4.3	прочие затраты	млн. тенге	21,588	20,813
5	Продолжительность строительства	мес	2,5	2,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО Ақжайық ауданы Қызылжар және Баянтөбе ауылдарының газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Мендыгалиев С.М.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Валиев А.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Бактыгалиев Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям