SANA-2015 22.1.2 от 11.03.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299, Павлодарская область, г.Экибастуз, Рабочая, 1, 8(7187) 34 76 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, город Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 87013612363

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт оконных блоков школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2024 года

ЛС№2-1-1 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													

1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	362,243	2 433,70	187,70	881 591	67 993	-	718 914	1 728 545	
						2 246,00	116,64	813 598	42 252	-	128 040		
2	3	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	176,35	114,79	0,04	20 243	7	-	14 570	37 598	
						114,75	-	20 236	-	-	2 785		
Раздел 2 Монтажные работы													
3	6	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=90%	м2	183,4	2 271,38	37,03	416 571	6 791	87 935	290 789	763 949	
						1 754,88	6,84	321 845	1 254	-	56 589		
4	7	223-103-0222	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками Вр1-Вр6, Вр8	1 м2	183,4	86 516,00	-	15 867 034	-	15 867 034	-	17 136 397	
						-	-	-	-	-	1 269 363		

5	9	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК1, ОК2, ОК4, ОК5 НР=90%	м2	141,17	3 218,49	226,38	454 354	31 958	196 151	217 936	726 073	
						1 602,64	112,67	226 245	15 906	-	53 783		
6	10	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	141,17	38 902,24	-	5 491 829	-	5 491 829	-	5 931 175	
						-	-	-	-	-	439 346		
7	13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,51 м НР=90%	м	167,65	1 489,95	6,96	249 790	1 167	195 088	48 680	322 348	
						319,33	3,30	53 536	553	-	23 878		
8		223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	167,65	1 238,00	-	207 551	-	207 551	-	224 155	
						-	-	-	-	-	16 604		
9	15	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=80%	м	160,15	2 168,01	5,23	347 207	838	247 931	78 948	460 247	

						614,66	1,54	98 438	247	-	34 092		
10	16	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=80%	м	348,69	2 959,71	5,23	1 032 021	1 824	815 872	171 890	1 300 224	
						614,66	1,54	214 326	537	-	96 313		
11	17	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ. Устройство НР=80%	м	348,69	1 379,46	5,23	481 004	1 824	264 854	171 890	705 126	
						614,66	1,54	214 326	537	-	52 232		
12		261-107-0846	Откосы ПВХ (сэндвич-панели)	1000 м2	0,10286	3 715 098,00	-	382 135	-	382 135	-	412 706	
						-	-	-	-	-	30 571		
13		215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /50*30/	1 м3	0,23648	125 144,00	-	29 594	-	29 594	-	31 962	
						-	-	-	-	-	2 368		
14		1110-0405-0201	Установка на внешние углы откосов оконных проемов отделочных уголков /откосная система/ НР=90%	м уголка	411,44	231,98	0,79	95 446	325	21	85 705	195 643	
						231,14	0,31	95 100	128	-	14 492		
15		217-205-0113	Планка (уголок) для крепление откосов ПВХ	1 м	411,44	249,00	-	102 449	-	102 449	-	110 645	
						-	-	-	-	-	8 196		

Итого	**30 086 793**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 057 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 888 444
- накладные расходы, тенге	1 799 322

в т.ч. зарплата, тенге	161 939
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 228 652
Всего	**30 086 793**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**601 736**
Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г.	**30 688 529**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,006603774)	**30 891 189**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,98)	**30 273 365**
НДС (12%)	3 632 804
Итого	**33 906 169**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Манабаева Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис КНК"

Эксперт по техническому надзору Ноженко В.А., ИИН 830220350540, №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.; №KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г.; №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ИП "АСПК"

Эксперт авторского надзора Постолатин И.А., ИИН 920121351173, Приказ №2 от 10.02.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)