SANA-2015 22.1.2 от 11.03.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299, Павлодарская область, г.Экибастуз, Рабочая, 1, 8(7187) 34 76 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, город Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 87013612363

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт оконных блоков школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль месяц 2024 года

ЛС№2-1-1 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	468,4	2 433,70	187,70	1 139 945	87 919	-	929 594	2 235 102	
						2 246,00	116,64	1 052 026	54 634	-	165 563		
2	3	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	264,64	114,79	0,04	30 378	11	-	21 864	56 421	

			НР=72%			114,75	-	30 367	-	-	4 179		
Раздел 2 Монтажные работы													
3	6	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=90%	м2	446,09	2 271,38	37,03	1 013 240	16 519	213 887	707 297	1 858 180	
						1 754,88	6,84	782 834	3 051	-	137 643		
4	7	223-103-0222	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками Вр1-Вр6, Вр8	1 м2	446,09	86 516,00	-	38 593 922	-	38 593 922	-	41 681 436	
						-	-	-	-	-	3 087 514		
5		223-502-0701	Детский замок с тросиком от открывания створки	1 шт.	50	1 485,00	-	74 250	-	74 250	-	80 190	
						-	-	-	-	-	5 940		
6	13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,51 м НР=90%	м	273,14	1 489,95	6,96	406 965	1 901	317 842	79 311	525 178	
						319,33	3,30	87 222	901	-	38 902		
7		223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	273,14	1 238,00	-	338 147	-	338 147	-	365 199	
						-	-	-	-	-	27 052		
8	15	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=80%	м	263,14	2 168,01	5,23	570 490	1 376	407 372	129 718	756 225	
						614,66	1,54	161 742	405	-	56 017		
9	16	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=80%	м	455,42	2 959,71	5,23	1 347 911	2 382	1 065 601	224 503	1 698 207	
						614,66	1,54	279 928	701	-	125 793		

10	17	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ. Устройство НР=80%	м	455,42	1 379,46	5,23	628 234	2 382	345 923	224 503	920 956	
						614,66	1,54	279 928	701	-	68 219		
11		261-107-0846	Откосы ПВХ (сэндвич-панели)	1000 м2	0,11386	3 715 098,00	-	423 001	-	423 001	-	456 841	
						-	-	-	-	-	33 840		
12		215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /50*30/	1 м3	0,39471	125 144,00	-	49 396	-	49 396	-	53 348	
						-	-	-	-	-	3 952		
13		1110-0405-0201	Установка на внешние углы откосов оконных проемов отделочных уголков /откосная система/ НР=90%	м уголка	505,42	231,98	0,79	117 247	399	25	105 282	240 331	
						231,14	0,31	116 823	157	-	17 802		
14		217-205-0113	Планка (уголок) для крепление откосов ПВХ	1 м	505,42	249,00	-	125 850	-	125 850	-	135 918	
						-	-	-	-	-	10 068		
15		1211-0102-0101	Штукатурка стен по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм /под подоконными досками/ НР=72%	м2	33,65	3 358,50	0,21	113 014	7	21 316	66 018	193 355	
						2 724,84	-	91 691	-	-	14 323		
16		1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски /под подоконными досками/ НР=72%	м2	57,83	2 221,39	34,36	128 463	1 987	48 161	57 579	200 925	
						1 354,23	28,63	78 315	1 656	-	14 883		
17		1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	57,83	585,47	4,23	33 858	245	11 905	17 457	55 420	
						375,38	1,95	21 708	113	-	4 105		
Итого							**51 513 232**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							2 982 584						

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 036 598
- накладные расходы, тенге	2 563 126
в т.ч. зарплата, тенге	230 681
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 815 795
Всего	**51 513 232**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 030 265**
Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г.	**52 543 497**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,006603774)	**52 890 482**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,98)	**51 832 672**
НДС (12%)	6 219 921
Итого	**58 052 593**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Манабаева Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис КНК"

Эксперт по техническому надзору Ноженко В.А., ИИН 830220350540, №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.; №KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г.; №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ИП "АСПК"

Эксперт авторского надзора Постолатин И.А., ИИН 920121351173, Приказ №2 от 10.02.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)