SANA-2015 22.1.2 от 11.03.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299, Павлодарская область, г.Экибастуз, Рабочая, 1, 8(7187) 34 76 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, город Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 87013612363

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт оконных блоков школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за июль месяц от 25.07.2024 года

ЛС№2-1-1 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	495,657	2 433,70	187,70	1 206 280	93 035	-	983 690	2 365 168	
						2 246,00	116,64	1 113 246	57 813	-	175 198		
2	2	1108-0401-0201	Перегородки из стеклянных блоков. Демонтаж НР=93% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,28	1 588,87	166,26	56 055	5 866	-	48 071	112 456	
						1 422,61	42,50	50 190	1 499	-	8 330		
3	3	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	252,91	114,79	0,04	29 032	10	-	20 895	53 921	
						114,75	-	29 021	-	-	3 994		

4	4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	46,16	170,00	-	7 847	-	-	-	8 475	
						-	-	-	-	-	628		
5	5	412-102-0209	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	1 т·км	415,44	38,00	-	15 787	-	-	-	17 050	
						-	-	-	-	-	1 263		
Раздел 2 Монтажные работы													
6	6	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=90%	м2	538,48	2 271,38	37,03	1 223 093	19 940	258 185	853 786	2 243 029	
						1 754,88	6,84	944 968	3 683	-	166 150		
7	7	223-103-0222	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками Вр1-Вр6, Вр8	1 м2	519,69	86 516,00	-	44 961 500	-	44 961 500	-	48 558 420	
						-	-	-	-	-	3 596 920		
8	8	223-103-0221	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	1 м2	18,79	54 039,00	-	1 015 393	-	1 015 393	-	1 096 624	
						-	-	-	-	-	81 231		

Итого	**54 455 143**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 137 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 995
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 235 078
- накладные расходы, тенге	1 906 442
в т.ч. зарплата, тенге	171 580
перевозка грузов, тенге	23 634
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 033 714

Всего	**54 455 143**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 089 103**
Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г.	**55 544 246**
Итого по акту в текущих ценах 2022, (Иинф = 1,006603774)	**55 911 048**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,98)	**54 792 827**
НДС (12%)	6 575 139
Итого	**61 367 966**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Манабаева Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис КНК"

Эксперт по техническому надзору Ноженко В.А., ИИН 830220350540,
№KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.; №KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г.; №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г. _____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ИП "АСПК"

Эксперт авторского надзора Постолатин И.А., ИИН 920121351173, Приказ №2 от 10.02.2024 г. _____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)