«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қызылқұм ауылдық округінің «Нартай» каналын күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
06.12.2023 ж. № 19-0414/23
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Казгражданстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0414/23 от 06.12.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонта канала «Нартай» аульного округа Кызылкум Казалинского района Кызылординской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонта канала «Нартай» аульного округа Кызылкум Казалинского района Кызылординской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 02.10.2023 г. № 050140001703/230110/00 (114)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект", лицензия от 24.02.2017 г. №17003387 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 27 февраля 2023 года, утвержденное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»;
постановление Акима Казалинского района Кызылординской области от 15 ноября 2013 года №295 о внесении изменений в постановление Акима Казалинского района Кызылординской области от 15 мая 2012 года №169 о предоставлении ГУ «Аппарат Акима аульного округа Кызылкум» прав постоянного землепользования на земельный участок для канала Нартай;
акт на право постоянного землепользования земельный участок от 02 февраля 2015 года №0212049 с кадастровым номером 10-150-041-387 размером 2,25га для канала «Нартай»;
акт на право постоянного землепользования земельный участок от 02 февраля 2015 года №0212050 с кадастровым номером 10-150-041-388 размером 8,86га для канала «Нартай»;
дефектный акт от 28 сентября 2022 года, составленный специальной комиссией и утвержденный ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»;
технические паспорта каналов;
экспертное заключение от 31 января 2022 года №06 определения технического состояния конструктивных элементов канала Нартай, составленное ТОО «B.M.G.Курылыс» (свидетельство об аккредитации № KZ89VWC00009566 от 17 июня 2021 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Омирбекова Т. от 28 сентября 2020 года №KZ94VJE00057772);
технический отчет по выполнению топогеодезических изысканий и отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО «Казгражданстройпроект» в 2022 году.
Письма:

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»:

от 05 сентября 2023 года №04-09/2565 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, об источнике финансирования и согласовании проектных решений;

от 15 ноября 2023 года №04-09/3307 о сроке начала строительства.

КГП «Казалинская районная ветеринарная станция» от 17 ноября 2023 года №505 об отсутствии скотомогильников и очагов неблагоприятных по сибирской язве на участке строительства.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 29 марта 2023 года № KZ34VRC00015942, выданное РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан";

Мотивированный отказ ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» от 29 марта 2023 года № KZ88VDC00095196.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Казалинский р-н, аульный округ Кызылкум.

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
2	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует

4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина канала	км	15,248	15,248
2	Расход канала	м³/сек	5,0	5,0
3	КПД канала		0,87	0,87
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года и в прогнозном уровне цен 2024 года, в том числе:	млн. тенге	208,178	185,925
5.1	СМР	млн. тенге	155,859	136,126
5.2	оборудование	млн. тенге	1,736	0,165
5.3	прочие затраты	млн. тенге	50,583	49,634
6	Из них в ценах:			
6.1	2023 год	млн.тенге	6,668	6,668
6.2	2024 год	млн.тенге	201,51	179,257
7	Продолжительность строительства	мес.	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонта канала «Нартай» аульного округа Кызылкум Казалинского района Кызылординской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қызылқұм ауылдық округінің «Нартай» каналын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону