ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

«БҚО, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы Иманов көшесінің орталық бақтың түсынан демалыс саябағына дейін және Мәметова көшесінің Жәнекешев көшесінің қиылысынан бастап Иманов көшесіне дейінгі аралыққа жаяу жүргіншілер жолының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша

<<Дата (неудалять)>> ж. № ОЭ-0023/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Батыс Қазақстан облысы Жәнібек аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ЖайыкСтройПроект» ЖШС

Орал қ.

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы Иманов көшесінің орталық бақтың түсынан демалыс саябағына дейін және Мәметова көшесінің Жәнекешев көшесінің қиылысынан бастап Иманов көшесіне дейінгі аралыққа жаяу жүргіншілер жолының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындысы «Орал Экспертиза» ЖШС-нен берілді.

«Орал Экспертиза»ЖШС рұқсатынсыз осы жиынтық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

ОРГАН ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ОЭ-0023/20 от 07.04.2020 г.

по рабочему проекту
«Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ЖайыкСтройПроект»

г. Уральск

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее сводное заключение по рабочему проекту **«Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО», п. Зачаганск, г. Уральск, ЗКО»** выдано ТОО «Орал Экспертиза» г. Уральск.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Орал Экспертиза»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО» разработан в 2019 году.

Настоящее заключение составлено в соответствии с договором о государственных закупках работ № 24 от 13 марта 2020 года междуТОО «Орал Экспертиза» и ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ЖайыкСтройПроект» (Лицензия № 14006008 от 28 апреля 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. II категория).

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Научно-производственный центр «ЭКО БАСТАУ» (Лицензия МООС РК № 01395Р от 09 июня 2011 года, выдана Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 10 июня 2019 года, утвержденное Заказчиком;

решение Маслихата Жанибекского района ЗКО № 37-1 от 04 декабря 2019 г. о выделении бюджетных средств;

решение Акима Жанибекского района ЗКО № 86 от 18.10.2019 года о строительстве тротуаров по улице Маметова;

решение Акима Жанибекского района ЗКО № 87 от 18.10.2019 года о строительстве тротуаров по улице Иманова;

акты на право временного безвозмездного землепользования, кадастровые номера 08-116-037-1660, 1661, 1662, 1663, 1664;

акты на право временного безвозмездного землепользования, кадастровые номера 08-116-037-1665, 1666, 1667, 1668, 1669;

письмо ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» № 03-04/86 от 04 марта 2020 года о сроках строительства объекта;

топографическая съемка площадки строительства, выполненная ТОО «ЖайыкСтройПроект» в 2019 году;

материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ИП «Комплексный испытательный центр» в 2019 году;

заявление об экологических последствиях.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Книга 1. Общая пояснительная записка;

Том I. Книга 2. Паспорт проекта;

Том I. Книга 3. Оценка воздействия на окружающую среду;

Том I. Книга 4. Проект организации строительства;

Том I. Книга 5. Сметная документация;

Том II. Альбом I. Рабочие чертежи. Генеральный план.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Данным проектом предусматривается строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещение и характеристика участка строительства

Участки под строительство тротуаров расположены в центральной части села Жанибек, свободны от застройки, зеленых насаждений и инженерных сетей.

Природно-климатические условия района строительства.

Участок местонахождения проектируемого тротуара характеризуется следующими природно-климатическими условиями, учтенными при разработке рабочих чертежей:

Относится к строительно-климатическому подрайону - IV Г;

При проектировании проекта приняты нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85*:

Абсолютный максимум на поверхности почвы 59°С;

Среднемесячная скорость ветра 4,2 м/сек;

Среднегодовое количество осадков 163 мм;

Расчетная зимняя температура воздуха самой холодной пятидневки минус 20°С;

Зимняя вентиляционная температура воздуха -12°С;

Район по гололеду II;

Наибольшая декадная высота снега за зиму 23 см;

Господствующие ветры: в зимнее время – южные, юго-восточные, в летнее время – северные, северо-восточные.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Исследуемая территория расположена в центральной части Прикаспийской синеклизы и представляет собой морскую хвалынскую аккумулятивную равнину с общим уклоном с северо-востока на юго-запад.

Рельеф территорий равнинный, расчленен небольшими баками и рекой Калдыгайты. Четвертичные отложения представлены верхнечетвертичными морскими хвалынскими образованиями (QIIIhv), представленными суглинками, супесями с прослоями песков буровато-коричневых и коричневых тонов, мощностью до 4,0 м.

Грунты обладают низкой водоотдачей с коэффициентом фильтраций-0,5 м/сут.

ИГЭ – 1. Суглинок полутвердый, тяжелый пылеватый, слабонабухающий, светло-коричневый, местами твердый, тугопластичный.

Залегает в виде слоя мощностью 2,69 м в интервале глубин от 0,31 до 3,0 м, абсолютная отметка подошвы 25,22 м.

В естественных условиях имеет твердую, полутвердую и тугопластичную консистенцию.

Сверху вниз комплекс отложений перекрыт почвенно-растительным слоем, мощность слоя - 0,31 м. В отдельный инженерно-геологический элемент не выделен ввиду малой мощности слоя.

Сейсмичность территории оценивается до 6 баллов в соответствии с сейсмическим районированием территории РК (СП РК 2.03-30-2017).

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Рабочий проект «Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по ул.Маметова от пересечении ул. Жанекешева до ул. Иманова с. Жанибек Жанибекский район ЗКО» выполнен согласно задания на проектирование.

Рельеф на участке спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка 28,71 - 28,12 (система высот Балтийская).

Площадь благоустройства- 544,30 м2; (ул. им. Маметовой)

Площадь благоустройства- 906,60 м2; (ул. им. Иманова)

Проект вертикальной планировки участка предусматривает выполнение планировочных работ с учетом удобства подъезда, а также надлежащий отвод талых и дождевых вод.

План организации рельефа выполнен в проектных отметках.

На территории участка предусматривается устройство пешеходных дорожек шириной 1,66 м (с учетом бортового камня).

Общая протяженность – 874 м.

По бокам тротуара проектируется бортовой камень БР 100.20.8. на въездах к существующим воротам жилых домов предусматривается укрепленный бортовой камень БР 100.30.15.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью проектом учтены требования РДС РК 3.01-05-2001 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»

Принята к проектированию следующая конструкция покрытия тротуаров:

асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II на битуме марки БНД 90/130, толщиной 40мм по ГОСТ 9128-2009;

Основание:

щебень марки 600 по СТ РК 1284-2004 фракций 40-70 с расклинкой щебнем фракций 20-40 толщиной 100 мм

Подстилающий слой:

Песчано-гравийная смесь СТ РК 1549-2006 толщиной 80 мм.

Уплотненный грунт.

Ситуационная схема участка строительства. Рис 1.



Таблица 1

Технические показатели по генеральному плану

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Тротуар по улице им. Иманова		
	Протяженность тротуара	пог.м.	327,87
	Площадь тротуара	$м^2$	544,3
2	Тротуар по улице им. Маметова		
	Протяженность тротуара	пог.м.	546,14
	Площадь тротуара	$м^2$	906,60

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций

Разработка инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций настоящим проектом не предусматривается.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду разработана проектной организацией ТОО «Научно-производственный центр «ЭКО-БАСТАУ» лицензия № 01395Р от 9 июня 2011 года выдана на природоохранное проектирование и нормирование.

Оценка воздействия на окружающую среду (стадия 2) соответствует Экологическому Кодексу РК, нормативным документам уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и другим, регулирующую природоохранную деятельность.

Оценка влияния намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на период строительства.

На воздушную среду.

В период строительства к стационарным источникам относятся: разработка грунта; разгрузка инертных материалов; гидроизоляционные работы; дорожно-строительная техника. Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве составят – 0,039411809 г/с, 0,123531212 т/год.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Таблица 2

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год достижения ПДВ
		Существующее положение		на 2020 г.		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Организованные источники отсутствуют								
Неорганизованные источники								
Углеводороды предельные С12-19 (2754)								
Гидроизоляция	6003	0	0	0,00295	0,001062	0,00295	0,001062	2020
Итого по неорганизованным				0,00295	0,001062	0,00295	0,001062	
Всего:				0,00295	0,001062	0,00295	0,001062	

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (2908)								
Разработка грунта (выемка)	6001	0	0	0,0038	0,00959	0,0038	0,00959	2020
Разгрузка инертных материалов	6002	0	0	0,032661809	0,112879212	0,032661809	0,112879212	2020
Итого по неорганизованным				0,036461809	0,122469212	0,036461809	0,122469212	
Всего:				0,036461809	0,122469212	0,036461809	0,122469212	
Итого по организованным:		-	-	-	-	-	-	
Итого по неорганизованным:		-	-	0,039411809	0,123531212	0,039411809	0,123531212	
Всего по предприятию:		-	-	0,039411809	0,123531212	0,039411809	0,123531212	

Водные ресурсы. В районе намечаемой хозяйственной деятельности отсутствуют поверхностные водные источники. Ближайший водный источник Первомайский водоканал находится на расстоянии более 1660 м. от площадки строительства. Проектируемый объект не будет оказывать влияния на поверхностные воды по причине значительной удаленности ближайших водотоков и от района проведения работ.

Водопотребление и водоотведение. Источник водоснабжения – привозная вода. Питьевые нужды в период работ будет удовлетворяться привозной бутилированной водой.

Для производственных целей используется привозная техническая вода в объеме 51,65201 м^3 которая доставляется из ближайшего источника технического водоснабжения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в гидроизолированный септик. По мере его наполнения стоки будут откачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения близлежащего населенного пункта по договору. Сброс сточных вод на рельеф местности не планируется.

Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства

Таблица 3

Наименование потребителей	Норма расхода, м^3/сут	Коли чество человек	Время работ, сут	Общее потребление, м^3		Водоотведение, м^3	
				м^3/сут	период	сут.	период
Питьевые нужды	0,025	10	120	0,025	30	0,025	30
Техническая вода					51,65201		
ВСЕГО					81,65201		30

Воздействие на недра. В период проведения работ по строительству здания воздействия на недра не предусматривается.

Отходы производства и потребления. В процессе строительных работ будут образовываться коммунальные отходы. Отходы потребления будут направляться, на временное хранение в специально отведенные места и по мере накопления будут вывозиться специализированными компаниями по договору.

Нормативы размещения отходов производства и потребления в период строительства

Таблица 4

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год

На 2020 г			
Всего:	0,25	0	0,25
в т.ч. отходов производства	-	0	-
в т.ч. отходов потребления	0,25	0	0,25
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы	0,25	0	0,25

Физические воздействия. Основным источником физических воздействий (шума, вибрации) на атмосферный воздух является строительная техника. Нормативная шумовая нагрузка от работающего оборудования на рабочем месте составляет - 80дБ. Ионизирующее излучение, энергетические, волновые, радиационные и другие излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и окружающую среду, отсутствуют.

Воздействие на почвенно-растительный покров. Основным фактором воздействия на почвенно-растительный покров является: использование земель; механические нарушения почвенно-растительного покрова; загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы. Работы будут проводиться в пределах отведенной территории.

Воздействие на растительный и животный мир.

Площадь работ и прилегающие к ней территории представлены фауной со средней численностью и разнообразием видов, характеризуется отсутствием мест локализации редких и охраняемых видов животных. Проектируемые работы не приведут к изменению биоценозов прилегающих участков, так как существенного воздействия, за исключением фактора беспокойства, не будет. Воздействие на растительный и животный мир при реализации проектных решений будет низкой значимости.

Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе.

Воздействие на все компоненты окружающей среды при проведении проектируемых работ носит кратковременный характер. При соблюдении всех проектных решений воздействие проектируемых работ на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как незначительное (слабое).

Возникновение аварийных ситуаций в период проведения проектируемых работ не предполагается.

Проведение мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий. (НМУ)

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое атмосферы. К неблагоприятным метеоусловиям относятся: температурные инверсии, пыльные бури, штиль, туманы. Прогноз неблагоприятных метеорологических условий в районе не проводится, в связи с этим мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются.

Представленные на экологическую экспертизу материалы проекта соответствуют экологическим требованиям Экологического Кодекса РК, установленным законодательством РК в области охраны окружающей среды. По результатам анализа проекта изложенные в настоящем заключении предложения и рекомендации направлены на повышение качества принятых решений и должны быть учтены при производстве работ.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, данный объект не классифицируется, но на момент строительных работ относится к 5 классу опасности с СЗЗ от 0 до 99 метров (архитектурно-строительная деятельность).

Согласно критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденного совместным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 объект относится к объекту с незначительной степенью риска средней и не подлежит контролю со стороны органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по особому порядку.

6.6 Организация строительства

Строительство должно осуществляться в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком в соответствии с утвержденными планами и графиками работ;

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета, предусмотренными календарными планами и графиками работ;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

строительно-монтажными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие инструкции по технике безопасности, по видам работ и профессиям применительно к местным условиям;

соблюдение правил техники безопасности;

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

Согласно письма ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» № 03-04/86 от 04 марта 2020 г. начало строительства планируется во втором квартале 2021 г.

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть II».

Нормативный срок продолжительности строительства составляет 4 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяцев.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию

Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2019;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствие с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года с учетом текущего и (прогнозного) уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29

апреля 2019 года № 8 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (2020 год МРП 2651 тенге), (2021 год МРП 2784 тенге);

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям ТОО «Орал Экспертиза» в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел ГП

1. В разделе 1 пояснительной записки исходные данные и нормативные документы приведены в соответствие с действующими.

2. В разделе 6 пояснительной записки дано описание проектного решения по конструкции покрытия тротуара.

3. Исключена подготовка из ПГС под бетоном крепления бортовых камней.

Раздел ОВОС

1. Состав проекта приведено в соответствие с требованиями ст. 41 Экологического Кодекса РК, п. 26 Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду (Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п).

2. Расходы всех строительных материалов принято согласно откорректированной смете по замечаниям экспертов.

3. Объемные веса по используемым инертным материалам принято согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» приложение 11 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п.

4. Проект ОВОС актуализировано на 2020 год.

5. Расчеты платы за эмиссии на период строительства принято по МРП 2020 года. Согласно ст.7 Закона РК «Об республиканском бюджете 2020-2022 гг» МРП на 2020 г составит 2651 тенге.

6. «Заявление об экологических последствиях» утверждено заказчиком согласно, п.2 статьи 41 Кодекса и пункту 35 Инструкции «Заявление об экологических последствиях» подготавливается заказчиком проектной документации и представляется в составе проектных материалов на ЭЭ.

7. В связи вышеизложенными замечаниями внесены изменения в «Заявление об экологических последствиях» и в «Заявке на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории» заполнить согласно, приказа Министра ООС № 115 от 20 февраля 2015 года «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения».

Раздел СМ

Общие замечания.

1. Включено в состав рабочего проекта Приложение К (обязательное). Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования (СН РК 1.02-03-2011).

Сметный расчет стоимости строительства.

2. Затраты на временные здания приняты в размере 2,9%, НДЗ РК 8.04-05-2015, п.47.

3. Затраты на зимнее удорожание приняты в размере 1,5х0,9=1,35%, НДЗ РК 8.04-06-2015, VIII г).

4. Виды и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированными спецификациями и чертежами проекта после внесения изменений по замечаниям экспертов других разделов.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный объект.

Рабочий проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте применены местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготовляемая на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тротуар по улице им. Иманова			
	Протяженность тротуара	пог.м.	327,87	327,87
	Площадь тротуара	$м^2$	544,3	544,3
2	Тротуар по улице им. Маметова			
	Протяженность тротуара	пог.м.	546,14	546,14
	Площадь тротуара	$м^2$	906,60	906,60
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г.г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	19,548 15,729 - 3,819	19,976 16,096 - 3,881
4	Из них: 2020 год 2021 год	млн. тенге	19,548 -	1,163 18,813
5	Нормативная продолжительность строительства	мес.	4	4

ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Тротуар по улице им. Иманова		
Протяженность тротуара	327,87	пог.м
Площадь тротуара	544,3	$м^2$
Тротуар по улице им. Маметова		
Протяженность тротуара	546,14	пог.м
Площадь тротуара	906,60	$м^2$
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г.г.		
всего	19,976	млн. тенге
в том числе: СМР	16,096	млн. тенге
оборудование	-	
прочие затраты	3,881	млн. тенге
Из них:		
2020 год	1,163	млн. тенге
2021 год	18,813	млн. тенге
Нормативная продолжительность строительства	4,0	месяца

8.2 Заказчик при приемке документации по проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.3 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» в соответствии с условиями договора о государственных закупках работ № 24 от 13 марта 2020 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы Иманов көшесінің орталық бақтың түсынан демалыс саябағына дейін және Мәметова көшесінің Жәнекешев көшесінің қиылысынан бастап Иманов көшесіне дейінгі аралыққа жаяу жүргіншілер жолының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Иманов көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолы		
Жаяу жүргіншілер жолының ұзындығы	327,87	қума метр

Жаяу жүргіншілер жолының ауданы	544,3	$м^2$
Маметова көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолы		
Жаяу жүргіншілер жолының ұзындығы	546,14	қума метр
Жаяу жүргіншілер жолының ауданы	906,60	$м^2$
2019-2020 ж.ж. құрылыстың ағымдағы және болжамды бағасындағы жалпы сметалық құны барлығы	19,976	млн. теңге
оның ішінде: ҚМЖ	16,096	млн. теңге
құрал-жабдықтар	-	
басқа шығындар	3,881	млн. теңге
Оның ішінде:		
2020 ж	1,163	млн. теңге
2021 ж	18,813	млн. теңге
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы	4,0	ай

8.2 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.3 Тапсырыс беруші жобаны іске асыру кезінде қазақстандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығы «Батыс Қазақстан облысы Жәнібек аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі 2020 жылғы 13 наурыздың № 24 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес кепілдік етеді.

Оразгалиев А.Ж.

Директор

Жақсылықова Е.Б.

Эксперт

Казиева Д.Г.

Эксперт

Кадыров Р.С.

Эксперт

Плужников В.А.

Эксперт

Номер: KZ64VDD00142010

Акимат Западно-Казахстанской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно -Казахстанской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 0900500, Республика Казахстан, Западно -Казахстанская область, Жанибекский район, Жанибекский с.о., с.Жанибек, улица Мажитова, дом № 203

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 000240004019

Наименование производственного объекта: Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по ул. Маметова от пересечении ул. Жанекешева до ул. Иманова с. Жанибек Жанибекский район ЗКО

Местонахождение производственного объекта:

Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, Жанибекский с.о., с.Жанибек 0

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Шауенов Ринат Сатымович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Уральск **Дата выдачи:** 07.04.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0.039411809	0.123531212
Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по ул. Маметова от пересечении ул. Жанекешева до ул. Иманова с. Жанибек Жанибекский район ЗКО	0.039411809	0.123531212
в т.ч. по ингредиентам:		
Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)	0.00295	0.001062
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0.036461809	0.122469212
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Придерживаться установленного лимита указанного в разрешении на эмиссию в окружающую среду;
- Сбор производственных и потребительских отходов, размещение на специально оборудованных полигонах (площадках, складах длительного хранения) для захоронения;
- Ежеквартально предоставлять отчет в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области о выполнении условий природопользования, включенных в экологическое разрешение (Экологический кодекс РК от 9 января 2007 года № 212 Статья 73 п.5).