«Қарағанды облысы, Шет ауданы, Қызылқой ауылындағы МҮ ғимаратын жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

26.08.2020 ж. № EPVL-0107/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Шет ауданы әкімдігі Шет ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Шет аудандық мәдени-сауық орталығы» КМҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Континент Инжиниринг» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қарағанды облысы, Шет ауданы, Қызылқой ауылындағы МҮ ғимаратын жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «EXPERT-PVL» ЖШС-мен берілді.

«EXPERT-PVL» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ EPVL-0107/20 от 26.08.2020 г.

по рабочему проекту

«Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области»

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Шетский культурно-досуговый центр» акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Континент Инжиниринг», город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области»** выдано ТОО «EXPERT-PVL».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «EXPERT-PVL».

1 **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области», разработан в 2020 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора № 990140004743/200072/00 от 22 июля 2020 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области» между КГКП «Шетский культурно-досуговый центр» акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района и ТОО «EXPERT-PVL».

2 **ЗАКАЗЧИК:** КГКП «Шетский культурно-досуговый центр» акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района.

Местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Жангутты би, 39.

3 **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Континент Инжиниринг», государственная лицензия №18008378 от 25 апреля 2018 года (III категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», город Павлодар.

4 **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

5 **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 17 апреля 2020 года на разработку рабочего проекта «Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области», утвержденное директором КГКП «Шетский культурно-досуговый центр» акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района;

акт на право постоянного землепользования №0217607 от 01 сентября 2009 года (кадастровый номер 09-107-017-115), выданный ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района»;

дефектный акт от 09 апреля 2020 года на разработку рабочего проекта «Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области», утвержденный директором КГКП «Шетский культурно-досуговый центр» акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Паспорт проекта.

003-04-2020-ПЗ. Пояснительная записка.

Рабочие чертежи

Альбом 1. 003-042020-АС. Архитектурно-строительные решения.

Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - капитальный ремонт помещений здания ДК.

5.4 Существующее положение

Существующее здание сложной конфигурации в плане с размерами в крайних осях 9,28х19,91 м. Здание одноэтажное.

Фундамент - блоки ФБС.

Наружные и внутренние несущие стены - кирпич.

Перегородки - кирпичные.

Перекрытие - железобетонные плиты.

Существующая кровля - односкатная с покрытием из асбестоцементных листов.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение объекта: с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 31°С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Капитальным ремонтом предусмотрено:

замена оконных блоков на окна из ПВХ профилей;

замена дверных блоков с последующим устройством деревянных блоков по ГОСТ 6629-88 и стальных дверей по ГОСТ 31173-2016;

устройство гипсокартонной перегородки;

ремонт полов согласно экспликации полов;

внутренняя отделка помещений.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20.03.2015 г.) объект не классифицируется и установление санитарно-защитной зоны не требуется.

В соответствии с Экологическим кодексом РК, данный объект относиться к IV категории воздействия на окружающую среду.

Отходы производства и потребления.

Период СМР

При строительстве данного объекта будут образованы следующие виды отходов:

-Твердые бытовые отходы;

-Загрязненная тара из-под ЛКМ;

-Огарки сварочных электродов.

Твердые бытовые отходы

Объем образования отходов 0,125тонн в строительный период

Отходы планируется вывозить на полигон ТБО по договору.

В своем составе отходы не содержат вредных химических веществ, в связи с этим отнесены к зеленому уровню опасности. По агрегатному состоянию отходы - твердые, по физическому – в большинстве случаев, нерастворимы в воде, пожароопасные.

Огарки сварочных электродов

Огарки сварочных электродов образуются в результате сварочных работ. Образовавшиеся отходы планируется вывозить после окончания сварочных работ, по договору со спец. организацией.

Объем образования отходов 0,00004236т/год

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, невзрывоопасные, коррозионно-опасные, по химическим свойствам – не обладают реакционной способностью.

Загрязненная тара из-под ЛКМ

При проведении лакокрасочных работ будет образовываться пустая тара из-под ЛКМ. ЛКМ будет поступать по мере необходимости в специальной таре. После использования ЛКМ, тара будет собираться в спец.контейнер, и вывозиться

спец.организацией для дальнейшей переработки .

Объем образования отходов 0,0335 т

Индекс отхода Янтарный , код отхода-AD070.

Нормативы размещения отходов на период СМР представлены в таблице 1.

Таблица №1

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
На период проведения работ			
Всего	0,15854236		0,15854236
в т.ч. отходов производства	0,03354236		0,03354236
отходов потребления	0,125		0,125
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы	0,125		0,125
Огарки сварочных электродов	0,00004236		0,00004236
Янтарный уровень опасности			
Загрязненная тара из-под ЛКМ	0,0335		0,0335

Атмосферный воздух

Период СМР

Источником загрязнения атмосферного воздуха на период проведения работ будет служить следующие работы:

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Автотранспорт

Стоянка наемной техники для проведения строительных работ не предусмотрена, заправка автотранспортной техники будет осуществляться на АЗС города.

Потребность строительства в основных строительных материалах, машинах и механизмах определена, исходя из объемов и методов выполнения строительно-монтажных работ. Общее количество используемой грузовой автотехники на период проведения работ-10едениц.

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 002, Сварочные работы

При строительстве будет использовано 0,002824тонн электродов.

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 003, Покрасочные работы

При проведении капитального ремонта, будут проходить красочные работы. Объём и виды ЛКМ приведены в таблице ниже:

№	Наименование продукции	Объем, т
1	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003	0,0027
2	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,349

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 004, Пересыпка строительных материалов

Объем используемого при строительстве щебня 0,6324 м^3 (1,07508 тонн при плотности 1,7), объем смеси сухих – гипсовых СТ РК 1168-2006 -0,87 тонн.

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник
Источник выделения N 005, Работа вспомогательного оборудования
Перфоратор электрический - 25,440666маш.-ч
Шуруповерты строительно-монтажные -14,228238 маш.-ч
Дрели электрические - 21,213056 маш.-ч

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами проведен по программе "ЭРА" версия 2.5, разработанной ООО НПП "Логос Плюс" г. Новосибирск на персональном компьютере.

Максимальные значения концентраций всех загрязняющих веществ, выбрасываемых источником загрязнения атмосферы на период строительства, не будут превышать предельно допустимой концентрации.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию на период СМР представлены в таблице 2.

Таблица №2

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год достижения ПДВ
		существующее положение		СМР		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезотриоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Площадка проведения работ	6001			0,000594	0,00003036	0,000594	0,00003036	2020
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете намарганца (IV) оксид/ (327)								
Площадка проведения работ	6001			0,0000511	0,000002613	0,0000511	0,000002613	2020
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Площадка проведения работ	6001			0,0000667	0,00000341	0,0000667	0,00000341	2020
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Площадка проведения работ	6001			0,00001083	0,000000554	1,083E-05	0,000000554	2020
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Площадка проведения работ	6001			0,000739	0,0000378	0,000739	0,0000378	2020
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Площадка проведения работ	6001			0,0000417	0,00000213	0,0000417	0,00000213	2020
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)								

Площадка проведения работ	6001			0,0001833	0,00000937	0,0001833	0,00000937	2020
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Площадка проведения работ	6001			0,01833	0,001782	0,01833	0,001782	2020
(0621) Метилбензол (349)								
Площадка проведения работ	6001			0,01167	0,0733	0,01167	0,0733	2020
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Площадка проведения работ	6001			0,01222	0,013408	0,01222	0,013408	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Площадка проведения работ	6001			0,01167	0,0733	0,01167	0,0733	2020
(1240) Этилацетат (674)								
Площадка проведения работ	6001			0,00778	0,0489	0,00778	0,0489	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Площадка проведения работ	6001			0,00583	0,03664	0,00583	0,03664	2020
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Площадка проведения работ	6001			0,0014	0,0003069	0,0014	0,0003069	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Площадка проведения работ	6001			0,0002563	0,000014476	0,0002563	0,000014476	2020
Итого по неорганизованным источникам:				0,07084293	0,2477376	0,070843	0,2477376	
Всего по предприятию:				0,07084293	0,2477376	0,070843	0,2477376	

Растительный и животный мир.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышения ПДК на границе с жилой зоной не наблюдается.

При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на растительную среду проектируемый объект оказывать не будет.

Эти факторы оказывают незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности, в результате многолетней эксплуатации объектов рассматриваемого района, жилые кварталы которого способствовали вытеснению животных. К тому же обитающие в прилегающем районе животные могут легко адаптироваться к новым условиям. редких исчезающих животных, занесенных в Красную книгу, нет.

Резюмирую, выше изложенное воздействие на животный мир оценивается как допустимое.

Физические воздействия.

Наиболее характерным физическим воздействием на этапе строительства проектируемого объекта является шум. При строительства источниками шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также – на флору и фауну, являются строительные машины и автотранспорт. Снижение общего уровня шума производиться техническими средствами, к которым относятся надлежащий уход за работой машин, совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин, а также своевременное качественное проведение технических осмотров, предупредительных и общих ремонтов техники.

Вибрация. На период строительства допущена спецтехника, при работе которой вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами. Физические воздействия (шум, вибрация) на этапе строительства не превышают нормативно-допустимых значений, поэтому негативное влияние физических факторов на население, а также на флору и фауну оценивается как незначительное.

Радиация. Природных источников радиационного загрязнения в пределах участка не выявлено.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

проектом, позволит максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с планируемой деятельностью. Руководство обязано обеспечивать взаимодействие с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения, а также соблюдать нормативные требования РК в области охраны окружающей среды на всех этапах намечаемой хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные рабочим проектом, полностью соответствуют следующим принципам:

- доступ к работе только обученного персонала, имеющего соответствующую квалификацию;
- обязательное обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
- использование стандартного и сертифицированного оборудования и инструментов.

Так же, учитывая, что в зоне влияния объекта отсутствуют ценные природные комплексы, водозаборы, места отдыха, месторождения подземных вод можно сделать вывод, что экологические риски сведены к минимуму.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1 статьи 21-1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусмотрена.

6.6 Организация строительства

До начала работ готовятся:

строительные материалы и конструкции;

вспомогательные устройства и приспособления;

механизмы и оборудование;

средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки и знакомиться с их образцами.

Транспортирование материалов выполняется с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Начало реализации рабочего проекта планируется в III квартале 2020 года, согласно письму заказчика №1-1-5/138 от 17 апреля 2020 года.

Продолжительность строительства - 2 месяца.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 2020.3) по выпуску сметной документации в ценах 3 квартала 2020 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019 (2020 год);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 (2020 год);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019 (2020 год).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, одобренным на заседании Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года, протокол №8:

на 2020 год - 2778 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 09.00 Карагандинская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «EXPERT-PVL» в рабочий проект «Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел СД

1. Выполнены сметы в формате KENML.
2. Представлено Казахстанское содержание, подписанное заказчиком.
3. В сводном расчете откорректирована стоимость экспертизы.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №3

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 г., в том числе: СМР прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 8,939 6,710 2,229	 8,929 6,709 2,219
2	Продолжительность строительства	мес.	2	2

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2020 г., в том числе: – 8,929 млн.тенге
СМР – 6,709 млн.тенге
прочие затраты – 2,219 млн.тенге

Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована КГКП «Шетский культурно-досуговый центр» акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района в соответствии с условиями договора от 22 июля 2020 года № 990140004743/200072/00.

3. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

4. При приемке документации по проекту от проектной организации заказчик должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген езгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Қарағанды облысы, Шет ауданы, Қызылқой ауылындағы МҮ ғимаратын жендеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2020 жылғы ағымдағы бағамен алынған
құрылыстың жалпы сметалық құны, соның ішінде: – 8,929 млн.теңге
құрылысты-монтаждық жұмыстары – 6,709 млн.теңге
басқа шығындар – 2,219 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы – 2 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2020 жылғы 22 шілдедегі № 990140004743/200072/00 шарттың тәртібіне сәйкес Шет ауданы әкімдігі Шет ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Шет аудандық мәдени-сауық орталығы» КМҚК кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырыс берушіге құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалану керек.

4. Жоба бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдаған кезде тапсырыс беруші оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Зимарев Е.Н.

Директор

ТОО «EXPERT-PVL»

Сосновская О.В.

Эксперт

ТОО «EXPERT-PVL»

Демченко Д.А.

Эксперт

ТОО «EXPERT-PVL»

Накбаев Б.М.

Эксперт

ТОО «EXPERT-PVL»

Агалаков С.Н.

Эксперт

ТОО «EXPERT-PVL»

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ00VDD00149176

Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурно-досуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, улица Жангутты би, дом № 39

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 990140004743

Наименование производственного объекта: Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области

Местонахождение производственного объекта:

Карагандинская область, Шетский район -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления — Тазабеков Асет Нурмуханович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Караганда

Дата выдачи: 24.08.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,07084293	0,247737613
Ремонт помещений ДК с.Кызылкой Шетского района Карагандинской области	0,07084293	0,247737613
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер	0,0002563	0,000014476
Пропан-2-он	0,00583	0,03664
Метилбензол	0,01167	0,0733
Углерод оксид	0,000739	0,0000378
Этилацетат	0,00778	0,0489
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)	0,0000417	0,00000213
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,0001833	0,00000937
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000511	0,000002613
Бутан-1-ол	0,01222	0,013408
Азота (IV) диоксид	0,0000667	0,00000341
Азот (II) оксид	0,00001083	0,000000554
Бутилацетат	0,01167	0,0733
Железо (II, III) оксиды	0,000594	0,00003036
Диметилбензол (смесь о-,м-, пизомеров)	0,01833	0,001782
Взвешенные частицы	0,0014	0,0003069
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Соблюдать нормативы эмиссий в окружающую среду, установленные настоящим разрешением
- Предоставлять ежеквартально в установленные сроки отчеты о выполнении условий природопользования
- Выполнять мероприятия по соблюдению экологических требований на территории, прилегающей к производственному объекту
- Соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан
- Проводить инструментальные замеры по выбросам в атмосферу, согласно графику, при наличии