SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Жеңіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Жеңіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 13
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024 года
(Локальная смета 02-01-01)

Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ"

Основание: РП127/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Наружные отделка													
1.1 Цоколь													
1	1	1115-0101-0201	Цоколь. Облицовка плитами из известняка толщиной 50 мм применит. НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	81,63	22 207,11	686,89	1 812 766	56 071	644 846	820 215	2 843 620	Казахстан
						13 620,60	334,90	1 111 850	27 338	-	210 639		
1.2 Отмостка													

2	2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	7,81	13 036,93	3 421,73	101 818	26 724	61 269	19 164	130 661	Казахстан
						1 770,25	1 637,65	13 826	12 790	-	9 679		
3	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	5,21	36 844,93	2 201,41	191 962	11 469	167 130	11 625	219 874	Казахстан
						2 564,73	534,38	13 362	2 784	-	16 287		
4	4	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В15 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	5,21	38 695,21	2 201,41	201 602	11 469	176 770	11 625	230 285	Казахстан
						2 564,73	534,38	13 362	2 784	-	17 058		
5	5	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	52,1	3 900,81	59,59	203 232	3 105	119 079	59 362	283 602	Казахстан
						1 555,63	26,86	81 048	1 399	-	21 008		
Раздел 3 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа													
3.1 Стены													
6	12	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	525,5	611,76	1,58	321 480	830	61 126	187 179	549 354	Казахстан
						493,86	0,84	259 523	441	-	40 695		

7	13	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	525,5	309,18	0,67	162 474	352	25 813	98 271	281 605	Казахстан
						259,39	0,34	136 309	179	-	20 860		
8	14	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	525,5	1 059,68	8,34	556 862	4 383	220 915	240 001	860 612	Казахстан
						630,95	3,37	331 564	1 771	-	63 749		
3.2 Потолок													
9	15	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	147,18	1 504,64	8,34	221 453	1 227	61 873	114 371	362 690	Казахстан
						1 075,91	3,37	158 352	496	-	26 866		
10	16	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	147,18	707,25	1,58	104 093	233	17 120	62 543	179 967	Казахстан
						589,35	0,84	86 741	124	-	13 331		

11	17	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	147,18	373,43	0,67	54 961	99	7 229	34 332	96 436	Казахстан
						323,64	0,34	47 633	50	-	7 143		
Раздел 4 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа													
4.1 Стены													
12	20	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	100	1 059,68	8,34	105 968	834	42 039	45 671	163 770	Казахстан
						630,95	3,37	63 095	337	-	12 131		
13	21	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	100	611,76	1,58	61 176	158	11 632	35 618	104 538	Казахстан
						493,86	0,84	49 386	84	-	7 744		
14	22	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1534,3	309,18	0,67	474 375	1 028	75 365	286 923	822 202	Казахстан

						259,39	0,34	397 982	522	-	60 904		
4.2 Потолок													
15	24	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	105,9	1 504,64	8,34	159 341	883	44 519	82 293	260 965	Казахстан
						1 075,91	3,37	113 939	357	-	19 331		
16	25	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	105,9	707,25	1,58	74 898	167	12 318	45 001	129 491	Казахстан
						589,35	0,84	62 412	89	-	9 592		
17	26	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	331,9	373,43	0,67	123 941	222	16 303	77 421	217 471	Казахстан
						323,64	0,34	107 416	113	-	16 109		
Раздел 5 Внутренняя отделка помещений 3-го этажа													
5.1 Стены													
18	29	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	200,8	309,18	0,67	62 083	135	9 863	37 551	107 605	Казахстан

						259,39	0,34	52 086	68	-	7 971		
5.2 Потолок													
19	33	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	133,7	373,43	0,67	49 928	90	6 567	31 188	87 605	Казахстан
						323,64	0,34	43 271	45	-	6 489		
Раздел 7 Полы 1-го этажа													
7.1 тип1													
20	37	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	88,05	7 940,81	271,62	699 188	23 916	485 146	145 281	912 027	Казахстан
						2 159,30	132,35	190 126	11 653	-	67 558		
7.2 тип 2													
21	47	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	361,9	409,96	4,30	148 365	1 556	83 530	46 061	209 980	Казахстан
						174,85	1,92	63 278	695	-	15 554		
7.4 тип 4													
22	59	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	74,1	409,96	4,30	30 378	319	17 103	9 431	42 994	Казахстан
						174,85	1,92	12 956	142	-	3 185		
Раздел 8 Полы 2-го этажа													
8.3 тип 3													

23	73	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	372,8	409,96	4,30	152 833	1 603	86 046	47 448	216 303	Казахстан
						174,85	1,92	65 184	716	-	16 022		
Раздел 9 Полы 3-го этажа													
9.3 тип 3													
24	87	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	242,5	409,96	4,30	99 415	1 043	55 971	30 864	140 701	Казахстан
						174,85	1,92	42 401	466	-	10 422		
Раздел 10 Проемы													
10.1 Окна													
25	95	217-202-0303	Маскитные сетки (примент)	1 м2	124,83	1 943,00	-	242 545	-	242 545	-	261 949	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 404		
26	102	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	349,48	1 313,12	54,33	458 909	18 987	-	320 453	841 711	Казахстан
						1 258,79	14,74	439 922	5 151	-	62 349		
27	106	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	48,72	3 564,79	161,18	173 677	7 853	53 748	83 365	277 605	Казахстан
						2 300,40	76,14	112 075	3 710	-	20 563		
10.2 Двери													

28	107	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	30,03	11 755,00	-	353 003	-	353 003	-	381 243	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 240		
29	108	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	11,76	14 911,00	-	175 353	-	175 353	-	189 381	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 028		
30	111	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	50	4 844,00	-	242 200	-	242 200	-	261 576	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 376		
31	112	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	54	508,00	-	27 432	-	27 432	-	29 627	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 195		
32	113	1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	7,5	1 134,95	20,35	8 512	153	2 404	4 356	13 897	Казахстан
						794,01	12,63	5 955	95	-	1 029		
33	114	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,75	6 012,53	81,89	311 148	4 238	67 757	174 084	524 051	Казахстан

						4 621,33	50,83	239 154	2 630	-	38 819		
34	115	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,75	2 609,67	37,47	135 050	1 939	26 731	77 151	229 177	Казахстан
						2 055,66	14,96	106 380	774	-	16 976		
35	116	1115-0405-0111	Окосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	51,75	611,76	1,58	31 659	82	6 020	18 432	54 098	Казахстан
						493,86	0,84	25 557	43	-	4 007		
10.3 Витражи													
36	117	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,69	6 012,53	81,89	64 274	875	13 997	35 960	108 253	Казахстан
						4 621,33	50,83	49 402	543	-	8 019		
37	118	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,67	120 152,37	34,42	2 243 245	643	2 211 536	22 521	2 447 027	Казахстан
						1 663,95	11,41	31 066	213	-	181 261		

38	119	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,69	2 609,67	37,47	27 897	401	5 522	15 937	47 341	Казахстан
						2 055,66	14,96	21 975	160	-	3 507		
39	120	1115-0405-0111	Окосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10,69	611,76	1,58	6 540	17	1 243	3 807	11 175	Казахстан
						493,86	0,84	5 279	9	-	828		
40	121	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	0,02	203 187,77	9 836,96	4 064	197	2 242	1 235	5 723	Казахстан
						81 246,98	4 501,52	1 625	90	-	424		
10.4 Перемычки													
41	122	214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 19281-2014 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0159	394 960,00	-	6 280	-	6 280	-	6 782	Казахстан
						-	-	-	-	-	502		

42	123	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,0028	636 564,00	-	1 782	-	1 782	-	1 925	Казахстан
						-	-	-	-	-	143		
43	124	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0006	354 275,00	-	213	-	213	-	230	Казахстан
						-	-	-	-	-	17		

Итого	**15 147 129**	15 147 129
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 555 492	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 301	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 861	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 949 580	
- накладные расходы, тенге	3 336 735	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 122 011	
Всего	**15 147 129**	
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	181 765	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	199 276	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**310 563**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**15 838 733**	
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	**18 420 446**	
Понижающий коэффициент 0,98	18 052 036,20	

Налог на добавленную стоимость 12%	2 166 244,34
Итого	20 218 280,54

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Тех.надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477

Эксперт _____ **Калышбеков М.Б.**
аттестат № KZ47VJE00031361

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**

(должность, подпись,)

Представитель авторского надзора
ТОО"СП -SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт
авторского надзора _____ **Постолатин И.А.**