SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 14

приемки выполненных работ за август от 14.08.2024 года

(Локальная смета 02-01-04)

Отопление и вентиляция

Основание: 127/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1.1 Отопление													
1	17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	460	153,06	1,35	70 408	621	1 017	49 514	129 516	Казахстан

						149,50	-	68 770	-	-	9 594		
2	19	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	1	27 686,34	3,18	27 686	3	26 737	682	30 637	Казахстан
						945,76	1,04	946	1	-	2 269		
3	20	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	3	1 214,47	3,18	3 643	10	441	2 301	6 420	Казахстан
						1 064,42	1,04	3 193	3	-	476		
4	21	245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	1 шт.	2	32 739,00	-	65 478	-	65 478	-	70 716	
						-	-	-	-	-	5 238		
5	22	245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	1 шт.	1	43 476,00	-	43 476	-	43 476	-	46 954	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 478		
6	23	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	700	1 096,89	117,90	767 823	82 530	323 575	290 148	1 142 609	Казахстан
						516,74	58,95	361 718	41 265	-	84 638		
7	24	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	33	867,00	-	28 611	-	28 611	-	30 900	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 289		
8	25	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	220	577,00	-	126 940	-	126 940	-	137 095	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 155		
9	26	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	231	519,00	-	119 889	-	119 889	-	129 480	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 591		
10	27	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	198	433,00	-	85 734	-	85 734	-	92 593	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 859		
11	28	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	1 м	66	354,00	-	23 364	-	23 364	-	25 233	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 869		

12	29	234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	1 м	22	337,00	-	7 414	-	7 414	-	8 007	Казахстан
						-	-	-	-	-	593		
Раздел 2 Вентиляция													
2.1 П1-П3													
13	32	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72%	камера	3	104 732,43	4 642,94	314 197	13 929	34 887	194 356	549 237	Казахстан
						88 460,60	1 519,10	265 382	4 557	-	40 684		
14	33	580-000-0023 (ПЛ)	Приточная установка в комплекте с автоматикой NVS039	1 комплект	3	1 396 500,00	-	4 189 500	-	-	-	4 189 500	Казахстан
						-	-	-	-	4 189 500	-		
15	34	1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР=72%	узел	3	120 644,41	1 992,58	361 933	5 978	273 897	60 821	456 574	Казахстан
						27 352,80	805,02	82 058	2 415	-	33 820		
16	35	580-000-0024 (ПЛ)	Узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-0.4	1 шт	3	285 600,00	-	856 800	-	-	-	856 800	Казахстан
						-	-	-	-	856 800	-		
17	39	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	10	2 796,82	77,55	27 968	776	4 412	16 572	48 103	Казахстан
						2 278,03	23,58	22 780	236	-	3 563		

18	40	246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	1 шт.	8	11 907,00	-	95 256	-	95 256	-	102 876	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 620		
19	41	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	2	7 498,00	-	14 996	-	14 996	-	16 196	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 200		
20	47	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	3 791,40	65,92	3 791	66	2 931	589	4 730	Казахстан
						794,16	23,58	794	24	-	350		
21	48	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	230,24	601,22	51,94	138 425	11 959	-	95 475	252 612	Казахстан
						549,28	26,66	126 466	6 138	-	18 712		
22	49	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	11,512	24 294,00	-	279 673	-	279 673	-	302 047	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 374		
23	50	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	623,52	784,00	-	488 840	-	488 840	-	527 947	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 107		

24	51	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72%	вентилятор	6	14 344,81	248,21	86 069	1 489	13 516	51 414	148 482	Казахстан
						11 844,00	57,26	71 064	344	-	10 999		
2.2 В1-В6													
25	60	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	7	2 796,82	77,55	19 578	543	3 089	11 600	33 672	Казахстан
						2 278,03	23,58	15 946	165	-	2 494		
26	61	246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	3	10 242,00	-	30 726	-	30 726	-	33 184	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 458		
27	62	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	4	3 562,00	-	14 248	-	14 248	-	15 388	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 140		
28	65	1308-0305-1501	Зонт островной с жироуловиелем. Монтаж оборудования применит. НР=72%	шт.	3	3 496,26	977,68	10 489	2 933	209	6 279	18 109	Казахстан
						2 449,00	458,08	7 347	1 374	-	1 341		
29	66	290-000-0026 (ПЛ)	Зонт островной с жироуловителем 1500*100*400 ВООК-1510	1 шт	1	291 821,43	-	291 821	-	291 821	-	315 167	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 346		
30	67	290-000-0027 (ПЛ)	Зонт островной с жироуловителем 1200*600*400 ЗВПО-1206	1 шт	2	136 500,00	-	273 000	-	273 000	-	294 840	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 840		

31	68	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	30 647,54	93,36	30 648	93	28 631	1 402	34 614	Казахстан
						1 922,80	23,58	1 923	24	-	2 564		
32	69	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	2	28 319,70	83,28	56 639	167	53 076	2 480	63 849	Казахстан
						1 698,62	23,58	3 397	47	-	4 730		
33	70	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	22 875,43	81,04	22 875	81	21 096	1 241	26 045	Казахстан
						1 698,62	23,58	1 699	24	-	1 929		
34	71	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	2	20 304,23	70,68	40 608	141	38 305	1 590	45 574	Казахстан
						1 080,94	23,58	2 162	47	-	3 376		
35	72	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,124	570 274,00	-	70 714	-	70 714	-	76 371	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 657		
36	73	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	25,6	601,22	51,94	15 391	1 330	-	10 616	28 088	Казахстан
						549,28	26,66	14 062	682	-	2 081		

37	74	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	1,28	24 294,00	-	31 096	-	31 096	-	33 584	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 488		
38	75	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	110,5	784,00	-	86 632	-	86 632	-	93 563	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 931		
2.3 ВЕ1-ВЕ9													
39	76	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	0,077	10 001,81	80,09	770	6	521	177	1 023	Казахстан
						3 158,54	35,90	243	3	-	76		
40	77	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	0,077	6 426,00	-	495	-	495	-	535	Казахстан
						-	-	-	-	-	40		
41	78	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	41	2 796,82	77,55	114 670	3 180	18 091	67 944	197 223	Казахстан
						2 278,03	23,58	93 399	967	-	14 609		
42	79	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	37	3 562,00	-	131 794	-	131 794	-	142 338	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 544		

43	80	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	3	12 996,00	-	38 988	-	38 988	-	42 107	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 119		
44	81	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	12 996,00	-	12 996	-	12 996	-	14 036	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 040		
45	82	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72%	м канала	160	378,62	0,32	60 579	51	1 466	42 548	111 377	Казахстан
						369,14	0,20	59 062	32	-	8 250		
2.4 Теплоснабжение приточных установок													
46	83	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	60	4 649,26	130,41	278 956	7 825	166 557	77 140	384 584	Казахстан
						1 742,90	42,75	104 574	2 565	-	28 488		
47	84	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	4	3 077,46	56,54	12 310	226	8 575	2 596	16 098	Казахстан
						877,18	24,29	3 509	97	-	1 192		
48	85	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	10	2 356,35	30,52	23 564	305	16 255	5 132	30 992	Казахстан
						700,33	12,50	7 003	125	-	2 296		

49	86	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72%	шт.	2	4 096,61	480,22	8 193	960	174	5 417	14 699	Казахстан
						3 529,44	232,42	7 059	465	-	1 089		
50	87	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	2	3 686,00	-	7 372	-	7 372	-	7 962	Казахстан
						-	-	-	-	-	590		
51	88	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	16,2	144,48	3,21	2 341	52	1 009	927	3 529	Казахстан
						78,97	0,48	1 279	8	-	261		
52	89	1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	16,2	476,76	8,37	7 724	136	6 156	1 048	9 474	Казахстан
						88,41	1,41	1 432	23	-	702		
53	90	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	78,2	708,00	-	55 366	-	55 366	-	59 795	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 429		
54	91	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	74	1 096,89	117,90	81 170	8 725	34 207	30 673	120 791	Казахстан
						516,74	58,95	38 239	4 362	-	8 948		

55	92	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	1 м	66	1 068,00 -	- -	70 488 -	- -	70 488 -	- 5 639	76 127	Казахстан
56	93	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	4,4	867,00 -	- -	3 815 -	- -	3 815 -	- 305	4 120	Казахстан
57	94	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	11	577,00 -	- -	6 347 -	- -	6 347 -	- 508	6 855	Казахстан

Итого	**11 660 976**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 365 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 584 398
- оборудование, тенге	5 046 300
- накладные расходы, тенге	1 030 682
- сметная прибыль (8 %), тенге	489 978
Всего	**11 660 976**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	79 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	87 023
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**135 622**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**11 962 997**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	**13 912 966**
Понижающий коэффициент 0,98	13 634 706,68
Налог на добавленную стоимость 12%	1 636 164,80
Итого	**15 270 871,48**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Тех.надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477

Эксперт_____ **Калышбеков М.Б.**
аттестат № KZ 47VJE00031361

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**

(должность, подпись,)

Представитель авторского надзора
ТОО"СП -SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт
авторского надзора _____ **Постолатин И.А.**