«Ақтөбе қ. Кольцов көшесі бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

13.08.2024 ж. № 04-0272/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Интехцентр ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0272/24 от 13.08.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кольцова г.Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интехцентр ЛТД»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кольцова г.Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 04.06.2024 г. №190240037042/240255/00 (240255/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Интехцентр ЛТД», лицензия от 30.09.2022 г. №22018074 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 13.03.2024 года;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ56VUA00460500, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 30.06.2021 года;

дефектная ведомость, утвержденная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 06.08.2024 года;

постановление акимата города Актобе №2282 от 30.04.2024 года «О предоставлении земельных участков ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Актобе»;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях экз.№1 от 2023 года, выполненный ИП «Дуйсембаев А.Т.» (государственная лицензия №000040 от 28.02.2008 года);

технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2023 года, выполненный ТОО «КазПромГеология» (государственная лицензия №22023009 от 06.12.2022 года);

письмо №06-6/1493 об отсутствии сибиреязвенных захоронений и других особо опасных инфекций, выданное ГУ «Управление ветеринарии Актюбинской области» от 13.11.2023 года;

письмо №01-04/2815 от 06.08.2024 года о том, что все материалы применяемых в рабочем проекте взяты с базы программы АВС-4, подписанное заказчиком;

письмо №16-3201 о том, что РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцова г.Актобе» не относится к объектам перечисленным в п. 7 №504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов» и не требуется получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, выданное АО «Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы» от 07.11.2023 года ;

письмо №01-04/1691 об источнике финансирования объекта строительства и о сроке реализации проекта, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 16.05.2024 года.

Технические условия:

№595 по водопроводным и канализационным сетям, выданные АО «Aqtobe su-energy group» от 07.10.2023 года;

№03-гор-2023-000002300 на пересечение газораспределительных сетей, выданные АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» от 01.11.2023 года;

№297/46п на пересечение инженерных сетей электроснабжения, выданные ТОО «Энергосистема» от 08.11.2023 года;

№297/18п дополнение на ТУ №297/46п от 08.11.2023 года на пересечение инженерных сетей электроснабжения, выданные ТОО «Энергосистема» от 26.03.2024 года;

№297/744т на подключение к сетям электроснабжения, выданные ТОО «Энергосистема» от 26.12.2023 года;

№Д03-3/ПВ-11/23-260 на пересечение линий связи, выданные АО «Казахтелеком» от 09.11.2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе, улица Кольцова.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Тлегенов Ш.Т.	KZ88VJE00023057	Соответствует
2	Автодороги	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
3	Проект организации строительства	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Исключен
5	Наружные слаботочные сети	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
7	Наружные сети электроснабжения	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
8	Наружные сети водопровода и канализации	Айжарикова Г.М.	KZ20VJE00022147	Соответствует
9	Сметный раздел	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
10	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
2	Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
3	Категории дороги		Улицы и дороги местного значения: проезды основные	Улицы и дороги местного значения: проезды основные
4	Количество полос движения	шт.	2	2
5	Ширина полосы движения	м	3	3
6	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
7	Строительная длина	м	1918,88	1918,88
8	Протяженность дороги	м	1921,93	1921,93
9	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2025-2026 гг.	млн. тенге	720,394	707,054
9.1	в том числе: СМР	млн. тенге	617,751	604,173
9.2	оборудование	млн. тенге	0,212	0,425
9.3	прочие затраты	млн. тенге	102,431	102,456
10	Продолжительность строительства	мес.	12,0	12,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кольцова г.Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қ. Кольцов көшесі бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші күрделі жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мендыгалиев С.М.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кенжина Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Айжарикова Г.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Досмұратов Б.Қ.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям