«Алматы қаласы, Алмалы ауданы,
Абай даңғылының солтүстігіне, Манас көшесінің шығысына қарай
тұрғын үй кешенін салу. 10-кезек» 16, 17-белгілер
(сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)
жұмыс жобасы бойынша

27.03.2020 ж. № 02-0042/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«KAT Construction» ЖШС,
Алматы қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ» ЖШС,
Алматы қаласы

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылының солтүстігіне, Манас көшесінің шығысына қарай тұрғын үй кешенін салу. 10-кезек» 16, 17-белгілер (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) жұмыс жобасы бойынша осы сараптамалық қорытындысы Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Алматы қаласындағы филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-0042/20 от 27.03.2020 г.
(положительное)

по рабочему проекту
**«Строительство жилого комплекса,
севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район
в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «KAT Construction»,
г. Алматы

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ»,
г. Алматы

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**, выдано филиалом в городе Алматы Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»).

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором № 01-0059 от 15 января 2020 года.

Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы были рассмотрены:

рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 1 очередь» (Без наружных инженерных сетей и благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0104/17 от 07 июня 2017 года;

рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 2 очередь. Подземная автостоянка» (без наружных инженерных сетей и благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0157/17 от 08 сентября 2017 года;

рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 3 очередь. Пятна 7, 8» (без наружных инженерных сетей и благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0266/17 от 28 декабря 2017 года;

рабочий проект «Строительство жилого комплекса севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 4 очередь. Пятна 11, 12» (без наружных инженерных сетей и благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0024/18 от 29 января 2018 года;

рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 5 очередь. Пятна 9, 10 (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)», с выдачей положительного заключения № 02-0057/18 от 20 марта 2018 года;

рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 6 очередь. Подземная автостоянка» (3 отсек. Без наружных инженерных сетей и благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0065/18 от 10 апреля 2018 года;

рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 8 очередь. Подземная автостоянка» (4 отсек. Без наружных инженерных сетей и благоустройства)», с выдачей положительного заключения № 02-0169/18 от 18 октября 2018 года;

рабочий проект «Строительство жилого комплекса севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 7 очередь. Пятна 13, 14, 15» (без наружных инженерных сетей и благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0160/19 от 09 сентября 2019 года.

Ранее ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве» выдано положительное заключение № ЭЦЛИС-0088/17 от 10 декабря 2017 года по рабочему проекту «ЖК с подземным паркингом, расположенным севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, в Алмалинском районе г. Алматы» - по разделу благоустройства территории.

2 ЗАКАЗЧИК: ТОО «КАТ Construction».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ» (государственная лицензия № 19005561 от 05 марта 2019 года, I категории, с приложением № 001 на

4 страницах, выданная КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы» Акимата города Алматы).

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: инвестиции ТОО «KAT Construction».

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» (дополненное) подписанное генеральным директором ТОО «KAT Construction» (приложение № 1/1 к договору на проектные работы от 05 декабря 2016 года);

дополнение к заданию на проектирование по объекту: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» (изменение п. 1 – Наименование проектируемого объекта, п. 45 – выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов), подписанное генеральным директором ТОО «KAT Construction» (приложение № 1/2 к договору на проектные работы от 05 декабря 2016 года);

дополнение к заданию на проектирование по объекту: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» (дополнение п. 7 – Основные технико-экономические показатели, дополнение п. 45 – выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов), подписанное генеральным директором ТОО «KAT Construction» (приложение № 1/3 к договору на проектные работы от 05 декабря 2016 года);

дополнение к заданию на проектирование по объекту: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» (изменение п. 45 – выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов), подписанное генеральным директором ТОО «KAT Construction» (приложение № 1/4 к договору на проектные работы от 05 декабря 2016 года);

дополнение к заданию на проектирование по объекту: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» (изменение п. 45 – выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов), подписанное генеральным директором ТОО «KAT Construction» (приложение № 1/5 к договору на проектные работы от 05 декабря 2016 года);

договор на проектные работы для строительства объекта «Жилой комплекс, расположенный в г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, угол ул. Манаса», между ТОО «KAT Construction», именуемым «Заказчик» и ТОО «Корпорация БАЗИС-А» именуемым «Генеральный проектировщик», от 05 декабря 2016 года (без номера);

дополнительное соглашение от 09 октября 2017 года к Договору на проектные работы от 05 декабря 2016 года, заключенное между ТОО «KAT Construction», именуемым «Заказчик» и ТОО «Корпорация БАЗИС-А» именуемым «Генеральный проектировщик»;

соглашение о перемене лиц в обязательстве от 26 сентября 2019 года между ТОО «KAT Construction», именуемым «Сторона 1», ТОО «BAZIS-A Corp.», именуемым «Сторона 2» и ТОО «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ», именуемым «Сторона 3» – «Сторона 2» передает «Стороне 3» свои права и обязанности по объекту «Жилой комплекс, расположенный в г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, угол ул. Манаса»;

акт на право частной собственности на земельный участок (площадью 1,4301 га) расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая дом 109/3, с целевым назначением земельного участка: для строительства и эксплуатации

производственного здания, многоквартирных жилых домов с объектами торгово-развлекательного центра, для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, от 12 июля 2018 года № 0139970 (кадастровый номер земельного участка 20-311-014-415);

акт на право частной собственности на земельный участок (площадью 4,3567 га) расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 109/3, с целевым назначением земельного участка: для строительства и эксплуатации производственного здания, многоквартирных жилых домов с объектами торгово-развлекательного центра, для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, от 12 июля 2018 года № 0152108 (кадастровый номер земельного участка 20-311-014-416);

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район», выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы», от 20 января 2017 года № 92;

дополнение к архитектурно-планировочному заданию № 92 от 20 января 2017 года КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» – конструктивную схему объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район» выполнить согласно специальных технических условий № 232 от 26 сентября 2018 года, разработанных АО «КазНИИСА», от18 июня 2019 года (без номера);

эскизный проект «Жилого комплекс, расположеный в г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая угол ул. Манаса», выполненный ТОО «Basire Design Group» в 2017 году;

перечень оборудования, материалов и изделий, принятых по ценовым предложениям по объекту «Строительство жилого комплекса севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 10 очередь. Пятна 16, 17», утвержденный генеральным директором ТОО «KAT Construction», от 17 марта 2020 года;

отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства 14-ти – 16-ти этажного жилого комплекса с паркингом (отсек 3), севернее пр. Абая, угол ул. Манаса в Алмалинском районе г. Алматы, выполненный ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий» (государственная лицензия ГСЛ № 000009 от 21 октября 1994 года с приложением на 2 страницах от 06 июня 2012 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства) в 2018 году, заказ 63-16, 63-16/1, архивный номер 18578, 18651;

топографическая съемка участка в масштабе 1:500, планшет М-20-14, 15; М-21-2, 3, Алмалинский район, пр. Абая ул. Мирзояна/Манаса, выполненная ТОО «ГеоСтройИнвест» (государственная лицензия ГСЛ № 013852 от 10 февраля 2004 года с приложением на 1 странице от 24 августа 2012 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства), от 20 февраля 2017 года, зарегистрированная в КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» от 14 марта 2017 года № 180;

письмо КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» от 26 октября 2016 года № 02-07-3Т-Р-8645 о предоставлении выкопировки из утвержденного проекта детальной планировки;

письмо ТОО «KAT Construction» от 25 декабря 2019 года № КС-201/19 – источник финансирования объекта «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» Пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) – негосударственные (собственные) средства; начало строительства объекта – второй квартал 2020 года, ТЭО и ОИ не разрабатывались;

письмо ТОО «KAT Construction» от 28 февраля 2020 года № КС-57/20 – по объекту «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь. Пятна 16, 17» (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) – затраты на управление проектом не учитываются при расчете сметной документации;

письмо ТОО «KAT Construction» от 28 февраля 2020 года № КС-58/20 о применении повышающих коэффициентов для объекта «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь. Пятна 16, 17» (без наружных инженерных сетей и без благоустройства);

письмо ТОО «KAT Construction» от 28 февраля 2020 года № КС-60/20 – наружные инженерные сети по объекту «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» выполняются отдельным проектом, по отдельному договору;

письмо ТОО «KAT Construction» от 28 февраля 2020 года № КС-62/20 о перевозке грунта с объекта «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь. Пятна 16, 17» (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) производится в отвал, на расстояние 30 км;

протокол измерений напряженности электромагнитного поля на участок, расположенный по адресу пр. Абая уг. ул. Мирзояна дом 109/1, Алмалинский район, выданный Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», от 12 ноября 2016 года № 113;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 268/1;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 268/2;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для строительства и эксплуатации производственного здания, многоквартирных жилых домов, с объектами торгово-развлекательного центра, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 269/1;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для строительства и эксплуатации производственного здания, многоквартирных жилых домов, с объектами торгово-развлекательного центра, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 269/2;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для строительства и эксплуатации производственного здания, многоквартирных жилых домов, с объектами торгово-развлекательного центра, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 270/1;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для строительства и эксплуатации производственного здания, многоквартирных жилых домов, с объектами торгово-развлекательного центра, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 270/2;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для строительства и эксплуатации производственного здания, многоквартирных жилых домов, с объектами торгово-развлекательного центра, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая /ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 271/1;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для строительства и эксплуатации производственного здания, многоквартирных жилых домов, с объектами торгово-развлекательного центра, расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 09 ноября 2016 года № 271/2;

справка филиала РГП «Казгидромет» Министерства энергетики РК по городу Алматы о фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе, от 05 февраля 2019 года № 22-01-21/193;

справка филиала РГП «Казгидромет» Министерства энергетики РК по городу Алматы о климатических характеристиках города Алматы, от 23 сентября 2019 года № 22-01-21/1255;

разрешение на санитарную рубку, вынужденный снос, пересадку зеленых насаждений, на формовочную обрезку (омолаживание), санитарную обрезку, подчистку штамба зеленых насаждений, выданное КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», 03 февраля 2017 года № KZ73VLQ00002566;

протокол общественных слушаний от 13 февраля 2017 года.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Су желісі» и «Бастау», ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, зарегистрированные в ГКП «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, от 03 марта 2017 года № 05/3-573 – на водоснабжение и водоотведение объекта: 14-15-16 эт. многофункциональный жилой комплекс с паркингом и с встроенными помещениями и детским садом, севернее пр. Абая, 109/1, севернее пр. Абая – восточнее ул. Манаса;

ТОО «Алматинские тепловые сети», от 24 октября 2016 года № 33.1/11787/16-ТУ-Ц-42 на подключение к тепловым сетям 12-14-15-ти этажных многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса;

АО «Алатау Жарық Компаниясы», от 30 ноября 2017 года № 25.1-6358 – на постоянное электроснабжение производственного здания, многоквартирных жилых домов с объектами торгово-развлекательного центра, расположенных по адресу: г. Алматы,

Алмалинский район, проспект Абая/ул. Мирзояна, дом 109/1, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса;

ТОО «BTcom infocommunications» от 08 ноября 2017 года ТУ-10 – на предоставление услуг телекоммуникаций на объекте «Жилой комплекс расположенный по пр. Абая между ул. Мирзояна и ул. Манаса в г. Алматы»;

АО «КазНИИСА», от 26 сентября 2018 года № 232 – специальные технические условия на проектирование 14, 15, 16-ти этажных жилых зданий, пятна 13, 14, 15, 16, 17 в составе объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район, г. Алматы»;

ТОО «GFP Egineering» от 2018 года без номера – специальные технические условия, отражающие специфику противопожарной защиты объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район г. Алматы».

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскизного проекта жилого комплекса в Алмалинском районе, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, № 127 от 09 февраля 2017 года, выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»;

согласование концептуального проекта жилого комплекса (этажностью – 14, 15, 16) в Алмалинском районе, пр. Абая угол ул. Манаса, протокол № 1-606 ОД от 12 декабря 2016 года заседания Градостроительного Совета города Алматы;

согласование принятых проектных решений по объекту «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь. Пятна 16, 17» (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) – письмо № КС-61/20 от 28 февраля 2020 года, выданное ТОО «КАТ Construction»;

согласование СТУ отражающих специфику противопожарной защиты объектов «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район г. Алматы» – письмо № 30-02-5/369 от 24 января 2019 года Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Согласования графических материалов:

графические материалы эскизного проекта «Жилой комплекс, расположенный в г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая уг. ул. Манаса», согласованные (для дальнейшего проектирования) КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» № 127 от 09 февраля 2017 года;

разбивочный план объекта «Жилой комплекс, расположенный в г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая уг. ул. Манаса», согласованный с КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» № 127 от 09 февраля 2017 года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Шифр 05-12-16

Паспорт рабочего проекта.

Общая пояснительная записка.

Энергетический паспорт.

АР – архитектурные решения.

КЖ – конструкции железобетонные.

ОВ – отопление и вентиляция.

ВК – водоснабжение и канализация.

ЭЛ – Электроосвещение. Силовое электрооборудование.

СС – Системы связи.

АПС.АДУ - Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Автоматизация дымоудаления.

АСМ – Автоматизированная система мониторинга строительных конструкций.

ПОС – проект организации строительства.

Сметная документация.

ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду.

Прайс-листы с альтернативными ценовыми предложениями, утвержденные заказчиком.

Дежурный план-регламент плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территорий г. Алматы.

Проект планировки территории г. Алматы в границах ул. Ауезова, Толе Би, Жандосова и реки Есентай (Постановление акимата г. Алматы № 1/02 от 04 января 2007 года).

Автоматизированные пространственные расчеты несущих конструкций объекта «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район, г. Алматы», выполненные с помощью ПВК «Лира-САПР 2018».

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Создание полноценного сбалансированного рынка жилья со стороны спроса и предложения, обеспечение жильем населения г. Алматы.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка строительства жилого комплекса расположена в Алмалинском районе города Алматы севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса.

Рельеф участка сложный, с уклоном в северо-западном направлении.

Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах от 804,000 м до 817,700 м.

В центре участка вырыт котлован глубиной 4,0-5,0 м, по периметру котлована имеются навалы грунта из строительного и бытового мусора, высотой 5,0-6,0 м. Дно котлована неровное, сложено галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем, участками, перекрытыми насыпными грунтами.

Условные обозначения:

- проектируемые пятна 16, 17

Рисунок 1 – *Ситуационная схема*

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район (СП РК 2.04-01-2017)	- III В;
район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*)	- II (s_o=70 кгс/м²);
район по ветровому давлению (СНиП 2.01.07-85*)	- III (w_o=38 кгс/м^2);
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 20,1 °С;
сейсмичность зоны строительства	- 9 баллов;
нормативная глубина промерзания грунтов:	
суглинков	- 79 см;
насыпные и галечниковые	- 117 см;
максимальная глубина проникновения 0˚ в грунт	- 135 см.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства 14-ти – 16-ти этажного жилого комплекса с паркингом (отсек 3), севернее пр. Абая, угол ул. Манаса в Алмалинском районе в г. Алматы, выполнен ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий» в 2018 году, заказ 63-16, 63-16/1, архивный номер 18578, 18651.

Согласно Карте комплексного сейсмического микрорайонирования, г. Алматы, площадка строительства расположена в границах сейсмического участка II-А-1.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – I (первая).

Уточненное значение сейсмичности площадки – 9 баллов.

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам – I-Б.

Уточненное значение сейсмичности площадки – 9 баллов.

Расчетное горизонтальное ускорение ag – 0,487g.

Расчетное вертикальное ускорение agv – 0,438g.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах останца конуса выноса начала верхнечетвертичного времени.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (apQ_{III}^{1}), представленные галечниковыми грунтами, перекрытыми с поверхности суглинками, реже супесями и насыпными грунтами (tQ_{IV}).

Насыпные грунты представлены суглинками, перемешанными с галькой, гравием, песком, бытовым и строительным мусором. Мощность слоя – 0,2-6,7 м.

Участками насыпной грунт представлен галечником, отсыпанным из котлована в виде навала на поверхности.

Под насыпными грунтами прослеживаются суглинки просадочные, твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции, реже супеси просадочные, твердой консистенции, макропористые, с включением гравия до 15 %. Мощность глинистых отложений – 0,7-3,9 м.

В северной и северо-восточной частях площадки под насыпными грунтами и суглинками просадочными вскрыты суглинки мягкопластичной консистенции и супеси твердой консистенции, непросадочные, с линзами песка, с гравием до 15 %.

Участками под насыпными грунтами залегают галечниковые грунты с песчаным заполнителем.

Галечниковые грунты с содержанием фракций: валунов до 10,5-15 %, гальки до 45,9-59,6 %, гравия до 6,8-13,4 %, заполнителя до 19,7-28,6 %.

В северной и северо-западной частях участка, в галечниковых грунтах с глубины 15,0 м наблюдаются прослои суглинков мягкопластичной консистенции, мощностью 0,2-0,3 м.

В пределах участка выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 – насыпные грунты;

ИГЭ-2 – почвенно-растительный слой;

ИГЭ-3 – суглинки и супеси просадочные;

ИГЭ-4 – суглинки и супеси непросадочные.

ИГЭ-5 – суглинки, залегающие в виде прослоев в галечниках;

ИГЭ-6 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем.

Основанием под фундаменты зданий служат галечниковые грунты с песчаным заполнителем.

Нормативные и расчетные характеристики грунтов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Нормативные и расчетные характеристики грунтов

№ ИГЭ	Наименование грунта	$\rho_н$	ρ_{II}	ρ_I	C_{II}	C_I	φ_{II}	φ_I	E	R_o
1	Насыпные грунты	1,80	1,79	1,76	Прорезается фундаментами					
2	Почвенно-растительный слой	1,20	1,19	1,18						
3	Суглинки и супеси просадочные	1,55 / -	1,51 / -	1,48 / -	35 / 11	16 / 6	21 / 16	19 / 15	8,9 / 1,4	-
	Уплотненные суглинки (плотность сухого грунта 1,64-1,70 т/м³ при оптимальной влажности 0,17)	1,94 / -	1,93 / -	1,91 / -	- / 13	- / 12	- / 26	- / 25	- / 11	--
4	Суглинки и супеси непросадочные	1,88 / -	1,81 / -	1,75 / -	- / 13	- / 11	- / 16	- / 13	4,8 / 4,7	-
5	Суглинки, залегающие в виде прослоев в галечниках	1,96 / -	1,94 / -	1,92 / -	- / 16	- / 12	- / 16	- / 13	- / 5,2	-
6	Галечниковый грунт с песчаным заполнителем	2,15	2,14	2,13	25	24	35	34	68	600

где:
ρ - плотность грунта, т/м³;
С - удельное сцепление, кПа;
φ - угол внутреннего трения, градус;
Е - модуль деформации, МПа;
R_0 - расчетное сопротивление, кПа;
в числителе даны значения при естественном состоянии;
в знаменателе - при водонасыщенном состоянии.

По данным компрессионных испытаний суглинки и супеси – просадочные первого типа.

Величина просадки суглинков и супесей при бытовом давлении, составляет менее 5,0 см.

Начальное просадочное давление изменяется от 0,015 до 0,116 МПа, нормативное значение – 0,059 МПа. Коэффициент относительной просадочности при удельном давлении 0,05 МПа колеблется в пределах 0,001 до 0,008, нормативное значение – 0,010; при удельном давлении 0,1 МПа – 0,003-0,086, нормативное значение – 0,037; при удельном давлении 0,2 МПа – 0,018-0,140, нормативное значение - 0,076; при удельном давлении 0,3 МПа – 0,022-0,162, нормативное значение – 0,097.

Коррозионная агрессивность грунтов по ГОСТ 9.602-2005 к углеродистой стали:

по методу удельного электрического сопротивления суглинков и насыпных грунтов – от средней до высокой, галечников – от низкой до средней;

по методу средней плотности катодного тока суглинков и насыпных грунтов – от средней до высокой, галечниковых грунтов – от низкой до средней;

к свинцовой оболочке кабеля – средняя;

к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции марки W4 по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе (по ГОСТ 10178-85*) – неагрессивная, в единичных случаях – слабоагрессивная, на сульфатостойких цементах – неагрессивная.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции марки W4 по содержанию хлоридов для бетонов на портландцементе (по ГОСТ 10178-85*) – неагрессивная.

Грунтовые воды выработками глубиной 17,0-29,0 м – не вскрыты.

Грунты незасоленные.

Территория потенциально не подтопляемая.

6.2 Проектные решения

В соответствии с заданием на проектирование и дополнениями к заданию на проектирование предусматривается строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. Настоящим заключением рассматривается десятая очередь (пятна 16, 17).

6.2.1 Генеральный план

Раздел «Генеральный план» по жилому комплексу был рассмотрен в выданном ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы положительном заключении на рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 1 очередь» (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) № 02-0104/17 от 07 июня 2017 года.

По разделу благоустройства территории жилого комплекса получено положительное заключение № ЭЦЛИС-0088/17 от 10 декабря 2017 года - по рабочему проекту «ЖК с подземным паркингом, расположенным севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, в Алмалинском районе г. Алматы», выданное ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве».

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Многоэтажный жилой комплекс (десятая очередь) включает в себя два жилых дома - 15-ти и 14-этажный (пятна по генплану 16, 17 соответственно).

Пятна 16, 17

Жилые здания (пятна 16, 17) многоквартирного жилого комплекса согласно заданию на проектирование соответствуют IV классу (по классификации жилых зданий, таблица 1 СП РК 3.02-101-2012).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Пятна 16, 17 – 15-ти, 14-ти этажные, односекционные жилые здания, с подземными этажами и техническим чердаком, формы приближающейся к прямоугольной в плане, с габаритными размерами в осях: пятно 16 – 27,2х16,40 м; пятно 17 – 29,8х16,8 м.

Крыша зданий – чердачная (технический чердак), с рулонной кровлей и внутренним водостоком. Предусмотрен электрический обогрев водосточных воронок и труб, проходящих по чердаку, в зимнее время.

Высота этажей зданий принята:

первого подземного – 5,35 м (пятно 17); 5,40 м (пятно 16);

второго подземного – в каждом доме 3,3 м;

Пятно 16

с первого по четырнадцатый этажи – по 3,30 м;

пятнадцатого – 3,69 м;

технического чердака – переменная от 1,685-2,08 м (до плиты покрытия);

Пятно 17

с первого по тринадцатый этажи – по 3,30 м;

четырнадцатого – 3,5 м;

технического чердака – переменная от 1,685-2,08 м (до плиты покрытия).

За условную отметку 0,000 м зданий принят пол 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке: 809,700 м (пятно 16); 810,550 м (пятно 17) по генеральному плану.

На этажах каждого дома предусматривается размещение:

в подвальных – венткамеры, электрощитовые, помещения для прохождения инженерных коммуникаций, помещение водомерных узлов и тепловой узел;

на чердаке – технические помещения;

Пятно 16

с первого по пятнадцатый этажи – квартиры;

Пятно 17

с первого по четырнадцатый этажи – квартиры.

Планировка квартир предусматривает функциональное зонирование с подразделением на общую и индивидуальные зоны, с учетом дневного и ночного пребывания.

Квартиры состоят из: жилых комнат (спальных, общей комнаты), подсобных помещений (кухни, санузла, ванной комнаты (совмещенного санузла), внутриквартирного коридора, прихожей) и летних помещений (лоджий). Квартиры имеют ориентацию, позволяющую обеспечить необходимое время инсоляции.

Летние помещения (лоджии) предусматриваются в квартирах на всех жилых этажах зданий.

Типы квартир, размещаемых на этажах жилого здания:

Пятно 16

на первом – одна однокомнатная, две двухкомнатные, одна четырехкомнатная;

со второго по пятнадцатый этажи – по две однокомнатные, по две двухкомнатные, по одной четырехкомнатной;

Пятно 17

на первом – две однокомнатные, четыре двухкомнатные;

со второго по четырнадцатый – по две однокомнатные, по три двухкомнатные, по одной трехкомнатной.

В качестве вертикальных связей между этажами жилого здания (в каждом пятне) предусматриваются одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 и два лифта (грузоподъемностью 630 и 1000 кг). Один из лифтов может применяться для транспортировки пожарных подразделений.

Лифты размещаются за габаритами лестничных клеток и соединяют все этажи жилых зданий. Выходы из лифтов в подземных этажах предусмотрены через тамбур-шлюзы с подпором воздуха во время пожара.

Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 имеют выходы через коридор, тамбур наружу на прилегающую к зданию территорию, а также на технический чердак и на кровлю.

Выходы на технический чердак и кровлю в каждой секции предусматриваются через противопожарные двери 2 типа.

В местах перепада высот крыши более 1,0 м предусматриваются металлические пожарные лестницы.

Эвакуация из помещений жилых зданий осуществляется:

из подземных – через обособленные от наземных лестничных клеток выходы в габаритах лестничных клеток, наружу; через тамбур-шлюзы, в соседние помещения подземного автопаркинга (проектируемого в перспективе), наружу;

с технического чердака и кровли – в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;

Пятно 16

с первого – через тамбур, наружу;

со второго по пятнадцатый этажи – в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, с выходом на прилегающую к зданию территорию;

Пятно 17

с первого – через тамбур, наружу;

со первого по четырнадцатый этажи – в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, с выходом на прилегающую к зданию территорию.

Аварийный выход предусмотрен из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15,0 м, в летнее помещение (лоджию), с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема.

При входной группе, в каждой секции, запроектированы пандусы. Тамбуры входов имеют глубину и ширину, обеспечивающие передвижение МГН.

Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками.

Размеры оконных проемов определены в соответствии с нормативным уровнем естественного освещения помещений.

Шумоизоляция квартир и каждой комнаты в отдельности достигается посредством планировочных мероприятий, применением окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок.

Мусороудаление предусмотрено в контейнеры на оборудованную площадку, расположенную на территории комплекса.

Для МГН предусмотрены нормативной ширины входные двери, коридоры, адаптированные для пользования кабины лифтов, информационные указатели. Представлен вариант внутренней планировки квартир для МГН.

Наружная отделка глухих поверхностей стен:

цоколь – облицовка гранитными плитами;

стены – облицовка керамическими плитами по фасадной системе (НФсВ3) типа «CREATON» с высокопрочной анкерной системой крепления типа «Ронсон»;

облицовка пандусов и крылец – термообработанные гранитные плиты.

Окна – металлопластиковые, индивидуального изготовления, с заполнением стеклопакетами, витражи – индивидуального изготовления, выполняются из алюминиевого профиля со стеклопакетами, остекление окон и витражей принято с энергосберегающим безопасным стеклом.

Двери наружные – алюминиевая витражная система, металлические утепленные, входные в квартиру – металлические со звукоизоляцией, заводского изготовления; межкомнатные двери рабочим проектом не предусмотрены.

Вокруг зданий предусмотрена отмостка с покрытием из тротуарной плитки, шириной 1,0 м по бетону.

Внутренняя отделка:

помещений общедомового пользования:

полы – бетонные, цементно-песчаные, облицовка керамической плиткой, керамогранитная плитка с нескользящей поверхностью;

стены, перегородки – облицовка керамической плиткой, водоэмульсионная покраска;

потолки – водоэмульсионная покраска;

квартиры:

стены и перегородки – предчистовая отделка (выравнивание);

потолки – предчистовая отделка (выравнивание);
полы – стяжка под чистовое покрытие.
Технические показатели пятен 16, 17 жилого комплекса приведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Пятно 16	Пятно 17	Итого
1	Этажность	эт.	15	14	-
2	Площадь застройки здания	м^2	508,5	572,3	1080,8
3	Площадь жилого здания	м^2	6592,55	7069,09	13661,64
4	Общая площадь квартир (жилища)	м^2	4552,14	4897,67	9449,81
5	Строительный объем здания, в том числе ниже отметки 0,000 м	м^3	28173,5 3846,90	30242,40 4372,90	58415,9 8219,8
6	Количество квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных	шт.	74 29 30 - 15	84 28 43 13 -	158 57 73 13 15

6.2.2 Конструктивные решения
Пятна 16, 17

Степень огнестойкости зданий – I.

Уровень ответственности зданий – I (повышенный).

Здания (пятна 16, 17) разделены между собой антисейсмическими деформационными осадочными швами по всей высоте включая фундаменты.

Конструктивные схемы зданий – стеновые, представляют собой пространственные конструктивные системы, в которых вертикальные несущие конструкции представлены главным образом монолитными железобетонными стенами. Все вертикальные несущие конструкции защемлены в монолитной железобетонной фундаментной плите и объединены для совместной работы горизонтальными дисками, образованными монолитными железобетонными плитами перекрытий и покрытия.

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций.

Расчет конструкций выполнен на основное и особое сочетание нагрузок, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах», СТУ АО «КазНИИСА» от 26 сентября 2018 года № 232, с использованием программного комплекса ПВК «Лира-САПР 2018».

Проектные решения приняты с учетом технических условий АО «КазНИИСА» от 26 сентября 2018 года № 232 (специальные технические условия на проектирование 14, 15, 16-ти этажных жилых зданий, пятна 13, 14, 15, 16, 17 в составе объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район, г. Алматы»).

Основанием под фундаменты зданий служат галечниковые грунты с песчаным заполнителем.

Фундамент – запроектирован в виде монолитной железобетонной фундаментной плиты толщиной 1400 мм.

Отметка низа фундамента – минус 8,700 м.

Фундаментная плита армируется в верхней и нижней зонах, отдельными арматурными стержнями в двух взаимно перпендикулярных направлениях, образующих арматурные сетки. Стыки рабочей арматуры в плите выполнены внахлест без сварки, вразбежку. Длина нахлестки принята не менее 50 диаметров стыкуемой арматуры. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении не превышает 50 %.

В поперечном направлении фундаментная плита армируется пространственными арматурными каркасами, установленными с шагом 1000 мм в шахматном порядке, которые являются одновременно фиксаторами для обеспечения проектного положения арматуры и нормативной величины защитного слоя бетона.

На участках действия максимальных расчетных усилий предусмотрено дополнительное армирование верхних и нижних зон плиты в обоих направлениях.

Диаметры арматурных стержней приняты в соответствии с выполненным расчетом.

По краям фундаментной плиты устанавливается поперечная арматура в виде П-образных стержней, охватывающая крайние продольные стержни с шагом 200 мм.

Из фундаментных плит предусмотрены выпуски арматурных стержней, которые предназначены для связи с рабочей арматурой монолитных железобетонных стен. Выпуски арматурных стержней периферийных зон в пределах фундаментной плиты объединены замкнутыми хомутами.

Толщина защитного слоя бетона в фундаментах для рабочей арматуры принята не менее 35 мм.

Материал конструкций фундамента: бетон – класса В25, арматура – класса А500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментом предусматривается устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Стены (диафрагмы) – монолитные железобетонные, приняты постоянной по высоте толщиной – 240 мм и переменной по высоте толщиной от – 400 мм до 300 мм и от 300 мм до 240 мм.

Стены армируются отдельными стержнями, образующими с двух сторон стены арматурные сетки из арматуры класса А-500С. В местах перемычек стены имеют усиленное армирование.

В стенах выполнены периферийные зоны длиной не менее 0,15 длины стены в плане и не менее 1,5 толщины стены. Узкие участки стен армированы как колонны, пространственными каркасами с замкнутыми хомутами.

Периферийные зоны стен армированы пространственными вертикальными каркасами. Хомуты арматурных каркасов периферийных зон выполнены замкнутыми, обеспечивающими закрепление вертикальных стержней от бокового выпучивания в любом направлении. Концы гнутых хомутов загнуты вокруг продольной арматуры и заведены вглубь сечения на глубину не менее 80 мм. Диаметр арматуры хомутов пространственных каркасов принят не менее 0,33 диаметра продольной арматуры.

Максимальное расстояние между осями смежных вертикальных стержней, охваченных хомутами, в зонах периферийного армирования принято не более 200 мм, в зонах полевого армирования расстояние между осями смежных вертикальных стержней, охваченных шпильками принято не более 400 мм.

Поперечные шпильки полевого армирования устанавливаются не реже чем через одно пересечение с шагом 400 мм в шахматном порядке.

В пределах высоты этажей нижней части зданий, начиная с нижнего подвального и по третий надземный этаж включительно, а также в узких простенках на всю высоту шаг хомутов периферийных зон принят не более 150 мм.

В уровне междуэтажных перекрытий сверху и снизу, шаг хомутов поперечного армирования по высоте конструкции не превышает 100 мм.

Горизонтальные стержни стен заанкерены в зонах периферийного армирования.

Вертикальная арматура стен диаметром меньше 22 мм соединяется между собой и с фундаментами внахлест без сварки, вразбежку. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении, не превышает 50 % от общей площади арматуры. Длина перепуска (нахлестки) стержней принята с повышающим коэффициентом 1,25.

Вертикальная арматура стен диаметром 22 мм и выше соединяется между собой и с фундаментами внахлест на сварке, вразбежку, тип соединения С23-Рэ по ГОСТ 14098-91. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении, не превышает 50 % от общей площади арматуры. Длина перепуска (нахлестки) стержней принята с повышающим коэффициентом 1,25.

Толщина защитного слоя бетона для вертикальной арматуры принята не менее 1,5 диаметра вертикальных стержней.

Материал конструкций: бетон класса В30, В25 арматура класса А-500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Обвязочные балки

По осям А и Б выполняются обвязочные монолитные железобетонные балки сечением 300х500(h) мм.

Балки армируются отдельными продольными стержнями, объединенными замкнутыми хомутами в пространственный каркас. Поперечная арматура балок выполнена в виде замкнутых хомутов.

Стыки продольной рабочей арматуры выполняются внахлест на сварке, вразбежку, тип сварки С21-Рн по ГОСТ 14098-2015. Стыки выполняются за пределами зоны максимальных изгибающих моментов.

Диаметры стержней принимаются в соответствии с выполненным расчетом.

Участки балок, примыкающие к стенам, на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, армируются замкнутыми хомутами с шагом не более 100 мм.

Материал конструкций: бетон класса В25 и В30, арматура класса А-500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм – перекрытий и толщиной 160 мм - покрытие.

Плиты перекрытий армированы в верхней и нижней зонах, отдельными арматурными стержнями в двух взаимно перпендикулярных направлениях, образующими арматурные сетки. В местах отсутствия диафрагм в перекрытиях выполнены пространственные арматурные каркасы с замкнутыми хомутами.

В поперечном направлении плиты: армированы плоскими арматурными каркасами, установленными с шагом 200 мм, в местах наибольших усилий и отдельными арматурными стержнями, являющимися фиксаторами, с шагом 800 мм в шахматном порядке.

На участках действия максимальных расчетных усилий предусмотрено дополнительное армирование верхних и нижних зон плит в обоих направлениях.

Диаметры стержней приняты в соответствии с представленным расчетом.

Соединение арматурных стержней по длине выполняется внахлест без сварки, вразбежку.

Вокруг отверстий для пропуска коммуникаций предусматривается усиленное армирование, в виде дополнительных арматурных стержней. Стержни, попадающие в пределы отверстий, разрезаются по месту и заанкериваются П-образными элементами.

Материал конструкций: бетон класса В25 и В30, арматура класса А-500С А240 по ГОСТ 34028-2016.

Защитный слой бетона для рабочей арматуры принят 15 мм.

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм.

Площадки и лестничные марши армируются отдельными арматурными стержнями, образующими с двух сторон арматурные сетки из арматурных стержней класса А-500С по ГОСТ 34028-2016, ступени армируются арматурной сеткой из арматурных стержней класса и Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Материал конструкций: бетон класса В25.

Лифтовые шахты

Лифтовые шахты выполнены в стальном каркасе из прокатных уголков по ГОСТ 8509-93, с заполнением из негорючих материалов.

Сечения элементов подобраны в соответствии с расчетами.

Марки сталей элементов конструкций приняты в зависимости от вида конструкций, с учетом расчетной наружной температуры, в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-23-2002. Материал конструкций сталь С235.

Все монтажные соединения – на болтах и монтажной сварке. Сварные швы назначены в соответствии с требованиями п.п. 12.6-12.13 СНиП РК 5.04-23-2002. Для монтажных болтовых соединений каркаса предусматриваются болты класса точности В (нормальной точности).

Крыльца – монолитное железобетонное, с плитой толщиной – 100 мм, и пандусами толщиной от 200 мм до 150 мм, армированными арматурной сеткой из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Ступени армируются арматурной сеткой из арматуры класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Стенки крылец толщиной 200 мм, армированы с двух сторон арматурными сетками, объединенными в поперечном направлении отдельными горизонтальными стержнями с шагом 400 мм в шахматном порядке.

Материал железобетонных конструкций: бетон класса В15 арматура класса А-500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Под стенками выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Над крыльцами выполняются козырьки в металлическом каркасе. Стойки козырька выполнены коробчатого сечения из стальных, гнутых замкнутых сварных профилей по ГОСТ 30245-2015, балки – из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97. Прогоны выполнены коробчатого сечения из стальных, гнутых замкнутых сварных профилей по ГОСТ 30245-2015.

Стойки крепятся анкерными болтами к фундаментам

Стены (заполнение) – кладка из стандартных пустотных бетонных блоков толщиной 190 мм и 90 мм. Каменная кладка выполняется на цементно-песчаном растворе марки М150 и армируется вертикальной арматурой, устанавливаемой в пустотах блоков с шагом 400 мм (через пустоту) и горизонтальными арматурными сетками, установленными с шагом 600 мм по высоте каменной кладки. Пустоты в блоках, в местах расположения арматурных стержней, заполняются мелкозернистым бетоном класса В12,5. Вертикальная арматура заводится в монолитные железобетонные перекрытия.

Перегородки – гипсокартонные в металлическом каркасе; кладка из стандартных пустотных бетонных блоков толщиной 190 мм и 90 мм.

Каменная кладка выполняется на цементно-песчаном растворе марки М150 и армируется вертикальной арматурой, устанавливаемой в пустотах блоков с шагом 400 мм (через пустоту) и горизонтальными арматурными сетками, установленными с шагом 600 мм по высоте каменной кладки. Пустоты в блоках, в местах расположения арматурных стержней, заполняются мелкозернистым бетоном класса В12,5. Вертикальная арматура заводится в монолитные железобетонные перекрытия.

Защита строительных конструкций

Защита строительных конструкций от коррозии производится в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013.

Поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумной мастикой за два раза.

Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением требуемой рабочим проектом толщины защитного слоя бетона.

Нарушенное в процессе электросварочных работ антикоррозионное покрытие восстанавливается.

Антисейсмические мероприятия

Разработка проектной документации выполнена с учетом сейсмичности площадки строительства и типа грунтов по сейсмическим свойствам.

Расчет несущих конструкций здания произведен на основное и особое сочетание нагрузок, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах», технических условий АО «КазНИИСА» от 26 сентября 2018 года № 232 с использованием ПВК «Лира-САПР 2018», с учетом горизонтальных крутящих моментов.

В расчетах приняты конструктивные схемы, учитывающие особенности распределения масс и жесткостей в плане и по высоте, а также пространственный характер деформирования здания при сейсмических воздействиях.

Формы зданий в плане (в пределах прямоугольника) характеризуются регулярным распределением масс и жесткостей относительно главных осей инерции здания.

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой вертикальных конструкций и жесткими дисками перекрытий.

Железобетонный каркас здания запроектирован согласно техническим условиям на проектирование объекта: «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район, г. Алматы», выполненным АО «КазНИИСА» от 26 сентября 2018 года № 232.

Перекрытия рассматриваются как жесткие в своей плоскости диафрагмы, равномерно распределяющие сейсмические нагрузки по элементам каркаса.

Предусмотрена автоматизированная система мониторинга строительных конструкций.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Согласно письму ТОО «KAT Construction» от 28 февраля 2020 года № КС-60/20 – наружные инженерные сети по объекту «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» выполняются отдельным проектом, по отдельному договору.

Теплоснабжение, отопление и вентиляция

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями № 33.1/11787/16-ТУ-Ц-42 от 24 октября 2016 года, выданных ТОО «Алматинские тепловые сети».

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20,1 ºС. Продолжительность отопительного периода – 164 суток, со средней температурой 0,4 °С. Расчетная температура наружного воздуха в теплый период 28,2 °С (параметры А) и 31,5 °С (параметры Б).

Источник теплоснабжения – тепловые сети АО «АлЭС» с параметрами 132-70 °С.

Горячее водоснабжение решается по открытой схеме. В межотопительный период предусмотрен догрев воды в проточном электронагревателе.

Ввод тепловых сетей запроектирован в паркинге. В тепловом пункте предусмотрен узел управления с установкой приборов учета тепловой энергии, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов.

Отопление

Рабочим проектом предусмотрено отопление пятен 16, 17.

Системы отопления присоединяются к тепловым сетям по независимой схеме, через теплообменники и насосные группы. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60 ºС.

Система отопления жилой части – двухтрубная с поквартирной разводкой, с установкой узла учета тепла для каждой квартиры. Поквартирные системы отопления подключаются к распределительным поэтажным коллекторам с установкой балансировочных клапанов.

В качестве нагревательных приборов для систем отопления приняты биметаллические радиаторы и настенные конвекторы.

Гидравлическое регулирование осуществляется с помощью балансировочных клапанов.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов – автоматическое, с помощью регуляторов с термостатическими головками.

Магистральные трубопроводы, стояки и распределительные коллекторы предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола жилой части – пластиковые, армированные стекловолокном по ГОСТ 32415-2013.

Тепловая изоляция – трубчатая, типа «K-flex».

Вентиляция

В жилом доме предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением из жилых комнат квартир через кухни и санузлы. Приток наружного воздуха осуществляется через открывающиеся фрамуги окон.

Подача и удаление воздуха осуществляется регулируемыми решетками.

Материал воздуховодов – тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80.

Противопожарные мероприятия систем вентиляции

В целях предотвращения пожара предусматриваются воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах.

Предусматривается централизованное отключение всех вентсистем на случай возникновения пожара.

В рабочем проекте выполнено дымоудаление из коридоров надземной части здания, подача воздуха в лестничные клетки типа Н2, лифтовые шахты и тамбур-шлюзы.

Удаление дыма осуществляется через клапаны, которые срабатывают от сигнала пожарной сигнализации.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции – класса «П» с обеспечением нормируемого предела огнестойкости.

Включение вытяжных и приточных систем противодымной защиты предусмотрено автоматическое и ручное.

Энергоэффективность

Класс энергетической эффективности – В «высокий».

Технические показатели пятен 16, 17 жилого комплекса приведены в таблице 3.

Таблица 3

Технические показатели

№ п/п	Наименование здания, тепловых узлов и объектов	Расход тепла, кВт			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Итого
1	Пятно 16	388,520	-	233,160	621,680
2	Пятно 17	358,800	-	238,030	596,830
Итого:		747,320	-	471,190	1218,510

Водоснабжение и канализация

В соответствии с техническими условиями № 05/3-573 от 03 марта 2017 года, выданными ГКП на ПХВ «Су желісі» и «Бастау», ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, зарегистрированными в ГКП «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы:

источником водоснабжения служит существующий водовод диаметром 600 мм, по пр. Абая и водовод диаметром 300 мм, по ул. Манаса;

сброс сточных вод осуществляется в существующий коллектор диаметром 400 мм, по ул. Манаса.

Внутренние системы водопровода и канализации

В каждое пятно (16, 17) жилого комплекса от насосной станции, расположенной в паркинге предусматривается:

один ввод водопровода для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд жилых помещений (от насосной станции, расположенной в паркинге), с установкой прибора учета холодной воды с дистанционным съемом показаний и гибкими соединениями;

два ввода водопровода, для обеспечения противопожарных нужд жилых помещений (от насосной станции, расположенной в паркинге).

В каждом жилом доме запроектированы следующие системы:

хозяйственно-питьевой водопровод жилых помещений;

противопожарный водопровод жилых помещений;

горячее водоснабжение жилых помещений;

канализация.

Хозяйственно-питьевой водопровод жилых помещений

Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована для подачи воды к санитарным приборам жилого дома:

Пятно 16 - с первого по пятнадцатый этаж,

Пятно 17 - с первого по четырнадцатый этажи.

На ответвлении в каждую квартиру, на лестничной площадке, предусматриваются индивидуальные счетчики с дистанционным съемом показаний.

Для снижения напора в сети водопровода предусматриваются регуляторы давления.

Для внутриквартирного пожаротушения, в ванной комнате предусматривается пожарный кран диаметром 20 мм со шлангом.

Требуемый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении обеспечивается повысительной насосной установкой, расположенной в паркинге (пятно 28).

Сети хозяйственно-питьевого водопровода выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 15-40 мм по ГОСТ 3262-75, из полипропиленовых труб диаметрами SDR6 20х3,4-63х10,5 мм по ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы покрываются теплоизоляционным трубчатым материалом.

Противопожарный водопровод жилых помещений

Противопожарный водопровод предусматривается для внутреннего пожаротушения жилых помещений (раздельно в каждом пятне):

Пятно 16 - с отметки минус 8,650 м по пятнадцатый этаж,

Пятно 17 - с отметки минус 8,650 м по четырнадцатый этажи.

На вводах предусматривается запорная арматура.

Внутреннее пожаротушение жилых помещений предусматривается от пожарных кранов, установленных на противопожарной сети водопровода в лифтовых холлах, на высоте 1,35 м от пола в пожарных шкафчиках. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 5,2 л/с (две струи по 2,6 л/с).

Требуемый напор при пожаре обеспечивается насосной установкой, расположенной в паркинге (пятно 28).

Сети противопожарного водопровода выполняются из стальных электросварных труб диаметрами 57х3,2 мм, 89х4 мм по ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы системы противопожарного водопровода покрываются грунтовкой и эмалью.

Горячее водоснабжение жилых помещений

Системы горячего водоснабжения жилых помещений – централизованные, раздельные в каждом пятне и запроектирована для подачи воды к санитарным приборам:

Пятно 16 - с первого по пятнадцатый этаж,

Пятно 17 - с первого по четырнадцатый этажи.

Учет расхода горячей воды, жилых помещений осуществляется счетчиками, расположенными в помещении водомерного узла на отметке минус 5,350 м.

На ответвлении в каждую квартиру, на лестничной площадке, предусматриваются индивидуальные счетчики с дистанционным съемом показаний.

Требуемый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении обеспечивается тепловыми сетями.

Циркуляция системы горячего водопровода предусматривается по магистралям и стоякам.

Магистральные трубопроводы горячего водопровода выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 15-50 мм по ГОСТ 3262-75, из полипропиленовых труб диаметрами SDR6 20х3,4 - 63х10,5 мм по ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы покрываются теплоизоляционным трубчатым материалом.

Канализация

В соответствии с условиями удаления сточных вод предусматриваются раздельные системы канализации:

бытовая канализация (от жилого дома);
производственная канализация условно чистых вод;
внутренние водостоки жилого дома.

Сеть бытовой канализации запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-бытовых приборов. В связи с невозможностью подключения бытовых стоков в наружные сети самотеком с отметки минус 5,350 м, в каждом жилом доме предусматривается повысительная канализационная насосная установка, с перекачиванием стоков в сети канализации жилого дома производительностью 2 м^3/ч, напором 4 м. Внутренние системы бытовой канализации запроектированы из чугунных труб диаметрами 50-100 мм по ГОСТ 6942-98, из поливинилхлоридных труб диаметрами 50, 110 мм по ГОСТ 32412-2013, стальных электросварных труб диаметром 38 мм по ГОСТ 10704-91.

Производственная канализация условно чистых вод предназначена для отвода случайных и аварийных стоков из помещений «ОВ» на отметке минус 8,650 м, в дренажные приямки (в каждом жилом доме). Отвод стоков из приямков осуществляется дренажными насосами, производительностью 4 м^3/ч, напором 8 м, в лоток дождевой канализации. Системы производственной канализации выполняются из стальных электросварных труб диаметром 48х2,8 мм по ГОСТ 10704-91.

Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий предусматривается через систему внутренних водостоков на отмостку, с перепуском в зимний период в бытовую канализацию. Система выполняется из стальных электросварных труб диаметром 108х4 мм по ГОСТ 10704-91. Предусмотрен электрообогрев воронок и трубопроводов в техническом этаже в зимнее время.

Технические показатели пятен 16, 17 жилого комплекса приведены в таблице 4.

Таблица 4

Технические показатели

№ п/п	Наименование потребителей	Водопотребление, м^3/сут	Горячее водоснабжение, м^3/сут	Водоотведение, м^3/сут	Пожаротушение	Водостоки, л/с
		Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом		
1	Пятно 16	26,82	17,88	44,70	2х2,6	6,75
2	Пятно 17	27,54	18,36	45,90	2х2,6	7,0
-	*Итого:*	*54,36*	*36,24*	*90,6*	-	*13,75*

Электротехнические решения

Электроснабжение жилых домов (пятна 16, 17) предусматривается в соответствии с техническими условиями от 30 ноября 2017 года № 25.1-6358, выданными АО «Алатау Жарық Компаниясы», от проектируемой трансформаторной подстанции и в данный объем работ не входит.

Электрооборудование

Напряжение сети электроснабжения потребителей принято 380/220 В, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся в основном к потребителям II категории.

Для ввода и распределения электроэнергии приняты вводно-распределительные устройства ВРУ, укомплектованные аппаратами защиты на отходящих линиях, установленные в электрощитовых каждого дома.

Потребители I категории (системы дымоудаления и подпора воздуха, лифты, системы связи и сигнализации, аварийно-эвакуационное освещение) запитаны от отдельного щита ЩМ с блоком автоматического ввода резерва.

Расчетные удельные нагрузки на квартиры приняты для квартир улучшенной планировки с электрическими плитами и кондиционированием.

Учет общедомовых потребителей электроэнергии осуществляется электронными трехфазными счетчиками активной энергии, установленными на ВРУ и щите ЩМ. Для лифтов предусматривается отдельный учет электроэнергии.

Учет электроэнергии квартир осуществляется электронными трехфазными счетчиками, установленными в этажных щитах ЩЭ. Счетчики электроэнергии принимаются с возможностью подключения к АСКУЭ. Подключение электробытовых приборов, электрических плит, освещения квартир предусматривается от квартирных щитков ЩК.

Силовыми потребителями являются электроприемники сантехнического оборудования, лифты, электробытовые приборы квартир, приборы пожарной сигнализации.

Предусматривается электрообогрев водосточной системы с установкой нагревательного кабеля и терморегулятора с термодатчиком.

Защита и управление силовыми токоприемниками выполняется магнитными пускателями, ящиками управления, шкафами управления комплектной поставки.

Предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции и включение системы дымоудаления при срабатывании пожарной сигнализации. Отключение систем вентиляции осуществляется установкой автоматического выключателя с независимым расцепителем на вводе щита вентиляции.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными и алюминиевыми жилами. Горизонтальные силовые и распределительные сети выполняются открыто на кабельных лотках, с креплением скобами, скрыто в закладных трубах. Вертикальные стояки распределительных и групповых сетей выполняются по кабельным лоткам в коммуникационных шахтах.

Электроосвещение

Предусматривается рабочее, аварийно-эвакуационное и ремонтное освещение. Напряжение сети общего освещения – 380/220 В, ремонтного освещения – 36 В. Ремонтное освещение выполняется от ящика ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором 220/36 В.

Светильники общедомовых помещениях приняты с люминесцентными и компактными энергосберегающими лампами. Типы светильников выбраны в зависимости от характеристики и назначения помещений. На пути эвакуации устанавливаются световые указатели «Выход» и направления эвакуации с аккумуляторными батареями.

В жилых комнатах, кухнях и прихожих предусматривается установка клеммных колодок, на кухнях и прихожих, кроме того, подвесных патронов. В ванных комнатах, лоджиях предусматриваются патроны потолочные, в санузлах – настенные патроны.

Управление рабочим освещением лестничных площадок осуществляется датчиками движения. Управление аварийным освещением лестничных площадок осуществляется автоматически от фотореле. Управление светильниками светоограждения осуществляется дистанционно от ящика управления и автоматически от фотореле.

Групповые сети выполняются кабелями с медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, проложенными в закладных трубах в плитах перекрытия, открыто по кабельным лоткам, в ПВХ трубах скрыто.

Подсветка фасадов выполняется светодиодными светильниками, запитанными от блока питания 220/24 В. Сеть фасадного освещения выполняется кабелями с медными жилами в ПВХ и стальных трубах.

Защитные меры безопасности

Принятая система заземления TN-C-S.

Все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются с помощью специально прокладываемой пятой жилы в трехфазной сети и третьей в однофазной сети.

Предусматривается основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание.

К главной заземляющей шине (PE) присоединяются металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водоснабжения, канализации, отопления), кабельные конструкции, металлический каркас здания, металлические части централизованных систем вентиляции, система молниезащиты и заземления.

В целях безопасности при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям и для контроля изоляции электропроводок предусматривается установка устройств защитного отключения (УЗО 30 мА) на групповых линиях переносного электрооборудования.

В ванных комнатах предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов с установкой клеммной коробки.

Молниезащита зданий выполняется по III уровню защит. В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из оцинкованной стали диаметром 6 мм ГОСТ 2590-2006, с шагом ячейки 6х6 м, соединенная токоотводами с железобетонными конструкциями здания (естественный заземлитель). Все выступающие над крышей металлические элементы присоединяются к молниеприемной сетке.

Технические показатели:

напряжение электрической сети	- 380/220 В;
категория надежности	- II, I;
расчетные мощности:	
пятно 16	- 196,0 кВт;
пятно 17	- 210,0 кВт.

Системы связи и сигнализации

Наружные сети связи жилых домов (пятна 16, 17) предусматриваются на основании технических условий ТОО «BTcom infocommunications» от 08 ноября 2017 года ТУ-10 и в данный объем работ не входят.

Телефонизация

Телефонизация каждого жилого дома осуществляется с использованием технологии широкополосного доступа FTTH (волокно – до-квартиры). Оптиковолоконный кабель входит в квартиру каждого абонента, обеспечивая возможность голосовой связи, высокоскоростного соединения с сетью интернет, кабельного телевидения. Сеть строится по технологии пассивных оптических сетей PON.

В помещении связи, расположенном в пятне 6, устанавливается оптический распределительный шкаф (оптический узел), который связан оптическими кабелями с оптическими боксами, установленными в каждом пятне. От оптического бокса кабели поднимаются по слаботочному стояку до этажных распределительных коробок.

На этажах в слаботочных нишах этажных шкафов предусматривается установка распределительных коробок с оптическим сплиттером. В квартирах устанавливаются розетки оптические.

Вертикальная разводка осуществляется по стоякам в полиэтиленовых трубах, горизонтальная – в ПНД трубах в плитах перекрытий, в кабельных лотках по подвалу.

Лифтовая связь

Лифтовая связь между кабиной лифта и диспетчерской лифтов (пятно 6) осуществляется установкой телефонного бокса, на который расключаются информационные кабели из других пятен. В лифтовых шахтах предусматривается установка телефонных распределительных коробок КРПТ 10х2. Сеть выполняется кабелем информационным марки UTP cat.5e.

Домофонная связь

Для защиты от несанкционированного доступа в помещения жилого дома предусматривается возможность управления электромагнитным замком, блокирующим входную дверь посредством переговорного абонентского устройства. Построение системы предусматривается на оборудовании фирмы «Vizit».

Видеодомофонная система обеспечивает подачу сигналов вызова в квартиру, дистанционное открывание дверей подъезда. На двери входа в подъезд устанавливается многопользовательский блок вызова. В квартирах у двери устанавливается видеомонитор абонентский. Для передачи видеосигнала от каждого блока вызова к блоку коммутации прокладывается коаксиальный кабель RG, для передачи аудиосигнала – кабель марки UTP. Питание блоков вызова осуществляется от блоков питания кабелем марки ШВВП.

Блок коммутации, блок питания устанавливаются в слаботочном отсеке на 1 этаже.

Видеонаблюдение и система контроля доступа

Система цифрового видеонаблюдения обеспечивает дистанционный контроль входа в жилой дом. Изображение поступает на видеорегистратор, установленный в телекоммуникационном шкафу. Предусматривается установка уличных видеокамер. Подключение видеокамер осуществляется кабелем UTP cat.5 в трубах полиэтиленовых. Питание видеокамер - от видеорегистратора.

Для организации системы контроля доступа жилой части в диспетчерской устанавливается пульт контроля и управления ПКУ. Контроллеры С2000-2, устанавливаемые в шкафу слаботочном первого этажа и подвала, предназначен для организации доступа. Сеть выполняется кабелем сигнальным экранированным. На входных дверях, ведущих в подвал, устанавливаются считыватель, электромагнитный замок, магнитоконтактный доводчик.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Автоматизация дымоудаления

Система автоматической пожарной сигнализации жилых домов предназначена для адресного обнаружения пожара на ранних стадиях возгорания, выдачи световой и звуковой сигнализации, взаимодействия с системой противопожарной защиты, системой дымоудаления и оповещения людей о пожаре.

Система реализуется на базе следующего оборудования:

приемно-контрольные панели Сигнал 2ОП, Сигнал-10;

блоки сигнально-пусковые С2000-СП1;

извещатели дымовые ИП-212;

извещатели тепловые ИП-103;

извещатели ручные ИПР-513;

звуковые оповещатели ОПОП2-35.

Для управления и отображения работы системы применяется компьютер с установленным программным обеспечением Орион ПРО. Основное оборудование

устанавливается в диспетчерской (пятно 6). Приемно-контрольные приборы, блоки питания в жилой части устанавливаются в щитах ЩПС в слаботочных нишах жилой части.

Датчики обнаружения пожара устанавливаются на потолках прихожих квартир, коридорах, ручные пожарные извещатели – на пути эвакуации на стене на высоте 1,5 м от пола.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем пожарной сигнализации марки КПСВЭВнг(А)-LS и прокладываются в ПНД трубах в плитах перекрытия. Линии питания выполняются кабелем с медными жилами марки ВВГнг.

Система оповещения о пожаре жилой части принята первого типа с установкой светозвуковых оповещателей на каждом этаже здания.

Управление системами дымоудаления, подпора воздуха и общеобменной вентиляции предусматривается от блоков сигнально-пусковых и устройств коммутационных. Открытие клапанов, включение двигателей вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха осуществляется в автоматическом режиме, дистанционно от ручных извещателей и в ручном режиме (кнопки управления).

При обнаружении пожара отключается общеобменная вентиляция, открывается клапан подпора воздуха и клапаны дымоудаления, запускаются вентиляторы вытяжной вентиляции и с выдержкой времени – вентиляторы приточной противодымной вентиляции.

Кнопки для проверки работы клапанов размещаются по месту рядом с клапанами. Включение вентиляторов подпора и дымоудаления осуществляется исполнительными релейными блоками. Отключение вентиляторов – по месту установки ящика управления вентиляторами.

Сообщения о состоянии системы отображаются на пульте управления и на блоке индикации в диспетчерской (пятно 6).

Электропитание приборов пожарной сигнализации выполняется от сети переменного тока, резервное питание – от источника бесперебойного питания для обеспечения работы в дежурном режиме не менее 24 часов, в аварийном – не менее 3 часов.

Автоматизированная система мониторинга строительных конструкций

В соответствии со СНиП РК 3.02-05-2010 «Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений» жилые здания оборудуются системой мониторинга, которая позволяет снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при опасном изменении состояния несущих конструкций.

Система представляет собой совокупность технических средств для сбора информации от первичных сенсоров, передачи сигналов в центральный блок системы и ее графического отображения.

Система мониторинга обеспечивает:

выполнение измерений геометрических параметров конструкций объекта и постоянное сравнение с допустимыми величинами в реальном времени;

управление с удаленного доступа;

при выявлении критических величин или опасных тенденций протекания деформационных процессов издается сигнал тревоги с автоматическим оповещение через каналы связи ответственных людей с целью оперативного принятия решений для предотвращения аварий и спасения людей.

Система контролирует следующие основные параметры объекта:

измерение дифференциальной осадки фундамента;

смещения в деформационных швах;

отклонение здания от вертикальной оси.

В состав системы входят наклонометры двухосевые, датчики гидравлической системы измерения осадки фундамента, измерители стыков, шкафы мониторинга.

Сеть выполняется экранированным кабелем марки FTP cat.5e в ПНД трубах.

Шкаф системы мониторинга устанавливается в электрощитовой. Информация передается на АРМ оператора системы в помещении диспетчерской.

Питание системы осуществляется от сети переменного тока с установкой источника бесперебойного питания.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

При разработке рабочего проекта учтены требования нормативных документов Республики Казахстан.

Здания запроектированы II степени огнестойкости.

Основные несущие элементы здания предусматриваются из негорючих материалов и имеют предел огнестойкости согласно требованиям СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014, Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (ТР № 439).

Планировка помещений и эвакуационные выходы запроектированы согласно требованиям СН РК 3.02-01-2018, СП РК 3.02-101-2012, СН РК 3.06-01-2011, СП РК 3.06-101-2012 и ТР № 439.

На путях эвакуации применены несгораемые или трудносгораемые облицовочные материалы.

Во всех подлежащих защите помещениях предусматривается автоматическая пожарная сигнализация, предназначенная для обнаружения пожара в начальной стадии возгорания, и система оповещения людей о пожаре (световое и звуковое оповещение).

В зданиях запроектированы противодымные системы вентиляции.

Предусмотрено централизованное отключение всех вентиляционных систем и включение противодымных систем при возникновении пожара.

Противопожарный водопровод обеспечивает внутреннее пожаротушение жилых помещений и подвала.

В рабочем проекте предусмотрена автоматизированная система мониторинга строительных конструкций.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) разработан проектной организацией ИП «Корольков Роман Владимирович».

Размещение участка по отношению к окружающей территории

Окружение по сторонам света:

север – территория и здания АО «KEGOC», далее ул. Шевченко;

юг – пр. Абая, далее жилая зона;

восток – ул. Мирзояна, далее жилая зона;

запад – ул. Манаса, далее жилая зона.

Категория опасности предприятия

Период строительства

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 объект не классифицируется.

В соответствии со статьей 40 Экологического Кодекса Республики Казахстан по значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду объект относится к IV категории.

Период эксплуатации

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-эпидемиологическими требования к проектированию производственных объектов» СанПиН № 237 от 20 марта 2015 года размер нормативной санитарно-защитной зоны для данного предприятия не определяется. Класс санитарной опасности – не классифицируется.

Категория объекта по значимости и полноте оценке воздействия на окружающую среду, в соответствии со ст.40 Экологического Кодекса РК – IV.

Воздействие на атмосферный воздух

Десятой очередью строительства комплекса рабочим проектом предусматривается строительство жилых домов на пятнах 16, 17.

Период строительства

На территории рассматриваемого объекта на период проведения строительных работ ожидаются эмиссии от 1 площадного неорганизованного источника эмиссий, включающего 10 источников выделения и двух точечных, организованных источников (компрессор и битумный котел). Источниками выделения загрязняющих веществ на рассматриваемом объекте на период строительства будут являться: земляные работы, сварочные работы, работа металлообрабатывающих станков, гидроизоляция, лакокрасочные работы, отделочные работы, укладка твердого покрытия, заправка автотранспорта ограниченного движения дизельным топливом, работа автотранспорта.

В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 26 наименований. Источниками выбрасываются вещества: 1 класса опасности – свинец, бензапирен, 2 класса опасности – азота диоксид, марганец и его соединения, фтористый водород, фториды неорганические плохо растворимые, формальдегид, вещества с ОБУВ – уайт-спирит, пыль древесная, остальные вещества 3-4 класса опасности. Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по программе «ЭРА», версия 2.5. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха была проведена для расчетного прямоугольника и селитебной зоны, рассчитаны концентрации всех загрязняющих веществ и групп суммаций.

Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны (без учета фона) не превышают 1 ПДК. Загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ при производстве строительно-монтажных работах ограничено сроками проведения отдельных этапов строительных работ.

Выбросы загрязняющих веществ на период строительства представлены в таблице 5.

Таблица 5

Обоснованные нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Производство цех, участок Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источ-ника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		Период строительства		ПДВ		Год дости-жения ПДВ
		г/с	т/период	г/с	т/период	
Организованные источники						
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
Компрессор	0002	0.0404	0.0463	0.0404	0.0463	2020
Битумный котел	0003	0.0006	0.0018	0.0006	0.0018	2020
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
Компрессор	0002	0.0066	0.0075	0.0066	0.0075	2020
Битумный котел	0003	0.0001	0.0003	0.0001	0.0003	2020
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)						
Компрессор	0002	0.0025	0.0029	0.0025	0.0029	2020
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
Компрессор	0002	0.0135	0.0151	0.0135	0.0151	2020
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
Компрессор	0002	0.0441	0.0505	0.0441	0.0505	2020
Битумный котел	0003	0.0223	0.0617	0.0223	0.0617	2020
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)						
Компрессор	0002	0.00000005	0.00000005	0.00000005	0.00000005	2020
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)						
Компрессор	0002	0.0005	0.0006	0.0005	0.0006	2020
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)						
Компрессор	0002	0.0126	0.0144	0.0126	0.0144	2020
Битумный котел	0003	0.0089	0.0112	0.0089	0.0112	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)						
Битумный котел	0003	0.0033	0.0092	0.0033	0.0092	2020
Итого по организованным:		0.15540005	0.22150005	0.15540005	0.22150005	
Неорганизованные источники						
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)						
Стройплощадка	6001	0.0248	0.0667	0.0248	0.0667	2020
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)						
Стройплощадка	6001	0.0007	0.00402	0.0007	0.00402	2020
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)						
Стройплощадка	6001	0.00004	0.00001	0.00004	0.00001	2020
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)						
Стройплощадка	6001	0.0001	0.00001	0.0001	0.00001	2020
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
Стройплощадка	6001	0.0129	0.0463	0.0129	0.0463	2020
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
Стройплощадка	6001	0.0221	0.1504	0.0221	0.1504	2020
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)						
Стройплощадка	6001	0.0003	0.003	0.0003	0.003	2020
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)						
Стройплощадка	6001	0.0014	0.0133	0.0014	0.0133	2020

Окончание таблицы 5

Производство цех, участок Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источ-ника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		Период строительства		ПДВ		Год дости-жения ПДВ
		г/с	т/период	г/с	т/период	
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
Стройплощадка	6001	0.0164	0.0937	0.0164	0.0937	2020
(0621) Метилбензол (349)						
Стройплощадка	6001	0.0186	0.3107	0.0186	0.3107	2020
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)						
Стройплощадка	6001	0.001	0.046	0.001	0.046	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)						
Стройплощадка	6001	0.0058	0.2882	0.0058	0.2882	2020
(1240) Этилацетат (674)						
Стройплощадка	6001	0.0039	0.184	0.0039	0.184	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)						
Стройплощадка	6001	0.0078	0.1619	0.0078	0.1619	2020
(1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)						
Стройплощадка	6001	0.0042	0.1214	0.0042	0.1214	2020
(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)						
Стройплощадка	6001	0.03	0.0391	0.03	0.0391	2020
(2752) Уайт-спирит (1294*)						
Стройплощадка	6001	0.03	0.0962	0.03	0.0962	2020
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)						
Стройплощадка	6001	0.0002	0.1121	0.0002	0.1121	2020
(2902) Взвешенные частицы (116)						
Стройплощадка	6001	0.2448	фев.36	0.2448	фев.36	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)						
Стройплощадка	6001	0.0396	0.227222	0.0396	0.227222	2020
(2936) Пыль древесная (1039*)						
Стройплощадка	6001	0.0001	0.2549	0.0001	0.2549	2020
Итого по неорганизованным:		0.46474	4.592762	0.46474	4.592762	-
Всего по предприятию:		**0.62014005**	**4.81426205**	**0.62014005**	**4.81426205**	**-**

Источники на период строительства не организованные, временные, контроль проводить не требуется. В периоды НМУ необходимо осуществить временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения предупреждения экологических служб.

Период эксплуатации

На период эксплуатации источники эмиссий в окружающую среду отсутствуют.

Поверхностные и подземные воды

Объект расположен вне водохранных зон и полос поверхностных водоемов. Влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс производственных стоков отсутствует. Предусматривается система повторного использования стоков на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов машин со сбором загрязненной воды в отстойники и возвратом ее насосами на мойку. Оставшаяся отстоенная вода и осадок после завершения работы участка мойки колес используется при благоустройстве

территории после завершения строительства. Хоз-бытовые стоки сбрасываются в биотуалеты.

Подземные части здания выполняются железобетонными с гидроизоляцией битумом, прокладываемые сети коммуникаций покрываются антикоррозионной защитой, и также не будут оказывать влияния на подземные воды.

Земельные ресурсы

Источники загрязнения почвы отсутствуют. На территории не будут использоваться ядовитые и химически активные вещества, которые могли бы оказать вредное воздействие на почву при случайных проливах и рассыпании при их транспортировании. Сбор мусора предусматривается в контейнеры, устанавливаемые на площадке с твердым покрытием.

При организации рельефа учитываются существующие отметки соседствующих зданий, сооружений и проезжих дорог. Вертикальная планировка территории исключает возможность оползневых и просадочных процессов, загрязнения грунтовых вод и заболачивания территории. Плодородный слой будет снят перед началом строительных работ, складирован и впоследствии использован для благоустройства и озеленения. На строительной площадке предусматриваются специальные места для хранения материалов. Лакокрасочные материалы и сыпучие строительные материалы, используемые для отделочных работ, будут доставляться в герметичной таре и упаковке.

Для временного хранения образующихся строительных отходов устраивается площадка с твердым покрытием, устанавливаются металлические контейнера.

Отходы производства и потребления

Период строительства

При производстве строительных работ на территории проектируемого комплекса образуются 6 видов отходов, характеризующихся разнообразием физико-химических свойств и состояний, в том числе отходы янтарного и зеленого списков.

Проектное образование отходов в период строительства представлено в таблице 6.

Таблица 6

Образование отходов в период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего:	43,948	-	43,948
в т.ч. отходов производства	22,948	-	22,948
отходов потребления	21,0	-	21,0
Янтарный уровень опасности			
Тара из-под ЛКМ AD070	2,8	-	2,8
Обтирочный материал AC030	0,288	-	0,288
Зеленый уровень опасности			
ТБО GO060	21,0	-	21,0
Металлическая стружка GA080	19,8	-	19,8
Огарки электродов GA090	0,06	-	0,06
Красный уровень опасности			
Перечень отходов	-	-	-

Период эксплуатации

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться твердые бытовые отходы, люминесцентные лампы и смет с территории. Хранение ТБО производится в контейнерах в специально отведенных местах. Транспортировка и сбор коммунальных отходов в установленное место их хранения и переработки осуществляются организациями, специализирующимися в данной области, за счет собственников отходов.

Растительный и животный мир

Согласно Разрешению на санитарную рубку, вынужденный снос, пересадку зеленых насаждений, выданное КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», под санитарную рубку попадает 1546 погонных метров дикой поросли удовлетворительного состояния.

При завершении строительных работ планируется посадка зеленых насаждений.

Редкие растения и животные, занесенные в Красную Книгу, отсутствуют. В виду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние флоры и фауны, изменений в растительном и животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Экологические риски

Охраняемые объекты и памятники в зоне размещения отсутствуют. Предусматриваются технологии и технические решения, реализация которых в наименьшей степени воздействовала бы на окружающую среду. Основными компонентами природной среды, подвергающимися различным по масштабу воздействиям, являются воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, почвенно-растительный покров, недра, флора и фауна района, социальная среда. В ходе проведенной оценки воздействия на окружающую среду установлено, что ни одна из проектных работ не окажет воздействия «высокой» значимости на природную среду.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

Для уменьшения отрицательного воздействия высокой значимости в рабочем проекте предложены дополнительные природоохранные мероприятия.

Природоохранные мероприятия:

снятие плодородного слоя земли перед началом строительных работ, его складирование и впоследствии использование для благоустройства и озеленения;

производить заправку автотранспорта исключительно на АЗС города;

применение технически исправных машин и механизмов;

орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ;

укрывание грунта, мусора при перевозке автотранспортом;

технологические площадки будут отсыпаться грунтом, содержащим низкое количество пылевидных частиц;

работы по укладке плотного слоя (асфальтового покрытия) и пропитке полотна битумом производятся готовыми разогретыми материалами без организации приготовления в зоне строительства;

организация участков мойки колес и днищ автотранспорта на выездах с территории с повторным использованием собранной и отстоенной воды;

после проведения строительных работ проводятся мероприятия по восстановлению нарушенной территории;

организация сбора и временного хранения отходов на специально обустроенной площадке и своевременный вывоз отходов в места захоронения и утилизации;

регулярная откачка сточных вод в период строительства специализированной ассенизационной машиной при наполнении биотуалетов с последующим вывозом;

вывоз разработанного грунта, мусора в специально отведенные места;

для полива твердого покрытия и зеленых насаждений используется привозная вода технического качества;

организация ливневой канализации на территории;

сбор мусора предусматривается в контейнеры, устанавливаемые на площадке с твердым покрытием;

регулярный вывоз ТБО.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) разработан на основании задания на проектирование.

Данным рабочим проектом предусмотрено строительство жилого комплекса 10 очереди: жилые дома – пятна 16, 17. Проектируемые жилые дома: 15-ти и 14-ти этажные (соответственно), односекционные, с подземными этажами и техническим чердаком. Архитектурно-планировочное решение зданий обусловлено общей концепцией застройки комплекса, и с учетом обеспечения инсоляции, как помещений самого здания, так и окружающей застройки.

Объемно-планировочные решения дома обусловлено технологическими и функциональными связями жилых и вспомогательных помещений с учетом расположения входов. В пятнах 16, 17 квартиры запроектированы с 1-го этажа. Планировка помещений квартир выполнена на основе принципа зонирования и функциональной схемы взаимосвязи помещений. Набор квартир принят согласно заданию на проектирование - 1-но, 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Состав и площади помещений приняты в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами РК. Сообщение между этажами - посредством лифтов и лестниц. Лифты предусмотрены с возможностью перевозки маломобильных групп населения, больных на носилках, и т.д. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок.

В рабочем проекте строительные и отделочные материалы приняты в соответствии с функциональным назначением и характеристики помещений, а также разрешенные к применению в Республике Казахстан, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Окна – металлопластиковые со стеклопакетами, проветривание помещений достигается посредством открывающихся створок. Витражи - алюминиевые со стеклопакетами. Двери приняты зависимости от назначения помещений. Освещение предусмотрено естественное и искусственное, искусственное предусмотрено светильниками с энергосберегающими лампами. Уровень искусственной освещенности помещений достаточный и принят в зависимости от функционального назначения. Внутренняя отделка мест общего пользования предусмотрена согласно дизайн проекту

заказчика. Внутренняя чистовая отделка квартир выполняется их собственниками самостоятельно.

Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение предусмотрено от городских сетей. Сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены для подачи воды к санитарным приборам. Горячее водоснабжение – централизованное. Для систем питьевого и горячего водоснабжения предусмотрены трубы, оборудования, контактирующие с водой и выполненные из материалов, разрешенных к применению в Республике Казахстан. Для обеспечения необходимых напоров в сети холодного и горячего водоснабжения жилого дома предусмотрены насосно-повысительные установки. Отвод бытовых сточных вод предусматривается в наружные сети. В жилых помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция из кухонь, ванных и санузлов с естественным побуждением. Приток воздуха осуществляется через открываемые фрамуги. Согласно заданию на проектирование – в квартирах предусмотрены места установки для возможного подключения систем кондиционирования на базе мульти сплит системы собственниками помещений. В рабочем проекте указаны возможные точки подключения кондиционеров, дренажный стояк для конденсата и выведены провода для подключения электропитания кондиционера. Воздухообмен в помещениях определен из условия обеспечения кратности воздухообмена, предусмотренной требованиями норм в соответствии с назначением помещений. Для предотвращения распространения шума по воздуховодам в рабочем проекте предусмотрены шумопоглощающие мероприятия. Оборудования, издающие шум и вибрацию, устанавливаются с учетом шумо-виброзащитных требований.

На период строительства для ИТР и рабочих административные, производственные, складские и санитарно-бытовые помещения (помещение для обогрева рабочих, сушилки, гардеробная, умывальная, комната отдыха и приема пищи) предусмотрены в достаточном количестве. Территория ограждается, освещается. В период строительства водоснабжение, электроснабжение от городских сетей. Питьевой режим организовывается установкой диспенсеров в вагончиках и на строительной площадке, подвозом бутилированной воды. В каждом вагончике и на строительной площадке предусматривается аптечка для оказания первой медицинской помощи. Питание предусматривается от близ расположенных объектов питания, прием пищи в вагончиках. Водоотведение – биотуалеты. Мусороудаление предусмотрено в контейнеры на специально отведенное место.

При проведении строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства. Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, класс санитарной опасности для жилых зданий – не устанавливается.

Ориентация по сторонам света: с севера – территория и здания АО «KEGOC», далее ул. Шевченко; с юга – пр. Абая, далее жилая зона; с востока – ул. Мирзояна, далее жилая зона; с запада – ул. Манаса, далее жилая зона.

На земельный участок представлены:

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для строительства жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинского района от 09 ноября 2016 года за № 268/1; № 269/1; № 270/1; № 271/1;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для строительства жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинского района от 09 ноября 2016 года за № 268/2; № 269/2; № 270/2; № 271/2.

Согласно данным протокола измерений электромагнитного поля № 113 от 12 ноября 2016 года уровни электромагнитных полей не превышают предельно-допустимых уровней напряженности ЭМП.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектно-сметной документации, СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», введенного в действие приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, от 1 июля 2013 года № 137-нқ, «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II (СП РК 1.03-102-2014*).

На строительной площадке проектом организации строительства предусмотрены инвентарные здания (административные, санитарно-бытовые) и производственные площадки складского, вспомогательного и бытового назначения для нужд строительства, с учётом выполнения максимального объема работ вне строительной площадки, путем поставки материалов и конструкций с предприятий строительной индустрии Республики Казахстан.

Расчет нормативной продолжительности строительства и расчет норм заделов по годам строительства выполнены согласно СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II, глава 9.1 «Жилые здания» с учетом коэффициентов согласно п. 4.8 и п. 4.38 Общие положения СП РК 1.03-101-2013. Нормативная продолжительность строительства составляет 24,0 мес.

Начало строительства запланировано на 2 квартал 2020 года, согласно письму заказчика ТОО «KAT Construction» от 25 декабря 2019 года № КС-201/19.

Технические показатели:

Нормативная продолжительность строительства - 24,0 мес.

Норма задела строительства:

на 2020 год - 19 %;

на 2021 год - 68 %;

на 2022 год - 13 %.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов в

соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения выпуск 17;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения выпуск 17;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019 (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2020 год, СЦЭМ РК 8.04-11-2019;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2019;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком, согласно п. 55 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного в соответствии со статьей 11 п. 4 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2016-2018 годы» от 30 ноября 2015 года № 426-V ЗРК, со статей 7. Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04 декабря 2019 года № 276-VI на 2016, 2020, 2021, 2022 годы:

2016 год – 2 121 тенге;
2020 год – 2 651 тенге;
2021 год – 2 784 тенге;
2022 год – 2 895 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы, в рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства), внесены следующие изменения и дополнения:

Общие замечания

1) Представлен отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства 14-ти – 16-ти этажного жилого комплекса с паркингом (отсек 3), севернее пр. Абая, угол ул. Манаса в Алмалинском районе в г. Алматы, выполненный ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий» в 2018 году, заказ 63-16, 63-16/1, архивный номер 18578, 18651.

2) Представлено дополнение к заданию на проектирование по объекту: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы» (изменение п. 45 – выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов), подписанное генеральным директором ТОО «КАТ Construction» (приложение № 1/5 к договору на проектные работы от 05 декабря 2016 года).

3) Представлены специальные технические условия на проектирование 14, 15, 16-ти этажных жилых зданий, пятна 13, 14, 15, 16, 17 в составе объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район, г. Алматы».

4) Представлены СТУ ТОО «GFP Egineering» от 2018 года отражающие специфику противопожарной защиты объекта.

5) Представлено согласование рабочего проекта с заказчиком.

6) Представлено письмо заказчика о том, что наружные инженерные сети будут разработаны отдельным проектом.

Архитектурно-планировочные решения

По общим вопросам

7) Представлен ситуационный план размещения объекта в городе с указанием направления север-юг в формате jpeg.

По общей пояснительной записке

8) Откорректированы технические показатели:

по пятну 16 – площадь застройки;

по пятну 17 – площадь жилого здания и общая площадь квартир согласно чертежей марки АР.

По жилым зданиям (пятна 16, 17)

9) На листе общих данных представлена подписанная главным инженером проекта (ГИП) запись о соответствии рабочего проекта государственным нормативам, действующим в Республике Казахстан согласно п. 5.10 СН РК 1.02-03-2011.

10) Представлены на листе общих данных:

категория зданий (сооружений) по взрывопожарной и пожарной опасности;

расчетный срок службы зданий (сооружений);

указания о мероприятиях, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и других воздействий согласно п. 5.2.2 ГОСТ 21.501-2011.

11) Указана полная высота чердака в пятнах 16, 17.

12) В общих указаниях и на чертежах разрезов указана абсолютная отметка, соответствующую условной нулевой отметке пятен 16, 17 согласно чертежей генерального плана.

13) По пятну 16 представлены планы с третьего по пятнадцатый этажи с указанием марок дверей и витражей.

14) Предусмотрено размещение спальни в отдалении от кухни на первом этаже в осях Г-Д, 7-8 пятна 16 согласно п. 82 СН РК 3.02-01-2018.

15) Предусмотрены планировочные решения квартир для МГН по Блокам 16, 17, согласно п.п. 5.3.6.2-5.3.6.11 СН РК 3.06-01-2011.

16) Указаны в спецификации элементов заполнения дверных проемов действующие в настоящее время ГОСТ.

17) Предусмотрена и указана в Ведомости отделки помещений пятен 16, 17 отделка квартир с категорией «простая» согласно п. 4.1.4 СНиП РК 3.02-43-2007*, п. 4.1.2 СП РК 3.02-101-2012.

18) Указаны на чертежах материал и ширина отмостки.

Конструктивные решения

Расчеты

Общие замечания

19) Откорректирован уровень ответственности здания.

20) В расчетах указаны все принятые сейсмические коэффициенты.

21) В расчетах учтены эффекты кручения в плане, согласно СТУ АО «КазНИИСА».

22) Представлены цветные мозаики по каждому загружению.

23) Проверка регулярности здания по высоте подтверждена цифровыми значениями по формулам Ж.1 и Ж.2 СП РК 2.03-30-2017.

24) Представлены результаты армирования плиты перекрытия на отм. 29,600 м.

Чертежи

Общие замечания

25) На л. «Общие данные» указан класс ответственности здания по этажности и по назначению с учетом таблиц 7.2 и 7.3 СП РК 2.03-30-2017.

26) Увеличена толщина фундаментной плиты в месте расположения приямка.

27) Выпуски арматурных стержней периферийных зон в пределах фундаментной плиты объединены замкнутыми хомутами согласно руководству по проектированию железобетонных конструкций.

Пятна 16, 17

28) Откорректировано дополнительное армирование в фундаментной плите.

29) Откорректировано поперечное армирование в плите приямка фундаментной плиты согласно расчету.

30) На схеме каркаса замаркированы пилоны Пн1, Пн2 и указаны их размеры. Выполнены спецификации элементов к маркировочным схемам каркаса.

31) Узкие простенки диафрагм армированы как колонны замкнутыми хомутами.

32) Откорректирована длина периферийных зон диафрагм, принята не менее 0,15 длины диафрагмы, согласно п. 9.5.6 СП РК 2.03-30-2017.

33) Откорректированы размеры хомутов периферийных зон диафрагм, приняты согласно п. 5.23 СНиП 2.03.01-84*.

34) Откорректировано армирование диафрагм, приведено в соответствие с расчетом.

35) Выполнены периферийные зоны в местах пересечения диафрагм, согласно п. 9.5. СП РК 2.03-30-2017.

36) Откорректирован шаг хомутов в периферийных зонах.
37) Откорректированы размеры хомутов в пилонах.
38) Принятые сечения стальных элементов козырька подтверждены расчетом.
39) Откорректировано дополнительное армирование в плитах перекрытий.
40) Откорректировано армирование балок, приведено в соответствие с расчетами.

Оценка воздействия на окружающую среду

41) Проведена корректировка расчетов эмиссий в окружающую среду в соответствии сметной документации и методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, с учетом всех источников загрязнений, применением корректных расчетных коэффициентов и климатических характеристик.

42) Проведена корректировка расчета приземных концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха.

43) Проведена корректировка расчетов объемов образования отходов производства и потребления в соответствии с расходом строительных материалов.

44) Проведена корректировка экономического ущерба.

Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

45) Представлены: данные по ориентации по сторонам света; расчеты по инсоляции.

46) При входе в здания устанавливаются решетки для очистки обуви.

Организация строительства

47) Обосновано письмом заказчика ТОО «КАТ Construction» применение коэффициентов в расчете нормативной продолжительности строительства объектов в особых сложных условиях включения его в окружающую среду (объект на сложном затесненном участке, с высокой плотностью застройки), и объектов, возводимых в условиях, когда в соответствии с правилами техники безопасности предусмотрено ограничение выноса крюка и поворота стрелы башенного или другого грузоподъемного крана, от 28 февраля 2020 года № КС-58/20.

Сметная документация

48) Стоимость материалов и оборудования принята по данным нормативной базы.

49) Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе определена по данным прайс-листов, утвержденных заказчиком.

50) Откорректированы стоимости материалов и оборудования, принимаемых по прайс-листам согласно утвержденному заказчиком перечню.

51) Откорректирована в сводном сметном расчете стоимости строительства стоимость экспертизы проектно-изыскательских работ согласно расчету.

52) Откорректирована сметная документация согласно откорректированному расчету норм задела по годам строительства.

53) В сводном сметном расчете не учтены затраты заказчика на управление проектом, согласно письму заказчика от 28 февраля 2020 года № КС-57/20.

54) Откорректированы объемы работ согласно принятым проектным решениям и изменениям в них по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля

2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен I (повышенный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями, а также согласно функциональному назначению данного участка строительства.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, взрывной и пожарной безопасности, охране труда, надежности и устойчивости функционирования объекта, обеспечению доступа и безопасного передвижения МГН.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту представлены в таблице 7.

Таблица 7

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Этажность: Пятно 16 Пятно 17	эт.	 15 14	 15 14
2	Площадь застройки зданий	$м^2$	1080,8	1080,8
3	Площадь жилых зданий	$м^2$	13661,64	13661,64
4	Общая площадь квартир (жилища)	$м^2$	9449,81	9449,81
5	Строительный объем зданий	$м^3$	58415,9	58415,9
6	Количество квартир,	шт.	158	158
	в том числе:		-	-
	однокомнатных		57	57
	двухкомнатных		73	73
	трехкомнатных		13	13
	четырехкомнатных		15	15
7	Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен	млн. тенге	**2019-2022 годов**	**2016, 2020, 2021, 2022 годов**
			2 440,95	3 195,10
	в том числе:			
	строительно-монтажные работы	млн. тенге	1 731,76	2 452,23
	оборудование	млн. тенге	230,13	181,11
	прочие	млн. тенге	479,06	561,76

Продолжение таблицы 7

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
В том числе сметная стоимость строительства по годам:				
7.1	в текущем уровне цен 2016 года с МРП – 2121 тенге (стоимость ПИР)	млн. тенге	-	136,81
7.2	в текущем уровне цен 2019 года с МРП – 2525 тенге	млн. тенге	140,25	-
7.3	в текущем уровне цен 2020 года с МРП – 2651 тенге	млн. тенге	422,05	562,76
7.4	в прогнозном уровне цен 2021 года с МРП – 2784 тенге	млн. тенге	1 563,31	2 077,82
7.5	в прогнозном уровне цен 2022 года с МРП – 2895 тенге	млн. тенге	315,34	417,71
8	Удельные капитальные вложения на 1 м^2 общей площади квартир (9449,81 м^2)	тенге/м^2	258 307	338 113
9	Нормативная продолжительность строительства	мес.	24,0	24,0

В результате экспертизы:

повышена надежность функционирования объекта за счет улучшений конструктивных и инженерных решений по рабочему проекту;

в рабочий проект внесены необходимые изменения и дополнения по проектным решениям и по оформлению проектной документации;

повышен уровень пожаробезопасности здания;

объемно-планировочные решения приведены в соответствие с действующими нормативными документами;

определена достоверная общая расчетная стоимость строительства в текущем уровне цен 2016, 2020 годов, в прогнозном уровне цен 2021, 2022 годов.

Изменение сметной стоимости произошло за счет:

корректировки стоимости материалов и оборудования, принимаемых по прайс-листам, согласно утвержденному перечню;

корректировки сметной документации согласно принятым проектным решениям и изменениям в них по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы.

8 ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства), соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Этажность зданий:

пятно 16 - 15 этажей;

пятно 17 - 14 этажей.

Площадь жилых зданий - 13661,64 м^2.

Общая площадь квартир (жилища) - 9449,81 м^2.

Строительный объем - 58415,9 м^3.

Количество квартир	- 158 шт.,
в том числе:	
однокомнатных	- 57 шт.;
двухкомнатных	- 73 шт.;
трехкомнатных	- 13 шт.;
четырехкомнатных	- 15 шт.
Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2016, 2020 годов, в прогнозном уроне цен 2021, 2022 годов	- 3 195,10 млн. тенге,
в том числе:	
строительно-монтажные работы	- 2 452,23 млн. тенге;
оборудование	- 181,11 млн. тенге;
прочие	- 561,76 млн. тенге.
Нормативная продолжительность строительства	- 24,0 мес.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «КАТ Construction» в соответствии с условиями договора от 15 января 2020 года № 01-0059.

8.3 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4 Заказчику в процессе реализации рабочего проекта требуется разработать рабочий проект наружных инженерных сетей и получить необходимые согласования в установленном порядке.

8.5 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістері мен толықтырулары ескерілген «Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылының солтүстігіне, Манас көшесінің шығысына қарай тұрғын үй кешенін салу. 10-кезек» 16, 17-белгілер (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасындағы қолданылымдағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Ғимараттардың қабаттылығы:	
16-белгі	- 15 қабаттар;
17-белгі	- 14 қабаттар.
Тұрғын үйлердің алаңы	- 13661,64 м^2.
Пәтерлердің (тұрғын үй) жалпы алаңы	- 9449,81 м^2.
Құрылыстық көлемі	- 58415,9 м^3.
Пәтерлер саны	- 158 шт.,
соның ішінде:	
бір бөлмелі	- 57 дана;
екі бөлмелі	- 73 дана;
үш бөлмелі	- 13 дана;
төрт бөлмелі	- 15 дана.
2016, 2020 жылдардағы ағымдағы бағалармен, 2021, 2022 жылдардағы болжамды бағалармен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	- 3 195,10 млн. теңге,

соның ішінде:

құрылыс монтаж жұмыстары	- 2 452,23 млн. теңге;
жабдықтар	- 181,11 млн. теңге;
басқа шығындар	- 561,76 млн. теңге.
Құрылыстың нормативті ұзақтығы	- 24,0 ай.

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 2020 жылғы 15 қаңтардағы № 01-0059 шарттағы ережелерге сәйкес, дұрыстығы «КАТ Construction» ЖШС кепілденген және тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған бастапқы материалдарды (деректерді) есепке ала отырып орындалды.

8.3 Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құралымдарын барынша көбірек пайдалансын.

8.4 Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыру сыртқы инженерлік желілердің жұмыс жобасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте қажетті келісімдерді алу талап етіледі.

8.5 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

Лекеров С.О.

Директор

Курмангалиев М.Б.

Начальник производственного отдела

Манапбаева Л.Б.

Заместитель начальника отдела

Зинковская Н.Е.

Эксперт

Алькенова Ж.К.

Эксперт

Томанов М.М.

Эксперт

Казыбекова А.С.

Эксперт

Коновалова Л.А.

Эксперт

Инсанбаева М.М.

Эксперт

Наурызбекова А.А.

Эксперт

Алибекова Н.Я.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Новоселов М.Ю.

Эксперт

Номер: KZ48VDD00140940

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAT Construction" Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом № 5/1

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 160640015734

Наименование производственного объекта: Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Алмалинский район севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы.» 10 очередь пятна 16, 17

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: **Дата выдачи:** 17.03.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0.62014005	4.81426205
Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 10 очередь» пятна 16, 17 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	0.62014005	4.81426205
в т.ч. по ингредиентам:		
	0.62014005	4.81426205
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 01.04.2020 по 31.03.2022 года.(на период строительства)