**«Ұлытау облысы Атасу к. газбен жабдықтаудың тарату желілері бар «Атасу» АГТС және газ құбыры тармағын салу». Түзету**
жұмыс жобасы бойынша
23.09.2024 ж. № 10-0177/24
(оң)

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
«Жаңаарқа ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«КАТЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
№ 10-0177/24 от 23.09.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
**«Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу область Ұлытау». Корректировка**

**ЗАКАЗЧИК:**
Государственное учреждение
«Отдел строительства Жанааркинского района»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК»

г. Караганда

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** «Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу область Ұлытау». Корректировка.

**3. ОСНОВАНИЕ:** Договор от 26.06.2024 г. № 131140019726/240036/00 (32).

***Примечание:*** *Ранее было выдано положительное заключение от 25 февраля 2021 года № 01-0113/21 по рабочему проекту «Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу Жанааркинского района Карагандинской области». Статус заключения – утратило силу.*

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Отдел строительства Жанааркинского района».

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК», лицензия от 25.05.2000 г. №№ 001227 (I категория).

**5.1. Субподрядные организации:** Товарищество с ограниченной ответственностью «QazEnergy2018», лицензия от 27.11.2023 г. №21017708 (II категория).

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции (письмо заказчика от 16 апреля 2024 года № 06-4/94).

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**7.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 05 апреля 2024 года, утверждённое заказчиком;

распоряжение акима поселка Жанарқа Жанаркинского района области Ұлытау от 22 апреля 2024 года № 196 «Об установлении публичного сервитута на земельные участки для проектирования и строительства подъездных путей и линий электропередачи к объектам газопровода в ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района»;

постановление акимата Жанааркинского района от 17 апреля 2024 года № 38/04 «Об установлении публичного сервитута»;

решение поселка Жаңаарқа Жанааркинского района области Ұлытау от 17 сентября 2024 года № 01 «Об установлении публичного сервитута»;

протокол заседания Бюджетной комиссии Жанааркинского района от 29 февраля 2024 года уточнение районного бюджета Жанааркинского района на 2024-2026 годы, подписано комиссионно;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 06 мая 2024 года № 3, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жанааркинского района»;

отчет по инженерным изысканиям объекта: «Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу область Ұлытау» Корректировка, Арх.№ 94-5.1-2024, выполненный в 2024 году ТОО «Инженерные изыскания и К» (государственная лицензия от 11 апреля 2005 года ГСЛ № 0000049);

экспертное заключение по результатам археологической экспертизы земельных участков строительства по проекту «Строительство отводящих газопроводов до АГРС «Атасу» (с учетом строительства АГРС «Атасу» и квартальных сетей) № ARRES-07 от 25 мая 2020 года, выданное ТОО «Археологические исследования»;

протокол дозиметрического контроля от 21 августа 2024 года № 2, выданный Жанааркинским районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр

экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по области Ұлытау;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 21 августа 2024 года № 2, выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по области Ұлытау;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 15 августа 2024 года № 08-01-01/3035 о разрешении на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 29 апреля 2024 года № 21-20-4/567 о инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны;

письмо КГП на ПХВ «Жанаарикинская районная ветеринарная станция» Управления ветеринарии области Ұлытау от 20 августа 2024 года № 1-7/1489 об отсутствии сибиреязвенных захоронений;

письмо РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06 марта 2020 года № Н-39-ЮЛ о том, что объект находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 14 октября 2019 года № 06-2/682 об автомобильных дорогах;

сравнительная таблица вносимых изменений и (или) дополнений в проектные решения по разделам (частям) по рабочему проекту «Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу область Ұлытау». Корректировка», согласованная ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района» и ТОО «КАТЭК»;

письмо ГУ «Аппарат акима поселка Атасу» от 06 декабря 2019 года № 01-11/727 о списке потребителей газа;

экспертное заключение от 25 февраля 2021 года № 01-0113/21 по рабочему проекту «Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу Жанааркинского района Карагандинской области», выданное РГП «Госэкспертиза»;

письмо заказчика от 09 апреля 2024 года № 06-4/82 об инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны;

письмо заказчика от 16 апреля 2024 года № 06-4/94 о финансировании;

письмо заказчика от 16 апреля 2024 года № 06-4/93 о начале строительства во II квартале 2025 года;

письмо заказчика от 02 июля 2024 года № 06-4/203 о том, что строительно-монтажные работы не проводились, в связи с отсутствием финансирования;

письмо заказчика от 19 сентября 2024 года № 06-4/228 о расстоянии перевозки грунта;

письмо заказчика от 23 сентября 2024 года № 06-4/233 о затратах по ликвидации снежных заносов;

письмо заказчика от 16 апреля 2024 года № 06-4/95 об организации работ по строительству.

***Технические условия:***

АО «АстанаГаз КМГ» от 02 марта 2020 года № 04-15/135 на присоединение проектируемого газопровода-отвода и АГРС «Атасу» к магистральному газопроводу «Сарыарка» на КУ-21 на 690 км для газоснабжения п.Атасу населенных пунктов Жанааркинского района Карагандинской области;

АО «КазТрансОйл» от 30 апреля 2024 года на проектирование отводящих газопроводов до АГРС и п.Атасу на месте пересечения с действующим магистральным нефтепроводом «Павлодар – Шымкент», линией электропередач, линией кабеля ВОЛС на 665,640 км магистрального нефтепровода;

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 16 апреля 2024 года № ЦЖСТех/пп-18-04/ЦЖС/1676 на пересечение железнодорожных путей;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 09 апреля 2024 года № 6-20 на присоединение электроустановок потребителей;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 09 апреля 2024 года № 7-20 на присоединение электроустановок потребителей;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 09 апреля 2024 года № 8-20 на присоединение электроустановок потребителей;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 09 апреля 2024 года № 9-20 на присоединение электроустановок потребителей;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 09 апреля 2024 года № 11-20 на присоединение электроустановок потребителей;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 09 апреля 2024 года № 12-20 на присоединение электроустановок потребителей;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 09 апреля 2024 года № 13-20 на присоединение электроустановок потребителей.

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

согласование РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водным ресурсам Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 25 ноября 2020 года № KZ48VRC00009094 размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

***Месторасположение:*** область Ұлытау, Жана-Аркинский р-н, п.Атасу.

***Сейсмичность района:*** меньше 6 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Корректировка рабочего проекта выполнена на основании: задания на проектирование от 05 апреля 2024 года, утвержденного заказчиком; в соответствии с требованиями п.7.8 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство», так как ранее выданное заключение № 01-0113/21 от 25 февраля 2021 года по рабочему проекту «Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу Жанааркинского района Карагандинской области» считается устаревшим.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

**Таблица 8.1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектурно-строительная часть | Круглова О.М. | KZ14VJE00070949<br>KZ88VJE00065931 | Соответствует |
| 2 | Автоматика | Рыльцева О.А. | KZ14VJE00024001 | Соответствует |
| 3 | Технологическая часть | Жаксыбаева К.Д. | KZ61VJE00011321 | Соответствует |
| 4 | Автодороги | Соколов А.Е. | KZ02VJE00023053 | Соответствует |
| 5 | Проект организации строительства | Жанаева Г.К. | KZ57VJE00021384 | Соответствует |
| 6 | Инженерно-геологические изыскания | Соколов А.Е. | KZ02VJE00023053 | Соответствует |
| 7 | Инженерно-геологические изыскания | Круглова О.М. | KZ14VJE00070949 | Соответствует |
| 8 | Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации | Исин А.А. | KZ17VJE00057315 | Соответствует |
| 9 | Электротехническая часть | Рыльцева О.А. | KZ14VJE00024001 | Соответствует |
| 10 | Наружные сети канализации | Бекбергенова И.М. | KZ17VJE00038788 | Соответствует |
| 11 | Наружное газоснабжение | Жаксыбаева К.Д. | KZ61VJE00011321 | Соответствует |
| 12 | Слаботочные устройства, связь, сигнализация | Рыльцева О.А. | KZ14VJE00024001 | Соответствует |
| 13 | Сметный раздел | Жанаева Г.К. | KZ57VJE00021384 | Соответствует |
| 14 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Шуваев Д.В. | KZ33VJE00078561 | Соответствует |
| 15 | Генеральный план | Круглова О.М. | KZ88VJE00065931 | Соответствует |
| 16 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Касымова М.Р. | KZ32VJE00030952 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен – I (повышенный) уровень ответственности.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 9.2.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 9.2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Пропускная способность | нм³/час | до 15000 | до 15000 |
| 2 | Протяженность газопроводов | км | 188,164 | 188,164 |
| 1 пусковой комплекс | | | | |
| Площадка АГРС «Атасу» | | | | |
| 3 | Площадь земельного участка | га | 0,3015 | 0,3015 |
| 4 | Площадь застройки | м$^2$ | 278,00 | 278,00 |
| Площадка охранного крана ОК-1 | | | | |
| 5 | Площадь земельного участка | га | 0,0035 | 0,0035 |
| 6 | Площадь застройки | м$^2$ | 1,00 | 1,00 |
| Площадка охранного крана № 2 | | | | |
| 7 | Площадь земельного участка | га | 0,0035 | 0,0035 |
| 8 | Площадь застройки | м$^2$ | 1,00 | 1,00 |
| Площадка ГГРП – Атасу | | | | |
| 9 | Площадь земельного участка | га | 0,015 | 0,015 |
| 10 | Площадь застройки | м$^2$ | 21,00 | 21,00 |
| Площадка ГРП-1 | | | | |
| 11 | Площадь земельного участка | га | 0,0077 | 0,0077 |
| 12 | Площадь застройки | м$^2$ | 19,6 | 19,6 |
| ГРПШ-1 | | | | |
| 13 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 14 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| 2 пусковой комплекс | | | | |
| Площадка ГРП-2 | | | | |
| 15 | Площадь земельного участка | га | 0,0077 | 0,0077 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Площадь застройки | м$^2$ | 19,6 | 19,6 |
| ГРПШ-2 | | | | |
| 17 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 18 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-3 | | | | |
| 19 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 20 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-4 | | | | |
| 21 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 22 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-5 | | | | |
| 23 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 24 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-6 | | | | |
| 25 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 26 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-7 | | | | |
| 27 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 28 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-8 | | | | |
| 29 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 30 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-9 | | | | |
| 31 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 32 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-10 | | | | |
| 33 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 34 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-11 | | | | |
| 35 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 36 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-12 | | | | |
| 37 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 38 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-13 | | | | |
| 39 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 40 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-14 | | | | |
| 41 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 42 | Площадь застройки | м$^2$ | 2,7 | 2,7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГРПШ-15 | | | | |
| 43 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 44 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-16 | | | | |
| 45 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 46 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-17 | | | | |
| 47 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 48 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-18 | | | | |
| 49 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 50 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-19 | | | | |
| 51 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 52 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-20 | | | | |
| 53 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 54 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-39 | | | | |
| 55 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 56 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| 3 пусковой комплекс | | | | |
| Площадка ГРП-3 | | | | |
| 57 | Площадь земельного участка | га | 0,0077 | 0,0077 |
| 58 | Площадь застройки | $м^2$ | 19,6 | 19,6 |
| Площадка ГРП-4 | | | | |
| 59 | Площадь земельного участка | га | 0,0063 | 0,0063 |
| 60 | Площадь застройки | $м^2$ | 15,4 | 15,4 |
| Площадка ГРП-5 | | | | |
| 61 | Площадь земельного участка | га | 0,0063 | 0,0063 |
| 62 | Площадь застройки | $м^2$ | 15,4 | 15,4 |
| Площадка ГРП-6 | | | | |
| 63 | Площадь земельного участка | га | 0,0063 | 0,0063 |
| 64 | Площадь застройки | $м^2$ | 16 | 16 |
| ГРПШ-21 | | | | |
| 65 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 66 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-22 | | | | |
| 67 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 68 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГРПШ-23 | | | | |
| 69 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 70 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-24 | | | | |
| 71 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 72 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-25 | | | | |
| 73 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 74 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-26 | | | | |
| 75 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 76 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-27 | | | | |
| 77 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 78 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-28 | | | | |
| 79 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 80 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-29 | | | | |
| 81 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 82 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-30 | | | | |
| 83 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 84 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-31 | | | | |
| 85 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 86 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-32 | | | | |
| 87 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 88 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-33 | | | | |
| 89 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 90 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-34 | | | | |
| 91 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 92 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-35 | | | | |
| 93 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 94 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-36 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 96 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-37 | | | | |
| 97 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 98 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-38 | | | | |
| 99 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 100 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-40 | | | | |
| 101 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 102 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-41 | | | | |
| 103 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 104 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| ГРПШ-42 | | | | |
| 105 | Площадь земельного участка | га | 0,0015 | 0,0015 |
| 106 | Площадь застройки | $м^2$ | 2,7 | 2,7 |
| 107 | Категории дороги | | IV-в | IV-в |
| 108 | Количество полос движения | шт. | 1 | 1 |
| 109 | Протяженность дороги | км | 1,78 | 1,78 |
| 110 | Ширина полосы движения | м | 4,5 | 4,5 |
| 111 | Ширина земляного полотна | м | 6,5 | 6,5 |
| 112 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2026 г.г.<br>в том числе:<br>СМР<br>оборудование<br>прочие затраты | млн. тенге | 13 029,866<br><br>8 581,633<br>2 432,527<br>2 015,706 | 12 625,403<br><br>8 228,606<br>2 432,527<br>1 964,270 |
| | Из них:<br>1 пусковой комплекс<br>2 пусковой комплекс<br>3 пусковой комплекс | | <br>4 478,609<br>4 409,527<br>4 141,730 | <br>4 478,609<br>4 195,578<br>3 951,216 |
| 113 | Продолжительность строительства | мес. | 13 | 13 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п. Атасу область Ұлытау». Корректировка** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Ұлытау облысы Атасу к. газбен жабдықтаудың тарату желілері бар «Атасу» АГТС және газ құбыры тармағын салу». Түзету** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Алимжан Ж.А.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Исин А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Бекбергенова И.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Касымова М.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Жаксыбаева К.Д.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал  РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Круглова О.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Рыльцева О.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Шатров А.П.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Исагулова А.Е.

Главный специалист (перевод, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Жанаева Г.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау