1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С123-010701-0105 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	55,0000		437,44	24059	
		Итого прямые затраты:	м			388,56	21371	
		Накладные расходы	%	--		16,47	906	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,40	1782	
7	С123-010701-0108 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	464,0000		666,72	309356	
		Итого прямые затраты:	м			592,22	274790	
		Накладные расходы	%	--		25,11	11651	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,39	22915	
8	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство футляров**	м трубопровода	4,0000		1901,47	7606	60,4 1184
		Итого оплата труда:				489,94	1960	
		Итого эксплуатация машин:				25,28	101	
		Итого материалов:				887,14	3549	
		Итого прямые затраты:				1393,08	5572	
		Накладные расходы	%	--		367,54	1470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,85	563	
9	Е11-180601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	12,0000		21736,63	260840	60,4 44158
		Итого оплата труда:				6092,46	73109	
		Итого эксплуатация машин:				151,76	1821	
		Итого материалов:				9425,11	113101	
		Итого прямые затраты:				15628,02	187536	
		Накладные расходы	%	--		4498,50	53982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,12	19321	
10	Е11-180301-0102	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	54,0000		1242,93	67118	60,4 16705
		Итого оплата труда:				512,18	27658	
		Итого эксплуатация машин:				55,38	2990	
		Итого материалов:				253,82	13706	
		Итого прямые затраты:				794,70	42914	
		Накладные расходы	%	--		356,17	19233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,07	4972	
11	С123-051001-0237 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	450,0000		1754,68	789607	
		Итого прямые затраты:	секция			1558,62	701379	
		Накладные расходы	%	--		66,09	29738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	58489	
12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**222,0000**		**2550,23**	**566150**	**60,4 160371**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**265515**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**15958**	
		Итого материалов:				**283,55**	**62947**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**342519**	
		Накладные расходы	%	--		818,44	181694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	41937	
13	С123-040905-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**78,0000**		**994,68**	**77585**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**883,54**	**68916**	
		Накладные расходы	%	--		37,46	2922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,68	5747	
14	С123-040905-0901 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48,0000**		**564,06**	**27075**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**501,03**	**24049**	
		Накладные расходы	%	--		21,24	1020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	2006	
15	С123-040905-0902 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**72,0000**		**922,98**	**66455**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**819,85**	**59029**	
		Накладные расходы	%	--		34,76	2503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	4923	
16	С123-041009-0702 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**24,0000**		**16591,15**	**398187**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14737,31**	**353695**	
		Накладные расходы	%	--		624,86	14997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,97	29495	
17	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**94,0000**		**215,88**	**20293**	**60,4 6373**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**10552**	
		Итого материалов:				**11,70**	**1100**	
		Итого прямые затраты:				**123,96**	**11652**	
		Накладные расходы	%	--		75,93	7138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	1503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С123-040905-1814 в ценах II квартала 2017 года	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**94,0000**		**256,17**	**24080**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**227,55**	**21390**	
		Накладные расходы	%	--		9,65	907	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	1784	
19	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**2576,29**	**30915**	**60,4 8731**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**14455**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**1078**	
		Итого материалов:				**283,55**	**3403**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**18730**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	9895	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	2290	
20	С123-041006-2004 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**43036,48**	**258219**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38227,74**	**229366**	
		Накладные расходы	%	--		1620,86	9725	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3187,89	19127	
21	С123-041009-0104 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**94145,21**	**564871**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**83625,76**	**501755**	
		Накладные расходы	%	--		3545,73	21274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6973,72	41842	
22	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	**фильтр**	**24,0000**		**1330,45**	**31931**	**60,4 9833**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**16279**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**2692**	
		Итого материалов:				**13,68**	**328**	
		Итого прямые затраты:				**772,09**	**18530**	
		Накладные расходы	%	--		459,81	11035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2365	
23	С123-041013-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**24,0000**		**7800,11**	**187203**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6928,55**	**166285**	
		Накладные расходы	%	--		293,77	7050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,79	13867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**24,0000**		**658,61**	**15807**	**60,4 5096**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**8437**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**431**	
		Итого материалов:				**11,70**	**281**	
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**8944**	
		Накладные расходы	%	--		237,15	5691	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1171	
25	прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"	**Теплосчетчик квартирный диам. 20 мм**	**шт**	**24,0000**		**68731,61**	**1649559**	
		Итого прямые затраты:				**61051,79**	**1465243**	
		Накладные расходы	%	--		2588,60	62126	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5091,23	122190	
26	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,0000**		**85,58**	**1797**	**54,2 320**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**590**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**22**	
		Итого материалов:				**31,80**	**668**	
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**1276**	
		Накладные расходы	%	--		18,46	388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	133	
27	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**21,0000**		**231,59**	**4863**	**54,2 300**
		Итого оплата труда:				**26,36**	**554**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**56**	
		Итого материалов:				**162,90**	**3421**	
		Итого прямые затраты:				**191,43**	**4020**	
		Накладные расходы	%	--		23,01	483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,16	360	
28	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**3,0000**		**41005,12**	**123015**	**55,3 28091**
		Итого оплата труда:				**16932,33**	**50797**	
		Итого эксплуатация машин:				**1155,68**	**3467**	
		Итого материалов:				**9519,87**	**28560**	
		Итого прямые затраты:				**27059,78**	**81179**	
		Накладные расходы	%	--		10907,93	32724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3037,42	9112	
29	Е11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности**	**53,0000**		**595,24**	**31548**	**55,3 7318**
		Итого оплата труда:				**249,68**	**13233**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**554**	
		Итого материалов:				**134,56**	**7132**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**390,66**	**20705**	
		Накладные расходы	%	--		160,49	8506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	2337	
30	С121-110101-0114 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,0000**		**10628,49**	**31885**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9440,90**	**28323**	
		Накладные расходы	%	--		400,29	1201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,30	2362	
31	С121-100406-0301 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0530**		**353630,70**	**18742**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**314117,26**	**16648**	
		Накладные расходы	%	--		13318,57	706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	1388	
32	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**645,0000**		**97,06**	**62607**	**60,4 20198**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**33440**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**1206**	
		Итого материалов:				**1,19**	**767**	
		Итого прямые затраты:				**54,90**	**35413**	
		Накладные расходы	%	--		34,97	22556	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	4638	
		Р ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ						
33	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2576,29**	**10305**	**60,4 2910**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**4818**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**359**	
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**6243**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	3298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	763	
34	С123-040601-0905 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**35901,19**	**143605**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31889,72**	**127559**	
		Накладные расходы	%	--		1352,12	5408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2659,35	10637	
35	Е11-180701-0102	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**55989,58**	**111979**	**60,4 2741**
		Итого оплата труда:				**2269,38**	**4539**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**174,77**	**350**	
		Итого материалов:				**45939,31**	**91879**	
		Итого прямые затраты:				**48362,80**	**96726**	
		Накладные расходы	%	--		3479,40	6959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4147,38	8295	
36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**2550,23**	**61205**	**60,4 17337**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**28704**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1725**	
		Итого материалов:				**283,55**	**6805**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**37029**	
		Накладные расходы	%	--		818,44	19643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4534	
37	С123-040902-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**9101,98**	**218448**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8084,96**	**194039**	
		Накладные расходы	%	--		342,80	8227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,22	16181	
38	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**9,0000**		**1031,94**	**9287**	**60,4 1452**
		Итого оплата труда:				**267,12**	**2404**	
		Итого материалов:				**488,18**	**4394**	
		Итого прямые затраты:				**755,30**	**6798**	
		Накладные расходы	%	--		200,20	1802	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,44	688	
39	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**20,0000**		**2708,84**	**54177**	**60,4 2416**
		Итого оплата труда:				**200,00**	**4000**	
		Итого материалов:				**2085,36**	**41707**	
		Итого прямые затраты:				**2285,36**	**45707**	
		Накладные расходы	%	--		222,82	4456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,65	4013	
40	Е11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**1635,19**	**4906**	**60,4 1487**
		Итого оплата труда:				**820,74**	**2462**	
		Итого эксплуатация машин:				**162,09**	**486**	
		Итого материалов:				**19,54**	**59**	
		Итого прямые затраты:				**956,76**	**2870**	
		Накладные расходы	%	--		557,31	1672	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,13	363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С123-041013-0806 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3,0000**		**50259,41**	**150778**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**44643,60**	**133931**	
		Накладные расходы	%	--		1892,89	5679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3722,92	11169	
42	Е11-160601-0102	**Термопреобразователь сопротивления**	**шт.**	**2,0000**		**2576,29**	**5153**	**60,4 1455**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**2409**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**180**	
		Итого материалов:				**283,55**	**567**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**3122**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	1649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	382	
43	С123-051207-0702 в ценах II квартала 2017 года	**Термопреобразователь сопротивления Pt500**	**шт.**	**2,0000**		**33549,21**	**67098**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**29800,54**	**59601**	
		Накладные расходы	%	--		1263,54	2527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2485,13	4970	
44	Е11-160901-0501	**Ультразвуковой расходомер диам. 32 мм**	**шт**	**2,0000**		**658,61**	**1317**	**60,4 425**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**703**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**36**	
		Итого материалов:				**11,70**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**745**	
		Накладные расходы	%	--		237,15	474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	98	
45	С123-051501-0909 в ценах II квартала 2017 года	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 СТ с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**200335,37**	**400671**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**177950,61**	**355901**	
		Накладные расходы	%	--		7545,11	15090	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14839,66	29679	
46	Ц13-110203-0105	**Тепловычислитель СПТ 943.1**	**шт.**	**1,0000**		**6591,39**	**6591**	**44 1430**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**	
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**	
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**	
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
47	прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"	**Тепловычислитель СПТ 943.1**	**шт**	**1,0000**		**94787,67**	**94788**	
		Итого прямые затраты:				**84196,43**	**84196**	
		Накладные расходы	%	--		3569,93	3570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7021,31	7021	
48	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2576,29**	**10305**	**60,4 2910**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**4818**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**359**	
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**6243**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	3298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	763	
49	С123-040902-0107 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**16709,29**	**66837**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14842,25**	**59369**	
		Накладные расходы	%	--		629,31	2517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,72	4951	
50	Ц13-110203-0105	**Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом**	**шт.**	**1,0000**		**6591,39**	**6591**	**44 1430**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**	
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**	
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**	
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
51	С123-041010-0842 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**784020,11**	**784020**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**696416,49**	**696416**	
		Накладные расходы	%	--		29528,06	29528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58075,56	58076	
52	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2576,29**	**2576**	**60,4 728**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**1205**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**90**	
		Итого материалов:				**283,55**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**1561**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191	
53	С123-041005-1510 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**154188,09**	**154188**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**136959,66**	**136960**	
		Накладные расходы	%	--		5807,09	5807	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11421,34	11421	
54	С123-051207-2014 в ценах II квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**287644,47**	**287644**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**255504,10**	**255504**	
		Накладные расходы	%	--		10833,37	10833	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21307,00	21307	
55	Е11-180801-0302	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**3178,50**	**6357**	**60,4 2029**
		Итого оплата труда:				**1679,91**	**3360**	
		Итого эксплуатация машин:				**173,76**	**348**	
		Итого прямые затраты:				**1808,68**	**3617**	
		Накладные расходы	%	--		1134,38	2269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	471	
56	С123-051101-0512 в ценах II квартала 2017 года	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**493151,52**	**986303**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**438048,52**	**876097**	
		Накладные расходы	%	--		18573,26	37147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36529,74	73059	
57	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**2576,29**	**56678**	**60,4 16006**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**26501**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**1977**	
		Итого материалов:				**283,55**	**6238**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**34339**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	18141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	4198	
58	С123-040902-0105 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**11776,12**	**259075**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10460,30**	**230127**	
		Накладные расходы	%	--		443,52	9757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,31	19191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**23358,63**	**46717**	**60,4 13480**
		Итого оплата труда:				**11158,88**	**22318**	
		Итого эксплуатация машин:				**300,64**	**601**	
		Итого материалов:				**2634,75**	**5269**	
		Итого прямые затраты:				**14008,65**	**28017**	
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461	
60	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	**Циркуляционный насос систем ГВС UPS 40-185F**	**шт**	**2,0000**		**224655,81**	**449312**	
		Итого прямые затраты:				**199553,57**	**399107**	
		Накладные расходы	%	--		8461,07	16922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16641,17	33282	
61	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2576,29**	**18034**	**60,4 5093**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**8432**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**629**	
		Итого материалов:				**283,55**	**1985**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**10926**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	5772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	1336	
62	С123-040902-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**14828,72**	**59315**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13171,81**	**52687**	
		Накладные расходы	%	--		558,48	2234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1098,42	4394	
63	С123-041001-6602 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**8574,62**	**17149**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7616,52**	**15233**	
		Накладные расходы	%	--		322,94	646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,16	1270	
64	С123-041001-6601 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**7441,37**	**7441**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6609,90**	**6610**	
		Накладные расходы	%	--		280,26	280	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,21	551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Е11-180801-0301	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**2763,14**	**5526**	**60,4 1770**
		Итого оплата труда:				**1465,61**	**2931**	
		Итого эксплуатация машин:				**125,61**	**251**	
		Итого прямые затраты:				**1569,17**	**3138**	
		Накладные расходы	%	--		989,30	1979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,68	409	
66	С123-051101-0205 в ценах II квартала 2017 года	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, Т1 110°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**247003,55**	**494007**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**219404,25**	**438809**	
		Накладные расходы	%	--		9302,74	18605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18296,56	36593	
67	Е11-181001-0102	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1328,50**	**2657**	**60,4 814**
		Итого оплата труда:				**673,62**	**1347**	
		Итого эксплуатация машин:				**111,31**	**223**	
		Итого материалов:				**15,63**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**773,19**	**1546**	
		Накладные расходы	%	--		456,90	914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,41	197	
68	С123-041013-0804 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**22892,12**	**45784**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20334,24**	**40668**	
		Накладные расходы	%	--		862,17	1724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,71	3391	
69	Ц13-110203-0105	**Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом**	**шт.**	**1,0000**		**6591,39**	**6591**	**44 1430**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**	
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**	
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**	
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
70	С123-041010-0802 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**356795,91**	**356796**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**316928,80**	**316929**	
		Накладные расходы	%	--		13437,78	13438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26429,33	26429	
71	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2576,29**	**2576**	**60,4 728**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**1205**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**90**	
		Итого материалов:				**283,55**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**1561**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191	
72	С123-041005-1502 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**128341,66**	**128342**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**114001,22**	**114001**	
		Накладные расходы	%	--		4833,65	4834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9506,79	9507	
73	С123-051207-2001 в ценах II квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**166908,28**	**166908**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**148258,54**	**148259**	
		Накладные расходы	%	--		6286,16	6286	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12363,58	12364	
74	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2550,23**	**15301**	**60,4 4334**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431**	
		Итого материалов:				**283,55**	**1701**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**9257**	
		Накладные расходы	%	--		818,44	4911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133	
75	С123-040902-0104 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**10506,85**	**42027**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9332,85**	**37331**	
		Накладные расходы	%	--		395,71	1583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778,29	3113	
76	С123-041001-0703 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**3138,11**	**6276**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2787,47**	**5575**	
		Накладные расходы	%	--		118,19	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,45	465	
77	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**23358,63**	**46717**	**60,4 13480**
		Итого оплата труда:				**11158,88**	**22318**	
		Итого эксплуатация машин:				**300,64**	**601**	
		Итого материалов:				**2634,75**	**5269**	
		Итого прямые затраты:				**14008,65**	**28017**	
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461	
78	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	**Циркуляционный насос систем отопления UPS 25-80-180**	**шт**	**2,0000**		**21641,34**	**43283**	
		Итого прямые затраты:				**19223,21**	**38446**	
		Накладные расходы	%	--		815,06	1630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1603,06	3206	
79	Ц13-110203-0104	**Датчики температуры наружного воздуха, подающей воды в системы отопления, возвращаемой воды, горячей воды и пр.**	**шт.**	**6,0000**		**4148,19**	**24889**	**44 6413**
		Итого оплата труда:				**2429,31**	**14576**	
		Итого эксплуатация машин:				**197,76**	**1187**	
		Итого материалов:				**82,92**	**498**	
		Итого прямые затраты:				**2615,79**	**15695**	
		Накладные расходы	%	--		1225,13	7351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,27	1844	
80	С123-051401-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**150764,23**	**150764**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**133918,37**	**133918**	
		Накладные расходы	%	--		5678,14	5678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11167,72	11168	
81	С123-051401-0406 в ценах II квартала 2017 года	**Ключ программирования А 266, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**77901,36**	**77901**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**69196,94**	**69197**	
		Накладные расходы	%	--		2933,95	2934	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5770,47	5770	
82	С123-051401-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**25793,37**	**25793**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22911,31**	**22911**	
		Накладные расходы	%	--		971,44	971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1910,62	1911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	С123-051401-0707 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss**	**шт.**	**3,0000**		**45362,89**	**136089**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40294,20**	**120883**	
		Накладные расходы	%	--		1708,47	5125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3360,21	10081	
84	С123-051401-0703 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**29625,23**	**29625**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26315,01**	**26315**	
		Накладные расходы	%	--		1115,76	1116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,46	2194	
85	Е11-180401-0107 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**41034,24**	**41034**	**60,4 4366**
		Итого оплата труда:				**7227,82**	**7228**	
		Итого эксплуатация машин:				**541,20**	**541**	
		Итого материалов:				**24505,86**	**24506**	
		Итого прямые затраты:				**32083,62**	**32084**	
		Накладные расходы	%	--		5911,05	5911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3039,57	3040	
86	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1330,45**	**1330**	**60,4 410**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112**	
		Итого материалов:				**13,68**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**772,09**	**772**	
		Накладные расходы	%	--		459,81	460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	99	
87	С123-041013-0801 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**18368,55**	**18369**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16316,11**	**16316**	
		Накладные расходы	%	--		691,80	692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,63	1361	
88	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2550,23**	**2550**	**60,4 722**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**1196**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**72**	
		Итого материалов:				**283,55**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**1543**	
		Накладные расходы	%	--		818,44	818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	189	
89	С123-041001-0401 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**1999,79**	**2000**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1776,34**	**1776**	
		Накладные расходы	%	--		75,32	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,13	148	
90	Ц13-110203-0103	**Реле давления (прессостат) с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар**	**шт.**	**1,0000**		**1465,22**	**1465**	**44** **342**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**778**	
		Итого материалов:				**180,65**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**959,02**	**959**	
		Накладные расходы	%	--		397,67	398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,53	109	
91	прайс-лист ТОО ""Технолинк LTD"	**Реле давления с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар KPI**	**шт**	**1,0000**		**27983,97**	**27984**	
		Итого прямые затраты:				**24857,14**	**24857**	
		Накладные расходы	%	--		1053,94	1054	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,89	2073	
92	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2576,29**	**5153**	**60,4** **1455**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**2409**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**180**	
		Итого материалов:				**283,55**	**567**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**3122**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	1649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	382	
93	С123-041006-2206 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**78154,53**	**156309**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**69421,82**	**138844**	
		Накладные расходы	%	--		2943,49	5887	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5789,22	11578	
94	Ц13-120101-0203	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1876,55**	**3753**	**40,6** **684**
		Итого оплата труда:				**842,74**	**1685**	
		Итого эксплуатация машин:				**635,77**	**1272**	
		Итого материалов:				**11,54**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**1324,72**	**2649**	
		Накладные расходы	%	--		412,83	826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,00	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Ц13-120101-0204	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1915,82**	**5747**	**40,6 1052**
		Итого оплата труда:				**863,80**	**2591**	
		Итого эксплуатация машин:				**640,53**	**1922**	
		Итого материалов:				**13,41**	**40**	
		Итого прямые затраты:				**1351,05**	**4053**	
		Накладные расходы	%	--		422,85	1269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,91	426	
96	Ц13-120101-0205	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопровода**	**8,0000**		**2021,11**	**16169**	**40,6 2962**
		Итого оплата труда:				**911,88**	**7295**	
		Итого эксплуатация машин:				**675,78**	**5406**	
		Итого материалов:				**15,34**	**123**	
		Итого прямые затраты:				**1425,06**	**11400**	
		Накладные расходы	%	--		446,34	3571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,71	1198	
97	Ц13-120101-0206	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2055,81**	**6167**	**40,6 1134**
		Итого оплата труда:				**930,82**	**2792**	
		Итого эксплуатация машин:				**677,69**	**2033**	
		Итого материалов:				**17,72**	**53**	
		Итого прямые затраты:				**1448,19**	**4345**	
		Накладные расходы	%	--		455,34	1366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,28	457	
98	Ц13-120101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2113,62**	**31704**	**40,6 5843**
		Итого оплата труда:				**959,37**	**14391**	
		Итого эксплуатация машин:				**679,24**	**10189**	
		Итого материалов:				**27,67**	**415**	
		Итого прямые затраты:				**1487,95**	**22319**	
		Накладные расходы	%	--		469,11	7037	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,56	2348	
99	С123-010201-0107 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**187,28**	**375**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**166,35**	**333**	
		Накладные расходы	%	--		7,05	14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	28	
100	С123-010201-0116 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**312,11**	**936**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м			277,24	832	
		Накладные расходы	%	--		11,75	35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,12	69	
101	С123-010201-0125 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	**8,0000**		**477,67**	**3821**	
		Итого прямые затраты:	м			**424,30**	**3394**	
		Накладные расходы	%	--		17,99	144	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,38	283	
102	С123-010201-0133 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**3,0000**		**545,41**	**1636**	
		Итого прямые затраты:	м			**484,47**	**1453**	
		Накладные расходы	%	--		20,54	62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,40	121	
103	С123-010201-0143 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**15,0000**		**881,28**	**13219**	
		Итого прямые затраты:	м			**782,81**	**11742**	
		Накладные расходы	%	--		33,19	498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,28	979	
104	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**5,0000**		**85,58**	**428**	**54,2 76**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**141**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**	
		Итого материалов:				**31,80**	**159**	
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**304**	
		Накладные расходы	%	--		18,46	92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	32	
105	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**5,0000**		**160,78**	**804**	**54,2 94**
		Итого оплата труда:				**34,75**	**174**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**8**	
		Итого материалов:				**87,93**	**440**	
		Итого прямые затраты:				**123,98**	**620**	
		Накладные расходы	%	--		24,89	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,91	60	
106	С123-021104-0405 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**70,0000**		**575,30**	**40271**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**35771**	
		Накладные расходы	%	--		21,67	1517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	2983	
107	Е11-260101-0801	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,5000**		**155829,45**	**77915**	**55,3 22833**
		Итого оплата труда:				**82579,95**	**41290**	
		Итого эксплуатация машин:				**1479,29**	**740**	
		Итого материалов:				**9393,93**	**4697**	
		Итого прямые затраты:				**92750,91**	**46375**	
		Накладные расходы	%	--		51535,62	25768	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11542,92	5771	
108	Е11-260301-0301	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**5187,92**	**77819**	**55,3 11995**
		Итого оплата труда:				**1446,07**	**21691**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,16**	**77**	
		Итого материалов:				**2359,47**	**35392**	
		Итого прямые затраты:				**3808,56**	**57128**	
		Накладные расходы	%	--		995,07	14926	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,29	5764	
			Р ВЕНТИЛЯЦИЯ					
109	Е11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**65,0000**		**3375,44**	**219404**	**60,4 35532**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**58828**	
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**2670**	
		Итого материалов:				**1514,49**	**98442**	
		Итого прямые затраты:				**2451,63**	**159356**	
		Накладные расходы	%	--		673,78	43796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,03	16252	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**11446664**	
Накладные расходы -			Тенге				**1308637**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1020424**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**13775725**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

		ОТДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1380,91**	**2762**	**60,4 313**
		Итого оплата труда:				**258,84**	**518**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**23**	
		Итого материалов:				**804,37**	**1609**	
		Итого прямые затраты:				**1070,27**	**2141**	
		Накладные расходы	%	--		208,35	417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,29	205	
2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1498,91**	**26980**	**60,4 2814**
		Итого оплата труда:				**258,84**	**4659**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**208**	
		Итого материалов:				**909,19**	**16365**	
		Итого прямые затраты:				**1175,09**	**21152**	
		Накладные расходы	%	--		212,79	3830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,03	1999	
3	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1894,30**	**18943**	**60,4 1563**
		Итого оплата труда:				**258,84**	**2588**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**116**	
		Итого материалов:				**1260,40**	**12604**	
		Итого прямые затраты:				**1526,30**	**15263**	
		Накладные расходы	%	--		227,68	2277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,32	1403	
4	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**2288,62**	**146472**	**60,4 12654**
		Итого оплата труда:				**327,35**	**20950**	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**1366**	
		Итого материалов:				**1495,26**	**95696**	
		Итого прямые затраты:				**1835,18**	**117451**	
		Накладные расходы	%	--		283,91	18170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,53	10850	
5	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2630,31**	**7891**	**60,4 1051**
		Итого оплата труда:				**580,17**	**1741**	
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**91**	
		Итого материалов:				**1386,38**	**4159**	
		Итого прямые затраты:				**1985,99**	**5958**	
		Накладные расходы	%	--		449,49	1348	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,84	585	
6	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.**	**м трубопровода**	**61,0000**		**3110,90**	**189765**	**60,4 57158**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**94632**	
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**19206**	
		Итого материалов:				**63,93**	**3900**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1826,28**	**111403**	
		Накладные расходы	%	--		1054,17	64305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,44	14057	
7	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм.**	**м трубопровода**	**30,0000**		**2387,04**	**71611**	**60,4 21795**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**36085**	
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**5828**	
		Итого материалов:				**60,97**	**1829**	
		Итого прямые затраты:				**1393,82**	**41814**	
		Накладные расходы	%	--		816,41	24492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,82	5305	
8	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм.**	**м трубопровода**	**94,0000**		**1896,10**	**178233**	**60,4 54766**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**90673**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**10704**	
		Итого материалов:				**60,99**	**5733**	
		Итого прямые затраты:				**1101,62**	**103552**	
		Накладные расходы	%	--		654,03	61479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,45	13202	
9	С123-010601-0302 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**61,0000**		**205,67**	**12546**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**182,69**	**11144**	
		Накладные расходы	%	--		7,75	473	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	929	
10	С123-010601-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**30,0000**		**297,60**	**8928**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**264,35**	**7931**	
		Накладные расходы	%	--		11,21	336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,04	661	
11	С123-010601-0304 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**94,0000**		**482,59**	**45364**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**428,67**	**40295**	
		Накладные расходы	%	--		18,18	1709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,75	3360	
12	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**95,0000**		**591,27**	**56171**	**55,3 10909**
		Итого оплата труда:				**207,64**	**19726**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,95**	**4270**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**179,20**	**17024**	
		Итого прямые затраты:				**410,38**	**38986**	
		Накладные расходы	%	--		137,10	13024	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,80	4161	
13	С121-110403-0217 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**64,0000**		**428,26**	**27409**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**380,41**	**24346**	
		Накладные расходы	%	--		16,13	1032	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	2030	
14	С121-110403-0221 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3,0000**		**576,53**	**1730**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**512,11**	**1536**	
		Накладные расходы	%	--		21,71	65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,71	128	
15	С121-110403-0212 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**18,0000**		**254,01**	**4572**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**225,63**	**4061**	
		Накладные расходы	%	--		9,57	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,82	339	
16	С121-110403-0413 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**10,0000**		**914,33**	**9143**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**812,17**	**8122**	
		Накладные расходы	%	--		34,44	344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	677	
17	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**146,0000**		**2550,23**	**372333**	**60,4 105469**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**174618**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**10495**	
		Итого материалов:				**283,55**	**41398**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**225260**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		818,44	119492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	27580	
18	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2576,29**	**5153**	**60,4 1455**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**2409**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**180**	
		Итого материалов:				**283,55**	**567**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**3122**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	1649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	382	
19	С123-040905-0901 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**106,0000**		**564,06**	**59790**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**501,03**	**53109**	
		Накладные расходы	%	--		21,24	2252	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	4429	
20	С123-040905-0902 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30,0000**		**922,98**	**27689**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**819,85**	**24596**	
		Накладные расходы	%	--		34,76	1043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	2051	
21	С123-040905-0903 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**1702,38**	**17024**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1512,16**	**15122**	
		Накладные расходы	%	--		64,12	641	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,10	1261	
22	С123-040905-0906 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6194,51**	**12389**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5502,36**	**11005**	
		Накладные расходы	%	--		233,30	467	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,85	918	
23	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	**фильтр**	**30,0000**		**1330,45**	**39913**	**60,4 12291**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**20349**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**3365**	
		Итого материалов:				**13,68**	**410**	
		Итого прямые затраты:				**772,09**	**23163**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		459,81	13794	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2957	
24	С123-041013-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**30,0000**		**7800,11**	**234003**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6928,55**	**207857**	
		Накладные расходы	%	--		293,77	8813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,79	17334	
25	Е11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**30,0000**		**658,61**	**19758**	**60,4 6370**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**10547**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**539**	
		Итого материалов:				**11,70**	**351**	
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**11180**	
		Накладные расходы	%	--		237,15	7114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1464	
26	С123-030301-0209 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**30,0000**		**2860,96**	**85829**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2541,29**	**76239**	
		Накладные расходы	%	--		107,75	3233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	6358	
27	Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром**	**узел**	**1,0000**		**31681,05**	**31681**	**60,4 6512**
		Итого оплата труда:				**10782,15**	**10782**	
		Итого эксплуатация машин:				**757,13**	**757**	
		Итого материалов:				**10289,53**	**10290**	
		Итого прямые затраты:				**21628,71**	**21629**	
		Накладные расходы	%	--		7705,60	7706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,74	2347	
28	С123-030301-0214 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**37326,75**	**37327**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**33155,99**	**33156**	
		Накладные расходы	%	--		1405,81	1406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2764,94	2765	
29	С123-040905-0901 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**564,06**	**564**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**501,03**	**501**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		21,24	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	42	
30	С123-040902-1901 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**10671,71**	**32015**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9479,29**	**28438**	
		Накладные расходы	%	--		401,92	1206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		790,50	2371	
31	Е11-181001-0105	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**22923,12**	**22923**	**60,4 611**
		Итого оплата труда:				**1011,43**	**1011**	
		Итого эксплуатация машин:				**216,83**	**217**	
		Итого материалов:				**18588,55**	**18589**	
		Итого прямые затраты:				**19750,87**	**19751**	
		Накладные расходы	%	--		1474,24	1474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1698,01	1698	
32	С123-020101-1017 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**379,22**	**758**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**336,85**	**674**	
		Накладные расходы	%	--		14,28	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,09	56	
33	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**10,0000**		**1004,52**	**10045**	**54,8 2791**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**5094**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**7**	
		Итого материалов:				**103,45**	**1034**	
		Итого прямые затраты:				**613,15**	**6131**	
		Накладные расходы	%	--		316,96	3170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	744	
34	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**246,0000**		**98,67**	**24274**	**60,4 7703**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**12754**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**460**	
		Итого материалов:				**2,62**	**644**	
		Итого прямые затраты:				**56,33**	**13858**	
		Накладные расходы	%	--		35,03	8618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,31	1798	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1329944**	
Накладные расходы -			Тенге				**375601**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				136444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1841988	

ОТДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4

35	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,0000		1380,91	2762	60,4 313
		Итого оплата труда:				258,84	518	
		Итого эксплуатация машин:				11,55	23	
		Итого материалов:				804,37	1609	
		Итого прямые затраты:				1070,27	2141	
		Накладные расходы	%	--		208,35	417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,29	205	
36	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	31,0000		1498,91	46466	60,4 4846
		Итого оплата труда:				258,84	8024	
		Итого эксплуатация машин:				11,55	358	
		Итого материалов:				909,19	28185	
		Итого прямые затраты:				1175,09	36428	
		Накладные расходы	%	--		212,79	6597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,03	3442	
37	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,0000		1768,13	31826	60,4 2814
		Итого оплата труда:				258,84	4659	
		Итого эксплуатация машин:				11,55	208	
		Итого материалов:				1148,32	20670	
		Итого прямые затраты:				1414,23	25456	
		Накладные расходы	%	--		222,93	4013	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,97	2358	
38	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,0000		1894,30	18943	60,4 1563
		Итого оплата труда:				258,84	2588	
		Итого эксплуатация машин:				11,55	116	
		Итого материалов:				1260,40	12604	
		Итого прямые затраты:				1526,30	15263	
		Накладные расходы	%	--		227,68	2277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,32	1403	
39	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,0000		2288,62	64081	60,4 5536
		Итого оплата труда:				327,35	9166	
		Итого эксплуатация машин:				21,34	598	
		Итого материалов:				1495,26	41867	