1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	11	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,01	4383,19	33,30	39493	300	23778	13997	57769
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1710,83	15,30	15415	138		4279	
5	13	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	Перемычки лист 3								
				шт. сборных конструкций	38	2768,45	1426,68	105201	54214	1186	76713	196467
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1310,56	400,25	49801	15210		14553	
6	14	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,312	69286,00	--	21617	--	21617	--	23346
						--	--	--	--		1729	
7	15	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,394	64630,00	--	25464	--	25464	--	27501
						--	--	--	--		2037	
8	16	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,88	72265,00	--	63593	--	63593	--	68680
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				748255	58422	423796	273065	1103024
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				266037	17144	--	81704	
		Материалы		Тенге				748255				
		Всего заработная плата		Тенге				313122				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					283181			
			Накладные расходы	Тенге				110674				
			Сметная прибыль	Тенге				273065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1103024				
			Сметная заработная плата	Тенге								165
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					283181			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1103024				
			Сметная заработная плата	Тенге								165
									283181			
			РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна лист 18									
9	35	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	82,74	1344,01	6,36	111203	526	83484	24727	146805
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			328,66	3,40	27193	281		10874	
10	36	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	82,74	1795,00	--	148518	--	148518	--	160399
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				259721	526	232002	24727	307204

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								27193	281	--	22755	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				259721				
		Материалы		Тенге				83484				
		Всего заработная плата		Тенге					27474			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148518				
			Накладные расходы	Тенге				24727				
			Сметная прибыль	Тенге				22755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				307203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					27474			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				307203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					27474			
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 25-27									
					Первый этаж на отм. +0.000							
11	**53**	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**933,3**	**1799,84**	**104,40**	**1679791**	**97436**	**343343**	**1055368**	**2953972**
						1327,56	85,93	1239012	80198		218813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**56**	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**193,33**	**5542,22**	**42,58**	**1071477**	**8232**	**668734**	**319197**	**1501928**
						2040,61	23,20	394511	4485		111254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**57**	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**108,63**	**1377,68**	**8,57**	**149657**	**931**	**45166**	**83138**	**251419**
						953,33	3,34	103560	363		18624	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	**59**	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**18,02**	**1377,68**	**8,57**	**24826**	**154**	**7493**	**13791**	**41707**
						953,33	3,34	17179	60		3089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**60**	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**18,02**	**5542,22**	**42,58**	**99871**	**767**	**62332**	**29752**	**139993**
						2040,61	23,20	36772	418		10370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	62	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	841,43	1377,68	8,57	1159221	7211	349850	643977	1947454
						953,33	3,34	802160	2810		144256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	65	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	118,9	5542,22	42,58	1071810	8235	668941	319296	1502395
						2040,61	23,20	394634	4487		111288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	66	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,63	1811,12	22,41	196742	2435	52544	114161	335776
						1305,01	8,64	141763	939		24872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5453395	125401	2198403	2578680	8674644
								3129591	93760	--	642566	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5453395				
		Материалы		Тенге				2198402				
		Всего заработная плата		Тенге					3223351			
			Накладные расходы	Тенге				2578680				
			Сметная прибыль	Тенге				642566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8674641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1822
			Сметная заработная плата	Тенге					3223351			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8674641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1822
			Сметная заработная плата	Тенге					3223351			
			РАЗДЕЛ 6. Пол листы 22-24									
					отметка -2,250							
					Тип-8							
19	81	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	779,6	3614,22	262,79	2817646	204871	2278015	342038	3412459
						429,40	37,34	334760	29110		252775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	82	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	779,6	-234,44	-7,73	-182769	-6026	-158882	-19193	-218119
						-22,91	-3,28	-17861	-2557		-16157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	85	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,323208	20737,14	1689,94	48177	3926	--	42025	97418
						19047,20	831,18	44251	1931		7216	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип-2							
22	104	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	26,59	5385,75	95,61	143207	2542	92161	46782	205188
						1824,14	47,53	48504	1264		15199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
23	112	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	259,35	5385,75	95,61	1396794	24797	898906	456293	2001334
						1824,14	47,53	473091	12327		148247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
24	120	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	41,5	963,96	28,16	40004	1168	25333	13113	57367
						325,37	10,78	13503	447		4249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	121	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	41,5	5385,75	95,61	223509	3967	143840	73014	320245
						1824,14	47,53	75702	1972		23722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-2							
26	138	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	5,04	5385,75	95,61	27144	482	17468	8867	38892
						1824,14	47,53	9194	240		2881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
27	146	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	232,6	5385,75	95,61	1252725	22238	806192	409229	1794911
						1824,14	47,53	424295	11055		132956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
28	154	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	41,53	963,96	28,16	40033	1170	25350	13123	57408
						325,37	10,78	13513	448		4252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	155	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12**	м2 покрытия	41,53	5385,75	95,61	223670	3971	143942	73067	320476
						1824,14	47,53	75757	1974		23739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6030140	263106	4272325	1458358	8087579
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494709	58211	--	599079	
		Материалы		Тенге				6030140				
		Всего заработная плата		Тенге				4272328				
			Накладные расходы	Тенге					1552920			
			Сметная прибыль	Тенге				1458358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				599079				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8087577				
			Сметная заработная плата	Тенге								1052
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1552920			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8087577				
			Сметная заработная плата	Тенге								1052
									1552920			
			РАЗДЕЛ 7. Кровля лист 41									
					ТК2							
30	172	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	м	2000	236,09	2,97	472180	5940	14660	312874	847858
						225,79	0,93	451580	1860		62804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	173	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	**Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм**	м	2000	2616,00	--	5232000	--	5232000	--	5650560
						--	--	--	--		418560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5704180	5940	5246660	312874	6498418
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				451580	1860	--	481364	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5232000				
			Сметная прибыль	Тенге				5232000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				418560				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5650560				
		Материалы		Тенге				472180				
		Всего заработная плата		Тенге				14660				
			Накладные расходы	Тенге					453440			
			Сметная прибыль	Тенге				312874				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				847858				
			Сметная заработная плата	Тенге								257
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					453440			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6498418				
			Сметная заработная плата	Тенге								257
									453440			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8. Фасад лист 2									
					Цоколь/крыльца							
32	202	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	160	235,97	0,27	37755	43	29864	6296	47575
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,05	0,14	7848	22		3524	
33	203	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	16	57387,64	2967,63	918202	47482	276574	467098	1496124
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37134,12	1278,57	594146	20457		110824	
34	204	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	16	21572,00	--	345152	--	345152	--	372764
						--	--	--	--		27612	
35	205	Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	160	32825,26	138,63	5252042	22181	164709	4060846	10057919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31657,20	68,16	5065152	10906		745031	
36	206	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	160	12755,00	--	2040800	--	2040800	--	2204064
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	--	--		163264	
								8593951	69706	2857099	4534240	14178446
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5667146	31385	--	1050255	
		Материалы		Тенге				8593951				
		Всего заработная плата		Тенге				471147				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5698531			
			Накладные расходы	Тенге				2385952				
			Сметная прибыль	Тенге				4534240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1050255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14178446				
			Сметная заработная плата	Тенге								2712
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5698531			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14178446				
			Сметная заработная плата	Тенге								2712
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5698531			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									38849309
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11036256				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					523101			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202641			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15230287		
			- Накладные расходы	Тенге							9181944	
			- Сметная прибыль	Тенге							2877723	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по АКТУ:									**38 849 309**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**466 192**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**39 315 501**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**864 941**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**40 180 442**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**803 609**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40 984 051**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**44 974 270**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**5 396 912**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**50 371 182**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К:**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №334
за октябрь месяц 2024 года

на АР-В03

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21									
1	8	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	отм. +/- 0,000							
					50	4183,69	33,30	209184	1665	121977	77676	309809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1710,83	15,30	85542	765		22949	
2	9	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,01	4192,09	33,30	37771	300	22056	13997	55910
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1710,83	15,30	15415	138		4141	
3	10	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	отм. +/- 3,600							
					54,186	4183,69	33,30	226697	1804	132190	84179	335746
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1710,83	15,30	92703	829		24870	
4	11	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,01	4192,09	33,30	37771	300	22056	13997	55910

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1710,83	15,30	15415	138		4141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	13	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	38	2768,45	1426,68	105201	54214	1186	76713	196467
						1310,56	400,25	49801	15210		14553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	14	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,312	69286,00	--	21617	--	21617	--	23346
						--	--	--	--		1729	
7	15	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,394	64630,00	--	25464	--	25464	--	27501
						--	--	--	--		2037	
8	16	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,88	72265,00	--	63593	--	63593	--	68680
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				727298	58283	410139	266562	1073369
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				258876	17080	--	79507	
		Материалы		Тенге				727298				
		Всего заработная плата		Тенге				299466				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					275956			
			Накладные расходы	Тенге				110674				
			Сметная прибыль	Тенге				266562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1073367				
			Сметная заработная плата	Тенге								161
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					275956			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1073367				
			Сметная заработная плата	Тенге								161
									275956			
			РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна лист 18									
9	35	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	82,74	1344,01	6,36	111203	526	83484	24727	146805
						328,66	3,40	27193	281		10874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	36	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	82,74	1795,00	--	148518	--	148518	--	160399
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		11881	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				259721	526	232002	24727	307204
		Материалы		Тенге				27193	281	--	22755	
		Всего заработная плата		Тенге				259721				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83484				
									27474			
								148518				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				24727				
			Сметная прибыль	Тенге				22755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				307203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					27474			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				307203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					27474			
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 25-27									
					Первый этаж на отм. +0.000							
11	52	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	933,3	1799,84	104,40	1679791	97436	343343	1055368	2953972
						1327,56	85,93	1239012	80198		218813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	53	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	933,3	1377,68	8,57	1285789	7998	388048	714288	2160083
						953,33	3,34	889743	3117		160006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	55	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,33	1799,84	104,40	347963	20184	71122	218616	611905
						1327,56	85,93	256657	16613		45326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	56	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	118,9	5542,22	42,58	658970	5062	411279	196310	923702
						2040,61	23,20	242629	2758		68422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	57	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,63	1811,12	22,41	196742	2435	52544	114161	335776
						1305,01	8,64	141763	939		24872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
16	62	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	841,43	1377,68	8,57	1159221	7211	349850	643977	1947454
						953,33	3,34	802160	2810		144256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	65	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	118,9	5542,22	42,58	658970	5062	411279	196310	923702
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	242629	2758		68422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5987446	145388	2027465	3139030	9856594
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3814593	109193	--	730117	
		Материалы		Тенге				5987446				
		Всего заработная плата		Тенге				2027463				
			Накладные расходы	Тенге					3923786			
			Сметная прибыль	Тенге				3139030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				730117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9856593				
			Сметная заработная плата	Тенге								2207
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3923786			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9856593				
			Сметная заработная плата	Тенге								2207
									3923786			
			РАЗДЕЛ 6. Пол листы 22-24									
					Тип-2							
18	104	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	4,86	5385,75	95,61	26175	465	16845	8551	37504
						1824,14	47,53	8865	231		2778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
19	112	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	259,35	5385,75	95,61	1396794	24797	898906	456293	2001334
						1824,14	47,53	473091	12327		148247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4, помещения 105,107,117,118							
20	113	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,5	470,73	39,35	19535	1633	--	17645	40155
						431,38	20,95	17902	869		2974	
21	114	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,13725	28681,00	--	61298	--	61298	--	66202
						--	--	--	--		4904	
22	115	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41,5	209,08	0,70	8677	29	6427	2102	11641

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			53,51	0,37	2221	15		862	
23	116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,5	849,45	36,07	35252	1497	13840	19489	59120
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	19915	818		4379	
24	117	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,5	570,81	36,57	23689	1518	20694	2150	27906
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	1477	811		2067	
25	118	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12367	20737,14	1689,94	2565	209	–	2237	5186
						19047,20	831,18	2356	103		384	
26	119	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12367	337503,00	–	41739	–	41739	–	45078
						–	–	–	–		3339	
27	120	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	41,5	963,96	28,16	40004	1168	25333	13113	57367
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,37	10,78	13503	447		4249	
28	121	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	41,5	5385,75	95,61	223509	3967	143840	73014	320245
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	75702	1972		23722	
				2 этаж на отметке +3.600								
29	138	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	Тип-2								
				м2 покрытия	5,04	5385,75	95,61	27144	482	17468	8867	38892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	9194	240		2881	
				Тип-3								
30	146	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	232,6	5385,75	95,61	1252725	22238	806192	409229	1794911
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	424295	11055		132956	
				Тип-4								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	154	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	41,53	963,96	28,16	40033	1170	25350	13123	57408
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,37	10,78	13513	448		4252	
32	155	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	41,53	5385,75	95,61	223670	3971	143942	73067	320476
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	75757	1974		23739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3422809	63144	2221874	1098880	4883425
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1137791	31310	--	361733	
		Материалы		Тенге				3422809				
		Всего заработная плата		Тенге				2118840				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1169101			
			Накладные расходы	Тенге				103037				
			Сметная прибыль	Тенге				1098880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4883422				
			Сметная заработная плата	Тенге								726
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1169101			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4883422				
			Сметная заработная плата	Тенге								726
									1169101			
			РАЗДЕЛ 7. Кровля лист 41									
33	172	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	ТК2								
				м	2000	236,09	2,97	472180	5940	14660	312874	847858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			225,79	0,93	451580	1860		62804	
34	173	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	2000	2616,00	--	5232000	--	5232000	--	5650560
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--		418560	
		Стоимость общестроительных работ						5704180	5940	5246660	312874	6498418
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451580	1860	--	481364	
			Сметная прибыль	Тенге				5232000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5232000				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				418560				
		Материалы		Тенге				5650560				
		Всего заработная плата		Тенге				472180				
			Накладные расходы	Тенге				14660				
			Сметная прибыль	Тенге					453440			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				312874				
								62804				
								847858				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					453440			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6498418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					453440			
РАЗДЕЛ 8. Фасад лист 2												
					Цоколь/крыльца							
35	203	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	160	235,97	0,27	37755	43	29864	6296	47575
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,05	0,14	7848	22		3524	
36	204	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	16	57387,64	2967,63	918202	47482	276574	467098	1496124
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37134,12	1278,57	594146	20457		110824	
37	205	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	16	21572,00	--	345152	--	345152	--	372764
38	206	Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки	160	32825,26	138,63	5252042	22181	164709	4060846	10057919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31657,20	68,16	5065152	10906		745031	
39	207	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м2	160	12755,00	--	2040800	--	2040800	--	2204064
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	--	--		163264	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8593951	69706	2857099	4534240	14178446
		Материалы		Тенге				5667146	31385	--	1050255	
		Всего заработная плата		Тенге				8593951				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471147				
			Накладные расходы	Тенге					5698531			
			Сметная прибыль	Тенге				2385952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4534240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1050255				
			Сметная заработная плата	Тенге				14178446				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5698531			2712
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14178446				
			Сметная заработная плата	Тенге					5698531			2712
РАЗДЕЛ 11. Вентиляционные шахты лист 38												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	255	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	22344,50	1201,15	447	24	388	38	524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1752,30	335,95	35	7		39	
41	256	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0587948	300688,17	63360,64	17679	3725	242	9613	29475
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	13712	219		2183	
42	257	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,05171	388337,00	–	20081	–	20081	–	21687
43	258	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0025694	403385,00	–	1036	–	1036	–	1119
44	259	С1214-401-0202 214-401-0202 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	0,42	2811,00	–	1181	–	1181	–	1275
45	260	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0037883	319930,00	–	1212	–	1212	–	1309
46	261	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	2,53	158,04	0,88	400	2	195	188	635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			80,38	0,32	203	1		47	
47	264	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0007488	485363,00	–	363	–	363	–	392
48	265	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2929972	217,47	5,50	499	13	201	198	752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			124,14	0,74	285	2		56	
49	266	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2929972	649,60	3,95	1490	9	1315	116	1734
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	166	2		128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				44388	3773	26214	10153	58902

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								14401	231	--	4362	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26709				
		Материалы		Тенге				2097				
		Всего заработная плата		Тенге					701			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23873				
			Накладные расходы	Тенге				540				
			Сметная прибыль	Тенге				2179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29428				
			Сметная заработная плата	Тенге					701			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17679				
		Материалы		Тенге				242				
		Всего заработная плата		Тенге					13931			
			Накладные расходы	Тенге				9613				
			Сметная прибыль	Тенге				2183				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				58903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					14632			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36856352
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11371580				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					346760			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					191340			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13021453		
			- Накладные расходы	Тенге							9386466	
			- Сметная прибыль	Тенге							2730093	
			Итого по АКТУ:									36 856 352
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								442 276
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									37 298 628
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								820 570
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									38 119 198
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								762 384
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 881 582
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								42 667 104
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								5 120 053
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									47 787 157

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №335
за октябрь месяц 2024 года

на АР-В04

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 19												
1	9	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	отм. +/- 0,000							
					211,35	4183,69	33,30	884223	7038	515601	328336	1309564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1710,83	15,30	361584	3234		97005	
2	10	Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,86	7541,66	60,70	383569	3087	225156	141112	566655
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3053,99	28,80	155326	1465		41974	
3	11	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3**	м3	13,1105	32632,00	--	427822	--	427822	--	462048
						--	--	--	--		34226	
4	12	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	отм. +/- 3,600							
					253,85	4183,69	33,30	1062030	8453	619283	394360	1572901
						1710,83	15,30	434294	3884		116511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Перемычки лист 4							
5	14	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2768,45	1426,68	38758	19974	436	28263	72382
						1310,56	400,25	18348	5604		5362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	15	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,208	69286,00	--	14411	--	14411	--	15564
						--	--	--	--		1153	
7	16	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,222	64630,00	--	14348	--	14348	--	15496
						--	--	--	--		1148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2825161	38552	1817057	892071	4014610
								969552	14187	--	297379	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2825161				
		Материалы		Тенге				1360476				
		Всего заработная плата		Тенге					983739			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				456581				
			Накладные расходы	Тенге				892071				
			Сметная прибыль	Тенге				297379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4014611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
			Сметная заработная плата	Тенге					983739			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4014611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
			Сметная заработная плата	Тенге					983739			
			РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна лист 13									
8	35	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34,44	1344,01	6,36	46288	219	34750	10293	61107
						328,66	3,40	11319	117		4526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	36	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	34,44	1795,00	--	61820	--	61820	--	66766
						--	--	--	--		4946	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108108	219	96570	10293	127873
								11319	117	--	9472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				108108				
		Материалы		Тенге				34750				
		Всего заработная плата		Тенге					11436			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61820				
			Накладные расходы	Тенге				10293				
			Сметная прибыль	Тенге				9472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11436			