1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11436			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 23-25												
					Первый этаж на отм. +0.000							
10	53	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	432,59	1377,68	8,57	595971	3707	179863	331077	1001211
						953,33	3,34	412401	1445		74164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	56	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	91,68	5542,22	42,58	508111	3904	317124	151368	712237
						2040,61	23,20	187083	2127		52758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	57	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	663,66	1811,12	22,41	1201968	14873	321012	697454	2051375
						1305,01	8,64	866083	5734		151954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
13	60	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	816,32	1377,68	8,57	1124628	6996	339410	624759	1889338
						953,33	3,34	778222	2727		139951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	63	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	91,68	5542,22	42,58	508111	3904	317124	151368	712237
						2040,61	23,20	187083	2127		52758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3938789	33384	1474533	1956026	6366398
								2430872	14160	--	471585	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3938789				
		Материалы		Тенге				1474532				
		Всего заработная плата		Тенге					2445032			
			Накладные расходы	Тенге				1956026				
			Сметная прибыль	Тенге				471585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6366400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378
			Сметная заработная плата	Тенге					2445032			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6366400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2445032			
			РАЗДЕЛ 6. Пол лист 20-22									
					отметка -2,250							
					Тип-8							
15	77	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	783,31	3614,22	262,79	2398613	174403	1939234	291171	2904967
						429,40	37,34	284976	24781		215183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	78	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	783,31	-234,44	-7,73	-155588	-5130	-135254	-16338	-185681
						-22,91	-3,28	-15204	-2177		-13754	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	81	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,3641532	20737,14	1689,94	41012	3342	--	35775	82930
						19047,20	831,18	37670	1644		6143	
					Тип-2							
18	100	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	25,62	5385,75	95,61	137983	2450	88799	45075	197703
						1824,14	47,53	46734	1218		14645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
19	108	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	433,37	5385,75	95,61	2334022	41434	1502060	762458	3344199
						1824,14	47,53	790528	20598		247718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
20	116	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	23,29	963,96	28,16	22451	656	14217	7359	32195
						325,37	10,78	7578	251		2385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	117	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	23,29	5385,75	95,61	125434	2227	80723	40976	179723
						1824,14	47,53	42484	1107		13313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-2							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	133	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	96,79	5385,75	95,61	521287	9254	335474	170289	746902
						1824,14	47,53	176559	4600		55326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
23	141	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	344,62	5385,75	95,61	1856037	32949	1194453	606314	2659339
						1824,14	47,53	628635	16380		196988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
24	149	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	23,29	963,96	28,16	22451	656	14217	7359	32195
						325,37	10,78	7578	251		2385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	150	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	23,29	5385,75	95,61	125434	2227	80723	40976	179723
						1824,14	47,53	42484	1107		13313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-5							
26	158	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	35,33	5385,75	95,61	190279	3378	122454	62159	272633
						1824,14	47,53	64447	1679		20195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7619415	267846	5237100	2053573	10446828
								2114469	71439	--	773840	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7619415				
		Материалы		Тенге				5237100				
		Всего заработная плата		Тенге					2185908			
			Накладные расходы	Тенге				2053573				
			Сметная прибыль	Тенге				773840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10446828				1431
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2185908			
			Сметная заработная плата	Тенге				10446828				1431
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч					2185908			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 7. Кровля лист 41

					ТК1							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	182	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	м	2000	236,09	2,97	472180	5940	14660	312874	847858
						225,79	0,93	451580	1860		62804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	183	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	**Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм**	м	2000	2616,00	--	5232000	--	5232000	--	5650560
						--	--	--	--		418560	
					ТКЗ							
29	201	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	м	4700	236,09	2,97	1109623	13959	34451	735253	1992466
						225,79	0,93	1061213	4371		147590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	202	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	**Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм**	м	4700	2616,00	--	12295200	--	12295200	--	13278816
						--	--	--	--		983616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				19109003	19899	17576311	1048127	21769700
								1512793	6231	--	1612570	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17527200				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17527200				
			Сметная прибыль	Тенге				1402176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18929376				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1581803				
		Материалы		Тенге				49111				
		Всего заработная плата		Тенге					1519024			
			Накладные расходы	Тенге				1048127				
			Сметная прибыль	Тенге				210394				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2840324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
			Сметная заработная плата	Тенге					1519024			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21769700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
			Сметная заработная плата	Тенге					1519024			
			РАЗДЕЛ 8. Фасад лист 2									
					Цоколь/крыльца							
31	216	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	220	235,97	0,27	51913	60	41062	8657	65416
						49,05	0,14	10791	31		4846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	217	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	22	57387,64	2967,63	1262528	65288	380289	642260	2057171
						37134,12	1278,57	816951	28129		152383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	218	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	22	21572,00	--	474584	--	474584	--	512551
						--	--	--	--		37967	
34	219	Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки	220	32825,26	138,63	7221557	30498	226475	5583663	13829638
						31657,20	68,16	6964584	14995		1024418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	220	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м2	220	12755,00	--	2806100	--	2806100	--	3030588
						--	--	--	--		224488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11816682	95846	3928510	6234580	19495364
								7792326	43155	--	1444102	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11816682				
		Материалы		Тенге				647828				
		Всего заработная плата		Тенге					7835481			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3280684				
			Накладные расходы	Тенге				6234580				
			Сметная прибыль	Тенге				1444102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19495364				3727
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7835481			
			Сметная заработная плата	Тенге				19495364				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3727
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7835481			
			Сметная заработная плата	Тенге								62220776
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					14831331				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					455746			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149289			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						30130082		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12194670	
			- Накладные расходы	Тенге							4608948	
			- Сметная прибыль	Тенге								62220776
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					11036256				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					523101			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202641			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15230287		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9181944	
			- Накладные расходы	Тенге							2877723	
			- Сметная прибыль	Тенге								62 220 776
			Итого по АКТУ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								746 649
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									62 967 425
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 385 283
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									64 352 709
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 287 054
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 639 763
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								72 030 470
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								8 643 656
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									80 674 126

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №336
за октябрь месяц 2024 года

на АР-В05-06

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки листы 20												
					отм. +/- 0,000 лист 20.2							
1	**13**	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**951,71**	**4183,69**	**33,30**	**3981660**	**31692**	**2321754**	**1478498**	**5896970**
						1710,83	**15,30**	**1628214**	**14561**		**436813**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**14**	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**178,57**	**4192,09**	**33,30**	**748582**	**5946**	**437133**	**277412**	**1108073**
						1710,83	**15,30**	**305503**	**2732**		**82079**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +/- 3,600 лист 20.2							
3	**15**	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**49,37**	**4192,09**	**33,30**	**206963**	**1644**	**120855**	**76697**	**306353**
						1710,83	**15,30**	**84464**	**755**		**22693**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +/- 6,600 лист 20.2							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,37	4192,09	33,30	206963	1644	120855	76697	306353
						1710,83	15,30	84464	755		22693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +/- 9,600 лист 20.2							
5	17	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,37	4192,09	33,30	206963	1644	120855	76697	306353
						1710,83	15,30	84464	755		22693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5351131	42570	3121452	1986001	7924102
								2187109	19558	--	586971	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351131				
		Материалы		Тенге				3121454				
		Всего заработная плата		Тенге					2206667			
			Накладные расходы	Тенге				1986001				
			Сметная прибыль	Тенге				586971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7924103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1292
			Сметная заработная плата	Тенге					2206667			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7924103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1292
			Сметная заработная плата	Тенге					2206667			
			РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна лист 17									
6	48	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	28,5	1344,01	6,36	38304	181	28756	8517	50567
						328,66	3,40	9367	97		3746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	49	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	28,5	2718,00	--	77463	--	77463	--	83660
						--	--	--	--		6197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				115767	181	106219	8517	134227
								9367	97	--	9943	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				115767				
		Материалы		Тенге				28756				
		Всего заработная плата		Тенге					9464			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77463				
			Накладные расходы	Тенге				8517				
			Сметная прибыль	Тенге				9943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9464			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				134227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					9464			
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 26-31									
					Первый этаж на отм. +0.000							
8	95	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	134,18	5542,22	42,58	743655	5713	464133	221538	1042408
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	273809	3113		77215	
9	100	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	24,98	5542,22	42,58	138445	1064	86407	41243	194063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	50974	580		14375	
10	105	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	57,5	5542,22	42,58	318678	2448	198895	94935	446702
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	117335	1334		33089	
11	110	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	87,24	5542,22	42,58	483503	3715	301765	144037	677744
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	178023	2024		50203	
					отм. 3.600							
12	112	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1746,69	1377,68	8,57	2406380	14969	726239	1336805	4042640
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	1665172	5834		299455	
13	115	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	138,79	5542,22	42,58	769205	5910	480079	229149	1078222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	283216	3220		79868	
14	117	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	49,3	5542,22	42,58	273231	2099	170530	81397	382998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	100602	1144		28370	
					отм. 6.600							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	119	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1399,83	1377,68	8,57	1928518	11996	582022	1071340	3239847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	1334500	4675		239989	
16	122	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	138,79	5542,22	42,58	769205	5910	480079	229149	1078222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	283216	3220		79868	
17	124	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	49,3	5542,22	42,58	273231	2099	170530	81397	382998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	100602	1144		28370	
18	126	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	отм. 9.600 м2 отделываемой поверхности	1399,83	1377,68	8,57	1928518	11996	582022	1071340	3239847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	1334500	4675		239989	
19	129	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	138,79	5542,22	42,58	769205	5910	480079	229149	1078222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	283216	3220		79868	
20	130	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,3	1811,12	22,41	89288	1105	23846	51810	152386
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1305,01	8,64	64337	426		11288	
21	131	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	49,3	5542,22	42,58	273231	2099	170530	81397	382998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	100602	1144		28370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11164293	77033	4917156	4964686	17419297
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6170104	35753	--	1290317	
		Материалы		Тенге				11164293				
		Всего заработная плата		Тенге				4917154				
									6205857			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				4964686				
			Сметная прибыль	Тенге				1290317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17419296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6205857			3493
			Сметная заработная плата	Тенге				17419296				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6205857			3493
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6. Пол

					отметка -2,250							
					отм. +0.000							
22	167	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	Тип-2 638	5385,75	95,61	3436108	60999	2211308	1122478	4923273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	1163801	30324		364687	
23	176	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	Тип-3 1132,05	5385,75	95,61	6096938	108235	3923685	1991695	8735723
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	2065018	53806		647091	
24	184	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	Тип-4 91,63	963,96	28,16	88328	2581	55933	28953	126664
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,37	10,78	29814	988		9382	
25	185	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	91,63	5385,75	95,61	493496	8761	317589	161211	707084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	167146	4355		52377	
					2 этаж на отметке +3.600							
26	193	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	Тип-1 695,66	1155,90	18,03	804113	12543	439900	334395	1229589
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,52	5,85	351670	4070		91081	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	194	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	695,66	4703,80	17,01	3272246	11834	2687202	544441	4122022
						823,98	8,60	573210	5983		305335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-2							
28	202	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	29,73	5385,75	95,61	160118	2842	103044	52306	229418
						1824,14	47,53	54232	1413		16994	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
29	210	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	600,07	5385,75	95,61	3231827	57372	2079843	1055745	4630578
						1824,14	47,53	1094612	28521		343006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
30	218	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	92,01	963,96	28,16	88694	2591	56166	29073	127189
						325,37	10,78	29937	992		9421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	219	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	92,01	5385,75	95,61	495543	8797	318907	161880	710016
						1824,14	47,53	167839	4373		52594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					3 этаж на отметке +6.600							
					Тип-1							
32	227	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	474,26	1155,90	18,03	548197	8550	299899	227971	838261
						505,52	5,85	239748	2774		62093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	228	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	474,26	4703,80	17,01	2230824	8068	1831975	371168	2810151
						823,98	8,60	390781	4079		208159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-2							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	236	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	29,73	5385,75	95,61	160118	2842	103044	52306	229418
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	54232	1413		16994	
35	244	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	Тип-3								
				м2 покрытия	340,37	5385,75	95,61	1833148	32543	1179722	598837	2626543
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	620883	16178		194559	
36	252	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	Тип-4								
				м2 поверхности	92,01	963,96	28,16	88694	2591	56166	29073	127189
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,37	10,78	29937	992		9421	
37	253	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	92,01	5385,75	95,61	495543	8797	318907	161880	710016
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	167839	4373		52594	
				4 этаж на отметке +9.600								
38	270	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	Тип-2								
				м2 покрытия	29,73	5385,75	95,61	160118	2842	103044	52306	229418
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	54232	1413		16994	
39	278	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	Тип-3								
				м2 покрытия	340,37	5385,75	95,61	1833148	32543	1179722	598837	2626543
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	620883	16178		194559	
40	286	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	Тип-4								
				м2 поверхности	23,29	963,96	28,16	22451	656	14217	7359	32195
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,37	10,78	7578	251		2385	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	287	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12**	м2 покрытия	23,29	5385,75	95,61	125434	2227	80723	40976	179723
						1824,14	47,53	42484	1107		13313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25665086	378214	17360996	7622890	35951013
								7925876	183583	--	2663039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25665086				
		Материалы		Тенге				17360999				
		Всего заработная плата		Тенге					8109459			
			Накладные расходы	Тенге				7622890				
			Сметная прибыль	Тенге				2663039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35951015				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4946
			Сметная заработная плата	Тенге					8109459			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35951015				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4946
			Сметная заработная плата	Тенге					8109459			
			РАЗДЕЛ 7. Кровля лист 53									
					ТК1							
42	296	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	м	2000	236,09	2,97	472180	5940	14660	312874	847858
						225,79	0,93	451580	1860		62804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	297	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	**Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм**	м	2000	2616,00	--	5232000	--	5232000	--	5650560
						--	--	--	--		418560	
					ТК2							
44	313	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	м	2000	236,09	2,97	472180	5940	14660	312874	847858
						225,79	0,93	451580	1860		62804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	314	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	**Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм**	м	2000	2616,00	--	5232000	--	5232000	--	5650560
						--	--	--	--		418560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11408360	11880	10493320	625748	12996836
								903160	3720	--	962728	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10464000				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10464000				
			Сметная прибыль	Тенге				837120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11301120				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				944360				
		Материалы		Тенге				29320				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					906880			
			Накладные расходы	Тенге				625748				
			Сметная прибыль	Тенге				125608				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1695716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
			Сметная заработная плата	Тенге					906880			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12996836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
			Сметная заработная плата	Тенге					906880			
			РАЗДЕЛ 8. Фасад лист 2.1									
					Цоколь/крыльца							
46	**326**	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**450**	**235,97**	**0,27**	**106186**	**121**	**83993**	**17708**	**133806**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,05	0,14	22072	63		9912	
47	**327**	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**45**	**57387,64**	**2967,63**	**2582444**	**133544**	**777865**	**1313714**	**4207851**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37134,12	1278,57	1671035	57536		311693	
48	**328**	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**45**	**21572,00**	**--**	**970740**	**--**	**970740**	**--**	**1048399**
49	**329**	**Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**450**	**32825,26**	**138,63**	**14771367**	**62384**	**463243**	**11421130**	**28287896**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31657,20	68,16	14245740	30672		2095400	
50	**330**	**С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	**м2**	**450**	**12755,00**	**--**	**5739750**	**--**	**5739750**	**--**	**6198930**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**459180**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24170487	196049	8035591	12752552	39876882
		Материалы		Тенге				15938847	88271	--	2953844	
		Всего заработная плата		Тенге				24170487				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1325101				
			Накладные расходы	Тенге					16027118			
			Сметная прибыль	Тенге				6710490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12752552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2953844				
			Сметная заработная плата	Тенге				39876883				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								7625
									16027118			
								39876883				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7625
			Сметная заработная плата	Тенге					16027118			
			РАЗДЕЛ 11. Вентиляционные шахты									
51	383	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,02	22344,50	1201,15	447	24	388	38	524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1752,30	335,95	35	7		39	
52	384	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0587948	300688,17	63360,64	17679	3725	242	9613	29475
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	13712	219		2183	
53	385	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,05171	388337,00	–	20081	–	20081	–	21687
54	386	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	0,0025694	403385,00	–	1036	–	1036	–	1119
55	387	С1214-401-0202 214-401-0202 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм**	м2	0,42	2811,00	–	1181	–	1181	–	1275
56	388	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0037883	319930,00	–	1212	–	1212	–	1309
57	389	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB**	м2 кровли	2,53	158,04	0,88	400	2	195	188	635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			80,38	0,32	203	1		47	
58	392	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0007488	485363,00	–	363	–	363	–	392
59	393	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,2929972	217,47	5,50	499	13	201	198	752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			124,14	0,74	285	2		56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	394	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,2929972	649,60	3,95	1490	9	1315	116	1734
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	166	2		128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				44388	3773	26214	10153	58902
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14401	231	–	4362	
		Материалы		Тенге				26709				
		Всего заработная плата		Тенге				2097				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					701			
			Накладные расходы	Тенге				23873				
			Сметная прибыль	Тенге				540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2179				
			Сметная заработная плата	Тенге				29428				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					701			
		Материалы		Тенге				17679				
		Всего заработная плата		Тенге				242				
			Накладные расходы	Тенге					13931			
			Сметная прибыль	Тенге				9613				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29475				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					13931			8
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58903				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									14632			8
			РАЗДЕЛ 12. Приямки по зданию									
61	407	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	1,185	1032,36	113,79	1223	135	999	149	1482
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,15	41,10	89	49		110	
62	408	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,555	7381,68	2012,68	26242	7155	14787	7403	36336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1209,55	1029,50	4300	3660		2692	
63	409	Е11-060101-0112 1106-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками.Устройство**	м3	19,8	33745,73	1624,20	668165	32159	498733	133370	865657
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6932,97	469,05	137273	9287		64123	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	410	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм			–	–	–	–		6198	
				т	0,2397	323209,00	–	77473	–	77473	–	83671
65	411	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			–	–	–	–		81480	
				т	3,30789	307902,00	–	1018506	–	1018506	–	1099986
66	412	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			–	–	–	–		1197	
				т	0,0453	330422,00	–	14968	–	14968	–	16165
67	413	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм			–	–	–	–		2603	
				т	0,0911	357095,00	–	32531	–	32531	–	35134
68	414	С1241-102-0246 241-102-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм			–	–	–	–		30315	
				м	16,8013152	22554,00	–	378937	–	378937	–	409252
69	415	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			–	–	–	–		24987	
				м2 поверхности	68,82	982,22	20,95	67596	1441	39543	24987	99989
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,69	3,71	26612	255		7407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				2285641	40890	2076477	165909	2647672
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				168274	13251	–	196125	
		Материалы		Тенге				2285641				
		Всего заработная плата		Тенге				554062				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					181525			
			Накладные расходы	Тенге				1522415				
			Сметная прибыль	Тенге				165909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2647675				
			Сметная заработная плата	Тенге								114
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					181525			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2647675				
			Сметная заработная плата	Тенге								114
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					181525			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									117008938
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33317138				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					750590			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					344464			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46137426		
			- Накладные расходы	Тенге							28136456	
			- Сметная прибыль	Тенге							8667329	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по АКТУ:									**117 008 938**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**1 404 107**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**118 413 045**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**2 605 087**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**121 018 132**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**2 420 363**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**123 438 495**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**135 456 504**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**16 254 780**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**151 711 284**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(A10)

АКТ выполненных работ №337
за октябрь месяц 2024 года

на AP-BO1-07
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 19.2												
					отм. +/- 0,000							
1	9	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	209,71	4183,69	33,30	877362	6984	511600	325788	1299402
						1710,83	15,30	358778	3209		96252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	10	Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,59	7541,66	60,70	253324	2039	148701	93196	374241
						3053,99	28,80	102584	967		27722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	11	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	34,5977	32632,00	--	1128992	--	1128992	--	1219311
						--	--	--	--		90319	
					отм. +/- 3,600							
4	12	Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,22	7541,66	60,70	831242	6690	487941	305807	1228012
						3053,99	28,80	336611	3174		90964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	13	Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,292	7941,61	60,70	486757	3720	295852	170055	709357
						3053,99	28,80	187185	1765		52545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3577677	19433	2573086	894846	4830323
								985158	9115	--	357802	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3577677				
		Материалы		Тенге				1444095				
		Всего заработная плата		Тенге					994273			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1128992				
			Накладные расходы	Тенге				894846				
			Сметная прибыль	Тенге				357802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4830325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					994273			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4830325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					994273			
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен лист 23,24,25,26,27									
					Первый этаж на отм. +0.000							
6	76	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	553,33	1799,84	104,40	995905	57768	203558	625701	1751335
						1327,56	85,93	734579	47548		129729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	77	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	553,33	1377,68	8,57	762312	4742	230064	423483	1280659
						953,33	3,34	527506	1848		94864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	79	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	339,14	1799,84	104,40	610398	35406	124763	383497	1073406
						1327,56	85,93	450229	29142		79512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	81	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	199,9	1377,68	8,57	275398	1713	83114	152991	462660
						953,33	3,34	190571	668		34271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2644013	99629	641499	1585672	4568060
								1902885	79206	--	338376	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2644013				

		Материалы		Тенге				641500					
		Всего заработная плата		Тенге					1982091				
			Накладные расходы	Тенге				1585672					
			Сметная прибыль	Тенге				338376					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4568061					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1111
			Сметная заработная плата	Тенге					1982091				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4568061					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1111
			Сметная заработная плата	Тенге					1982091				

РАЗДЕЛ 6. Пол лист 20-23

					отметка -2,250								
					Тип-8								
10	117	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	1310,61	3614,22	262,79	4736833	344415	3829642	575011	5736792
						429,40	37,34	562776	48938		424948	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	118	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	1310,61	234,44	7,73	307259	10131	267102	32265	366686
						22,91	3,28	30026	4299		27162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	121	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,9056178	20737,14	1689,94	80991	6600	--	70650	163772
						19047,20	831,18	74391	3246		12131	
					Тип-2							
13	140	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	27	5385,75	95,61	145415	2581	93582	47503	208351
						1824,14	47,53	49252	1283		15433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
14	148	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	350	5385,75	95,61	1885012	33463	1213100	615779	2700855
						1824,14	47,53	638449	16635		200063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-2							
15	215	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	190,54	5385,75	95,61	1026201	18217	660412	335230	1470346
						1824,14	47,53	347572	9056		108914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

					Тип-3, помещения 201,202,206,207,222,221,220,219,218								
16	223	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	294,88	5385,75	95,61	1588150	28194	1022054	518803	2275509
						1824,14	47,53	537902	14016		168556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4, помещения 216,217								
17	231	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	23,93	2020,22	16,19	48344	387	26878	19902	73705
						880,85	3,89	21079	93		5460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	232	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	23,93	5385,75	95,61	128881	2288	82941	42102	184661
						1824,14	47,53	43652	1137		13679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9947086	446276	7195711	2257245	13180677
								2305099	98703	–	976346	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9947086				
		Материалы		Тенге				7195711				
		Всего заработная плата		Тенге					2403802			
			Накладные расходы	Тенге				2257245				
			Сметная прибыль	Тенге				976346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13180677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1655
			Сметная заработная плата	Тенге					2403802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13180677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1655
			Сметная заработная плата	Тенге					2403802			
			РАЗДЕЛ 8. Кровля лист 45									
					ТК1							
19	242	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	2000	236,09	2,97	472180	5940	14660	312874	847858
						225,79	0,93	451580	1860		62804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	243	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	2000	2616,00	–	5232000	–	5232000	–	5650560
						–	–	–	–		418560	
21	249	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1077,7	1915,45	27,71	2064280	29863	1734741	281393	2533327

						278,07	5,74	299676	6186		187654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	250	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1077,7	5101,22	24,77	5497585	26695	4450470	949733	6963103
						946,85	11,04	1020420	11898		515785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК2							
23	253	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	2000	236,09	2,97	472180	5940	14660	312874	847858
						225,79	0,93	451580	1860		62804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	254	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	2000	2616,00	--	5232000	--	5232000	--	5650560
						--	--	--	--		418560	
25	261	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	504	1915,45	27,71	965387	13966	811274	131597	1184743
						278,07	5,74	140147	2893		87759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	262	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	504	5101,22	24,77	2571015	12484	2081319	444154	3256383
						946,85	11,04	477212	5564		241214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК3							
27	269	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	585,44	1458,95	27,71	854128	16222	675113	152861	1087549
						278,07	5,74	162793	3360		80559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	270	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	585,44	2284,74	115,11	1337578	67390	409509	810105	2319497
						1470,14	33,94	860679	19870		171815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	271	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	150,7508	28105,00	--	4236851	--	4236851	--	4575799
						--	--	--	--		338948	