48	231	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	356,21	54,21	0,70	19310	250	--	18041	40339
						53,51	0,37	19061	132		2988	
49	233	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	356,21	849,45	36,07	302583	12848	118793	167281	507454
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	170942	7017		37589	
50	234	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	356,21	570,81	36,57	203328	13026	177628	18456	239527
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	12674	6960		17743	
51	235	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0615058	20737,14	1689,94	22013	1794	--	19202	44512
						19047,20	831,18	20219	882		3297	
52	236	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0615058	337503,00	--	358261	--	358261	--	386922
						--	--	--	--		28661	
53	238	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	ТИП-2 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	219,87	470,73	39,35	103499	8652	--	93487	212744
						431,38	20,95	94848	4606		15759	
54	239	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	10,99	35482,00	--	389947	--	389947	--	421143
						--	--	--	--		31196	
55	240	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	219,87	54,21	0,70	11919	154	--	11136	24899
						53,51	0,37	11765	81		1844	
56	242	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	219,87	849,45	36,07	186769	7930	73326	103254	313225
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	105513	4331		23202	
57	243	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	219,87	570,81	36,57	125504	8040	109641	11392	147848
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	7823	4296		10952	
58	244	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6552126	20737,14	1689,94	13587	1108	--	11852	27475

59	245	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6552126	19047,20 337503,00	831,18 --	12480 221136	545 --	221136	2035 --	238827
60	247	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ТИП-3 м2 изолируемой поверхности	1784,08	470,73 431,38	39,35 20,95	839820 769616	70203 37376	--	17691 758573 127871	1726265
61	248	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	89,204	35482,00 --	-- --	3165136 --	-- --	3165136	-- 253211	3418347
62	249	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1784,08	54,21 53,51	0,70 0,37	96715 95466	1249 660	--	90359 14966	202040
63	251	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1784,08	849,45 479,89	36,07 19,70	1515487 856162	64351 35146	594974	837830 188265	2541582
64	252	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	В ТОМ ЧИСЛЕ: Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1784,08	570,81 35,58	36,57 19,54	1018371 63478	65244 34861	889649	92438 88865	1199674
65	253	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,3165584	20737,14 19047,20	1689,94 831,18	110250 101266	8985 4419	--	96173 16514	222937
66	254	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,3165584	337503,00 --	-- --	1794354 --	-- --	1794354	-- 143548	1937902
67	281	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	отм. +13,900 ТИП-2 м2 изолируемой поверхности	48,76	470,73 431,38	39,35 20,95	22953 21034	1919 1022	--	20732 3495	47180
68	282	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2,51114	35482,00 --	-- --	89100 --	-- --	89100	-- 7128	96228

69	283	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	48,76	54,21	0,70	2643	34	--	2470	5522
						53,51	0,37	2609	18		409	
70	285	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,76	849,45	36,07	41419	1759	16261	22898	69463
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	23399	961		5145	
71	286	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48,76	570,81	36,57	27833	1783	24315	2526	32788
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	1735	953		2429	
72	287	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1453048	20737,14	1689,94	3013	246	--	2628	6093
						19047,20	831,18	2768	121		451	
73	288	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1453048	337503,00	--	49041	--	49041	--	52964
						--	--	--	--		3923	
74	290	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1147,95	470,73	39,35	540375	45172	--	488097	1110750
						431,38	20,95	495203	24050		82278	
75	291	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	59,119425	35482,00	--	2097675	--	2097675	--	2265489
						--	--	--	--		167814	
76	292	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1147,95	54,21	0,70	62230	804	--	58140	130000
						53,51	0,37	61427	425		9630	
77	294	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1147,95	849,45	36,07	975126	41407	382829	539094	1635358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	550890	22615		121138	
78	295	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1147,95	570,81	36,57	655261	41981	572436	59479	771919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	40844	22431		57179	
79	296	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,420891	20737,14	1689,94	70939	5781	--	61882	143446

80	297	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,420891	19047,20 337503,00	831,18 –	65158 1154561	2843 –	1154561	10626 –	1246926
						–	–	–	–		92365	
81	298	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	147,95	5385,75	95,61	796822	14145	512795	260299	1141690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,14	47,53	269882	7032		84570	
82	299	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ТИП-4 м2 изолируемой поверхности	260,12	470,73	39,35	122446	10236	–	110600	251690
						431,38	20,95	112211	5450		18644	
83	300	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	13,39618	35482,00	–	475323	–	475323	–	513349
						–	–	–	–		38026	
84	301	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	260,12	54,21	0,70	14101	182	–	13174	29457
						53,51	0,37	13919	96		2182	
85	303	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	260,12	849,45	36,07	220959	9382	86748	122156	370564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	124829	5124		27449	
86	304	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	260,12	570,81	36,57	148479	9513	129711	13478	174913
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	9255	5083		12957	
87	305	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7751576	20737,14	1689,94	16075	1310	–	14022	32505
						19047,20	831,18	14765	644		2408	
88	306	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7751576	337503,00	–	261618	–	261618	–	282547
						–	–	–	–		20929	
89	308	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ТИП-5 м2 изолируемой поверхности	366,81	470,73	39,35	172668	14434	–	155964	354923
						431,38	20,95	158234	7685		26291	

90	309	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	18,890715	35482,00	--	670280	--	670280	--	723902
						--	--	--	--		53622	
91	310	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	366,81	54,21	0,70	19885	257	--	18578	41540
						53,51	0,37	19628	136		3077	
92	312	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	366,81	849,45	36,07	311587	13231	122328	172259	522554
						479,89	19,70	176028	7226		38708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	313	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	366,81	951,36	60,96	348968	22361	304855	31677	411097
						59,30	32,57	21752	11947		30452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	314	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0930938	20737,14	1689,94	22668	1848	--	19773	45837
						19047,20	831,18	20820	909		3395	
95	315	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0930938	337503,00	--	368922	--	368922	--	398436
						--	--	--	--		29514	
					ТИП-6							
96	317	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2634,74	470,73	39,35	1240251	103677	--	1120266	2549358
						431,38	20,95	1136574	55198		188841	
97	319	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2634,74	209,08	0,70	550871	1844	408042	133442	739058
						53,51	0,37	140985	975		54745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	320	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2634,74	849,45	36,07	2238080	95035	878660	1237312	3753424
						479,89	19,70	1264385	51904		278031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	321	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2634,74	951,36	60,96	2506586	160613	2189733	227530	2952846
						59,30	32,57	156240	85813		218729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

100	322	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	7,8515252	20737,14	1689,94	162818	13269	--	142029	329235
						19047,20	831,18	149550	6526		24388	
101	323	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,8515252	337503,00	--	2649913	--	2649913	--	2861906
						--	--	--	--		211993	
					отм. +18,000							
					ТИП-2							
102	328	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	182,65	470,73	39,35	85979	7188	--	77661	176731
						431,38	20,95	78792	3827		13091	
103	329	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	9,406475	35482,00	--	333761	--	333761	--	360462
						--	--	--	--		26701	
104	330	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,65	54,21	0,70	9901	128	--	9251	20684
						53,51	0,37	9774	68		1532	
105	332	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	182,65	849,45	36,07	155152	6588	60912	85775	260201
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	87652	3598		19274	
106	333	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	182,65	570,81	36,57	104258	6680	91079	9464	122819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	6499	3569		9098	
107	334	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,544297	20737,14	1689,94	11287	919	--	9846	22824
						19047,20	831,18	10367	452		1691	
108	335	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,544297	337503,00	--	183702	--	183702	--	198398
						--	--	--	--		14696	
					ТИП-3							
109	337	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	942,07	470,73	39,35	443461	37070	--	400559	911541
						431,38	20,95	406390	19736		67522	
110	338	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	48,516605	35482,00	--	1721466	--	1721466	--	1859183
						--	--	--	--		137717	

111	339	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	942,07	54,21	0,70	51070	660	--	47713	106686
						53,51	0,37	50410	349		7903	
112	341	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	942,07	849,45	36,07	800241	33981	314170	442410	1342063
						479,89	19,70	452090	18559		99412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	342	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	942,07	570,81	36,57	537743	34451	469773	48811	633479
						35,58	19,54	33519	18408		46924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	343	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,8073686	20737,14	1689,94	58217	4744	--	50783	117720
						19047,20	831,18	53473	2333		8720	
115	344	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,8073686	337503,00	--	947495	--	947495	--	1023295
						--	--	--	--		75800	
					ТИП-4							
116	346	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	157,99	470,73	39,35	74371	6217	--	67176	152871
						431,38	20,95	68154	3310		11324	
117	347	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	3,16	35482,00	--	112123	--	112123	--	121093
						--	--	--	--		8970	
118	348	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	157,99	54,21	0,70	8565	110	--	8002	17892
						53,51	0,37	8454	58		1325	
119	350	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	157,99	849,45	36,07	134205	5698	52689	74194	225071
						479,89	19,70	75818	3112		16672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	351	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	157,99	570,81	36,57	90182	5778	78783	8186	106237
						35,58	19,54	5621	3087		7869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	352	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4708102	20737,14	1689,94	9763	795	--	8517	19742

122	353	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4708102	19047,20 337503,00	831,18 --	8968 158900	391 --	158900	1462 --	171612
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		12712	
								56979264	1412191	42726290	12761057	75319549
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12840792	754743	--	5579228	
		Материалы		Тенге				56979264				
		Всего заработная плата		Тенге				12365901				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13595535			
			Накладные расходы	Тенге				30360383				
			Сметная прибыль	Тенге				12761057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5579228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75319549				
			Сметная заработная плата	Тенге								8855
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13595535			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75319549				
			Сметная заработная плата	Тенге								8855
									13595535			

РАЗДЕЛ 5. Кровля

					ТК1, ТК4							
123	363	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3092,7	1915,45	27,71	5923912	85699	4978226	807520	7269947
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,07	5,74	859987	17752		538515	
124	366	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	6108,2	2284,74	115,11	13955649	703115	4272625	8452244	24200524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1470,14	33,94	8979909	207312		1792631	
125	368	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	3106,7	1379,00	16,51	4284139	51291	2908804	1227267	5952319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			426,19	3,20	1324044	9941		440913	
126	369	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3106,7	3858,85	72,43	11988289	225019	10571353	1170194	14211162
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			383,66	34,86	1191917	108300		1052679	
127	370	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	3106,7	316,08	1,75	981966	5436	477097	461308	1558736
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			160,76	0,64	499433	1988		115462	

128	371	С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	6213,4	2332,00	--	14489649	--	14489649	--	15648821
						--	--	--	--		1159172	
129	375	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	ТК2, ТК3, ТК5								
				м2 кровли	2041,94	2880,36	16,95	5881522	34611	5439748	387909	6770985
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			199,40	7,09	407163	14477		501555	
130	387	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2041,94	2284,74	115,11	4665302	235047	1428317	2825542	8090111
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1470,14	33,94	3001938	69303		599268	
131	380	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	2041,94	1379,00	16,51	2815835	33712	1911869	806646	3912279
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			426,19	3,20	870254	6534		289798	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64986263	1373930	46477688	16138630	87614884
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17134645	435607	--	6489993	
		Материалы		Тенге				64986263				
		Всего заработная плата		Тенге				31988038				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17570252			
			Накладные расходы	Тенге				14489649				
			Сметная прибыль	Тенге				16138630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6489993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87614886				
			Сметная заработная плата	Тенге								9721
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					17570252			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87614886				
			Сметная заработная плата	Тенге								9721
									17570252			
РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка стен												
132	398	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	отм. +2,700								
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1922	1799,84	104,40	3459292	200656	707066	2173382	6083288
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	2551570	165157		450614	
133	399	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1922	1377,68	8,57	2647901	16471	799130	1470976	4448387
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	1832300	6419		329510	
				отм. +6,900;+10,500								

134	411	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,44	1799,84	104,40	987104	57257	201760	620172	1735858
						1327,56	85,93	728087	47127		128582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	413	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,4	1811,12	22,41	107581	1331	28732	62425	183606
						1305,01	8,64	77518	513		13600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +13,800							
136	418	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	710	1799,84	104,40	1277886	74124	261194	802862	2247208
						1327,56	85,93	942568	61010		166460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	420	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,32	1811,12	22,41	112869	1396	30145	65493	192631
						1305,01	8,64	81328	538		14269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	421	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	62,32	1377,68	8,57	85857	534	25911	47696	144237
						953,33	3,34	59412	208		10684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	423	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	265,66	1811,12	22,41	481142	5953	128500	279187	821156
						1305,01	8,64	346689	2295		60826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	424	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	265,66	5542,22	42,58	1472346	11311	918927	438617	2063840
						2040,61	23,20	542108	6163		152877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +18,000							
141	428	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,41	1799,84	104,40	1098640	63727	224557	690247	1931998
						1327,56	85,93	810356	52453		143111	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				11730618	432760	3325922	6651057	19852209	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7971936	341883	–	1470533		
		Материалы		Тенге				11730618					
		Всего заработная плата		Тенге				3325920					
			Накладные расходы	Тенге					8313819				
			Сметная прибыль	Тенге				6651057					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1470533					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19852208					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8313819				4676
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19852208					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8313819				4676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									195916159
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				41425707					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3360749				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1579320				
			- Накладные расходы	Тенге						98338905			
			- Сметная прибыль	Тенге							38278488		
			Итого по АКТУ:								14512311		
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								195 916 159	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									2 350 994	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								198 267 153	
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									4 361 877	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								202 629 030	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 052 581	
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								206 681 611	
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								226 804 195	
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									27 216 503	
												254 020 698	

Подрядчик: _____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик: _____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор: _____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 348
за октябрь месяц 2024 года

на Вентиляция
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 24.Защитные и комплектующие монтажные элементы для систем вентиляции												
1	364	**Прайс-лис-п.5229 СТПРАЙС-ЛИС-П.5229**	**Воздушная тепловая завеса PAFEC5025E30**	**шт**	**4**	**11143605,65**	**--**	**44574423**	**--**	**44574423**	**--**	**48140377**
						--	--	--	--		3565954	
2	365	**Прайс-лис-п.5230 СТПРАЙС-ЛИС-П.5230**	**Воздушная тепловая завеса PAFEC5025E24**	**шт**	**4**	**9861696,91**	**--**	**39446788**	**--**	**39446788**	**--**	**42602531**
						--	--	--	--		3155743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**84021211**	**--**	**84021211**	**--**	**90742908**
								--	--	--	6721697	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				84021211				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6721697				
			Сметная прибыль	Тенге				90742908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90742908				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**								90742908
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:							84021211		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге							6721697	
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								90 742 908
			- Сметная прибыль									1 088 915
			Итого по АКТУ:	1,20%								91 831 823
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%									
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								2 020 300
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									93 852 123
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 877 042
		Итого с непредвиденными работами и затратами									95 729 165
		Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								105 049 386
		НДС на 2023 год, - 12 %	12%								12 605 926
		Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									117 655 312

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____