ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/ 31 59 59
e-mail: ing@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (от пр. Бейбарыс до трассы Атырау-Астрахань) Корректировка

Паспорт проекта

17-24-ПП

ТОМ 4

г. Атырау 2024г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №001136 от 17 апреля 2007 года

Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (от пр. Бейбарыс до трассы Атырау-Астрахань) Корректировка

Паспорт проекта

Объект №17-24
Экз._____

Директор Ешимкулов Н.Т.

ГИП Табылдиев К.М.

г. Атырау 2024г.

Содержание

Состав проекта	3
Паспорт проекта	4
Технико-экономические показатели	5
Ситуационная схема	6

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	01-24-ПЗ	Пояснительная записка	
2	01-24-АД	Автомобильные дороги	
3	01-24-СМ	Сметная документация	
4	01-24-ПП	Паспорт проекта	
5	01-24-ПИК	Переустройство инженерных коммуникаций	
6	01-24-ПОС	Организация строительства	
7	01-24-СВОР	Сводная ведомость объемов работ	
8	01-24-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
Прилагаемые документы			
		Отчет на инженерно-геодезические изыскания	
		Отчет на инженерно-геологические изыскания	

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

Главный инженер проекта **Табылдиев К.**

Форма Ф-5 СНиП РК 1.02-03-2011

Паспорт рабочего проекта

«Строительство автомобильных дорог в городе Атырау

(от пр.Бейбарыс до трассы Атырау - Астрахань). Корректировка»»

Заказчик: ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Атырау».

Разработчик: ТОО «ШЫНДАУ», г. Атырау

Источник финансирования: Средства районного бюджета

Место расположения: Атырауская область, г.Атырау

Наименование рабочего проекта: «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (от пр.Бейбарыс до трассы Атырау - Астрахань). Корректировка»

Исходные данные: Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Задание на разработку рабочего проекта.

Расчётная нагрузка: A_1

Строительная длина: 2,41835 км.

Таблица №1 – Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование нормативов	Дорога (от пр. Бейбарыс до трассы Атырау-Астрахань)
1	2	3
1	Категория автомобильной дороги	Улицы и дороги местного значения:
2	Число полос движения	2
3	Ширина полосы движения, м	3,50
4	Ширина дорожной одежды, м, в том числе: - проезжей части, м	7,00
5	Ширина обочины, м	1,00
6	Поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы обочины, ‰	15
7	Поперечный уклон обочины, ‰	30
8	Дорожное покрытие, м	Капитального типа
9	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. съездов, м2	19786,54
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2025 г., тыс. тенге	1 454 816,737
11	Нормативная продолжительность строительства, месяцев	7

Главный инженер проекта **Табылдиев К.**

Ситуационная схема

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	01-24-АД.003.002
Разработ.		Кожанова				Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в городе Алматы (по ул.Кабанбая до улицы Алматы-Астана) Алматинской области
ГИП		Тайшибаева				Автомобильные дороги — Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Кайбаев				Ситуационная схема — ТОО "ШЫНДАУ" ГЛАТЫРАУ

Формат А3